

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA I MONTAŻ FOLII PRZECIWSŁONECZNYCH W BUDYNKACH KOMPLEKSU

„TERMY MALTAŃSKIE” W POZNANIU PRZY ULICU TERMALNEJ 1

Kod CPV wg słownika: 98.39.00.00 – Inne usługi

Zamawiający: **Termy Maltańskie Sp. z o.o.**

Adres Zamawiającego: **ul. Termalna 1, 61-028 Poznań**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż folii przeciwsłonecznych na :

- świetlikach budynku C
- oknach budynku A na ścianie południowej

2. Folia okienna powinna spełniać poniższe parametry techniczne:

- 1) typ folii - zewnętrzna lustrzana
- 2) transmisja światła widzialnego min. 21%
- 3) transmisja promieni UV 1%
- 4) całkowita redukcja promieni słonecznych min. 80%
- 5) barwę folii dopasować do istniejącej na oknach budynku A (hala sportowa)
- 6) Redukcja promieni podczerwonych min 80%
- 7) Redukcja blasku min 78%

3. Świetlik szklany zamontowany jest w dachu budynku C i doświetla hall publiczności. Powierzchnia szyb na świetliku (do oklejenia), wynosi około 175,60 m², z których należy zdemontować stare folie i zamontować nowe.

Okna budynku A zamontowane są w ścianie tegoż budynku i doświetlają halę sportową. Ogólnie jest 35 szt. szyb z uszkodzoną folią, z których należy zdemontować stare folie i zamontować nowe. Całkowita powierzchnia szyb na których należy wymienić folię. wynosi około 101,66 m².

Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonywania robót:

- 1) Prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, oraz technologią podaną przez producenta, dla danego systemu rozwiązań materiałowych.
- 2) Zamawiający wymaga aby wszystkie krawędzie folii zostały zabezpieczone specjalnym uszczelniaczem odpornym na promienie UV i warunki pogodowe

(nie dopuszcza się stosowania zwykłych silikonów szklarskich).

5. Wykonawca we własnym zakresie i własnym staraniem zapewni:

- 1) zorganizowanie procesu montażu, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz nadzoru nad wykonywanymi pracami przez osobę zatrudnioną w ramach umowy o pracę,
 - 2) właściwą organizację robót, urządzenie i zabezpieczenie strefy robót, szczególnie ważnych w kontekście prowadzenia robót w czynnym obiekcie, oraz na wysokościach. Powstałe w trakcie wykonywania robót ewentualne zanieczyszczenia i odpady, muszą zostać posegregowane do właściwych pojemników.
 - 3) w strefie robót i na terenie sąsiadującym związanym z prowadzeniem robót, zapewnienie należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, a po zakończeniu budowy - do uporządkowania terenu. W celu zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz eliminacji zagrożeń, nakłada się obowiązek podpisania przez Wykonawcę porozumienia w sprawie powołania koordynatora ds. BHP – nie później niż w dniu zawarcia umowy.
 - 4) prawidłowe składowanie i ochronę materiałów oraz sprzętu,
 - 5) po zakończeniu robót uporządkowanie i posprzątanie strefy robót gdzie były prowadzone prace budowlane, oraz ciągi komunikacyjne,
 - 6) przedstawi karty produktu dla zastosowanych materiałów,
 - 7) wykona wszelkie inne prace konieczne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi jakości na wykonane zamówienie na okres 5 lat.
7. Termin wykonania robót i przekazania przedmiotu zamówienia wraz z odbiorem końcowym: 14 dni od daty podpisania Umowy jednak nie później niż do 09.07.2023r. Przekazanie placu budowy nastąpi w przeciągu 5 dni od podpisania Umowy.

Wykonał:
Piotr Miś



Poznań, 07 czerwiec 2023r.
tel. 61 858 01 08