
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT PRZEBUDOWY
NIEZBĘDNY DO PRZEPROWADZENIA REMONTU
ADRES INWESTYCJI: ul. Wąska 4,
64-100 Leszno
NAZWA INWESTORA: MIASTO LESZNO
ADRES INWESTORA: ul. Karasia 15,
64-100 Leszno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Elektryczna Damian Siebert
DATA OPRACOWANIA: 12.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

PROJEKT PRZEBUDOWY
NIEZBĘDNY DO PRZEPROWADZENIA REMONTU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: PROJEKT PRZEBUDOWY NIEZBĘDNY DO PRZEPROWADZENIA REMONTU					
1	KNNR 5 0502-03	oprawa 1 oświetlenia LED wg specyfikacji zawartej w opisie	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNNR 5 0502-03	oprawa 2 oświetlenia LED wg specyfikacji zawartej w opisie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNNR 5 0502-03	oprawa 3 oświetlenia LED wg specyfikacji zawartej w opisie	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNNR 5 0502-03	oprawa 4 oświetlenia LED wg specyfikacji zawartej w opisie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNNR 5 0405-04	rozdzielnica RO	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR N005-02-05-01-05	przewód N2XH 3x4	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNNR N005-02-05-01-05	przewód N2XH 3x1,5	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
8	KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
9	Analiza własna	pomiary elektryczne	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	Analiza własna	pomiary natężenia oświetlenia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	Analiza własna	dokumentacja powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000