

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont uszkodzonych lamp oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych 1636K, 1651K i 1654K					
1		Zad 1: PRZED WYCENĄ NALEŻY PRZEPROWADZIĆ WIZJĘ TERENOWĄ CELEM DOPRECYZOWANIA TYPU SŁUPA I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH W STOSUNKU DO ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO Remont uszkodzonej lampy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1636K Krościenko - Szczawnica w km ok. 2+320 strona prawa w miejsc. Szczawnica			
1	KNR 2-33 d.1 0704-05 analogia	Demontaż słupa oświetleniowego stylizowanego wysokości 8,0m, z wysięgnikiem jednoramiennym o długości 1,5m (wysokość montażu oprawy oświetleniowej na wysięgniku 7,5m), wraz z fundamentem betonowym 1	słup. słup.	1,000	1,000
2	KNR 2-09 d.1 0425-06	Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km 0,15	t t	0,150	0,150
3	KNR 2-09 d.1 0425-09	Transport materiałów z rozbiórki samochodami - dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 35 0,15	t t	0,150	0,150
4	KNR 2-33 d.1 0704-02 analogia	Montaż słupa oświetleniowego stylizowanego o wysokości 8,0m, z wysięgnikami jednoramiennymi o długości do 1,5m, wraz z fundamentem betonowym 1	słup. słup.	1,000	1,000
5	KNP 18 d.1 2207-01.03 analogia	Montaż opraw do lamp na wysięgnikach z podnośnika (po założeniu 2 szt. wysięgników) - (2 oprawy) - (1 lampa w oprawie) 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
6	KNKRB 5 d.1 0802-01 analogia	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego 1	pomiar pomiar	1,000	1,000
2		Zad 2: PRZED WYCENĄ NALEŻY PRZEPROWADZIĆ WIZJĘ TERENOWĄ CELEM DOPRECYZOWANIA TYPU SŁUPA I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH W STOSUNKU DO ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO Remont uszkodzonej lampy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1651K Czarny Dunejc - Poronin w km ok. 6+510 strona prawa w miejsc. Ciche (Miętustwo)			
7	KNR 2-33 d.2 0704-05 analogia	Demontaż słupa oświetleniowego o wysokości 8,0m, z wysięgnikiem jednoramiennym wraz z fundamentem betonowym 1	słup. słup.	1,000	1,000
8	KNR 2-09 d.2 0425-06	Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km 0,1	t t	0,100	0,100
9	KNR 2-09 d.2 0425-09	Transport materiałów z rozbiórki samochodami - dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 20 0,1	t t	0,100	0,100
10	KNR 2-33 d.2 0704-02 analogia	Montaż słupa oświetleniowego stylizowanego o wysokości 8,0m, z wysięgnikami jednoramiennymi wraz z fundamentem betonowym 1	słup. słup.	1,000	1,000
11	KNP 18 d.2 2207-01.03 analogia	Montaż oprawy do lamp na wysięgnikach z podnośnika - (1 lampa w oprawie) 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
12	KNKRB 5 d.2 0802-01 analogia	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego 1	pomiar pomiar	1,000	1,000
3		Zad 3: PRZED WYCENĄ NALEŻY PRZEPROWADZIĆ WIZJĘ TERENOWĄ CELEM DOPRECYZOWANIA TYPU SŁUPA I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH W STOSUNKU DO ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO Remont uszkodzonej lampy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1654K Ząb- Ratułów-Ciche - Chochołów w km ok. 9+660 strona prawa w miejsc. Ciche (Miętustwo)			
13	KNR 2-33 d.3 0704-05 analogia	Demontaż fundamentu betonowego słupa oświetlenia ulicznego 1	szt szt	1,000	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-09 d.3 0425-06	Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km 0,1	t t	RAZEM 0,100	1,000 0,100
15	KNR 2-09 d.3 0425-09	Transport materiałów z rozbiórki samochodami - dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 20 0,1	t t	RAZEM 0,100	0,100 0,100
16	KNR 2-33 d.3 0704-02 analogia	Montaż słupa oświetleniowego stylizowanego o wysokości 8,0m, z wysięgnikami jednoramiennymi wraz z fundamentem betonowym 1	słup. słup.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
17	KNP 18 d.3 2207-01.03 analogia	Montaż oprawy do lamp na wysięgnikach z podnośnika - (1 lampa w oprawie) 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
18	KNKRB 5 d.3 0802-01 analogia	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego 1	pomiar . pomiar .	RAZEM 1,000	1,000 1,000
				RAZEM	1,000