

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1	0113-03	0.1	km	0.10	
				RAZEM	0.10
2	KNR 2-31	Rozebranie placów, schodów z kostki betonowej podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0815-06	502	m ²	502.00	
				RAZEM	502.00
3	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02	140.60	m	140.60	
				RAZEM	140.60
2		PODBUDOWY			
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - ciągi piesze i pieszo-jezdne	m ²		
d.2	0101-01	1651	m ²	1651.00	
				RAZEM	1651.00
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości (ciągi pieszo-jezdne)	m ²		
d.2	0101-02	Krotność = 4 1157	m ²	1157.00	
				RAZEM	1157.00
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	ciągi piesze i pieszo-jezdne 1651	m ²	1651.00	
				RAZEM	1651.00
7	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0104-07	ciągi piesze i pieszo-jezdne 1020.00	m ²	1020.00	
				RAZEM	1020.00
8	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0104-07	ciągi pieszo-jezdne Krotność = 5 1651	m ²	1651.00	
				RAZEM	1651.00
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.2	0114-01	591	m ²	591.00	
				RAZEM	591.00
3		KRAWEŹNIKI I OBRZEŻA			
10	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.3	0401-06	143	m	143.00	
				RAZEM	143.00
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04	7.15	m ³	7.15	
				RAZEM	7.15

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 2-31 d.3 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cem.-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ciagi pieszo-jezdne 200	m m	200.00	200.00
				RAZEM	200.00
13	KNR 2-31 d.3 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cem.-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ciagi piesze 558	m m	558.00	558.00
				RAZEM	558.00
14	KNR 2-31 d.3 0404-05	Krawężniki (oporniki) kamienne wtopione o wymiarach 10x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 898.5	m m	898.50	898.50
				RAZEM	898.50
15	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki (oporniki) kamienne betonowa z oporem - schody 5.72	m ³ m ³	5.72	5.72
				RAZEM	5.72
4		NAWIERZCHNIA			
16	KNR 2-31 d.4 0505-04	Nawierzchnie z kostki kamiennej 8/10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 738.3	m ² m ²	738.30	738.30
				RAZEM	738.30
17	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej płukanej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 349	m ² m ²	349.00	349.00
				RAZEM	349.00
18	KNR 2-31 d.4 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej płukanej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 494	m ² m ²	494.00	494.00
				RAZEM	494.00
19	KNR 2-31 d.4 0501-07	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wymiana nawierzchni schodów) 158	m ² m ²	158.00	158.00
				RAZEM	158.00
20	KNR 2-31 d.4 0511-03+ kalkulacja własna	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przebudowa alejek i ronda. Materiał z odzysku. 256	m ² m ²	256.00	256.00
				RAZEM	256.00
21	KNR 2-31 d.4 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm (alejka "C") 41.5	m ² m ²	41.50	41.50
				RAZEM	41.50
22	KNR 2-31 d.4 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (alejka "C") 41.5	m ² m ²	41.50	41.50
				RAZEM	41.50
23	KNR 2-02 d.4 1207-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg 45	m m	45.00	45.00
				RAZEM	45.00
24	KNR 2-31 d.4 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
25	KNR 19-01	Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyladowczymi na odl. do 1	m ³		
d.4	0118-03	km, grunt kat. III			
		223	m ³	223.00	
				RAZEM	223.00