

**Ogłoszenie nr 2022/BZP 00403007/01 z dnia 2022-10-20**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G na odcinku od miejscowości Klawkowo do drogi gminnej nr 236040G, wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2626G Rytel – Zapędowo**

**Pytanie 1**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 2**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami niezbędnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 3**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 4**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem zgodami, pozwoleniami i opiniami niezbędnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 5**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, a ewentualny brak w tym zakresie nie obciąża wykonawcy.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 6**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 7**

Prosimy o załączenie Planu sytuacyjnego, na podstawie którego będzie można zweryfikować ilości nawierzchni jezdni wykonania. (Zapędowo)

**Odpowiedź**

Obliczenia ilości nawierzchni na odcinku 0+020 do 6+843 wykonano metodą pomiarów w terenie zgodnie z tabelą NR 1- załączono. Na odcinku od skrzyżowania z DK22 do km 6+843 do wykonania jest 27 615,20 m<sup>2</sup> jezdni. W m. Zapędowo na odcinku od 6+843 do 7+681 określono 4675 m<sup>2</sup> nawierzchni. Ilość nawierzchni Wykonawca może zweryfikować pomiarem w terenie. W pozycji przedmiarowej związane z MCE uwzględniono odsadzki technologiczne.

**Pytanie 8**

Wg załączonego przedmiaru rowów do oczyszczenia jest ok. 10 740,00m, prosimy o wskazanie odcinków na których te rowy są do oczyszczenia. (Zapędowo)

**Odpowiedź**

Rowy należy wykonać na odcinkach:

Strona prawa: 0+502 do 1+200; 1+290 do 3+870; 4+050 do 7+681

Strona lewa: 3+450 do 3+650; 4+050 do 7+681.

**Pytanie 9**

Czy do wykonania warstwy z MCE, należy założyć doziarnienie. Jeżeli tak to w jakiej ilości. (Zapędowo)

**Odpowiedź**

Do warstwy MCE należy założyć doziarnienie. Nawierzchnia na przedmiotowym odcinku charakteryzuje się dużą zmiennością grubości warstw konstrukcyjnych (tylko MMA + KŁSM). Precyzyjna ilość doziarnienia winna wynikać z recepty jaką opracuje Wykonawca robót. Średnia arytmetyczna grubość nawierzchni bitumicznej, wg badań jakimi dysponuje Zamawiający, na przedmiotowym odcinku wynosi 8,6 cm. Średnia arytmetyczna grubość nawierzchni (MMA + KŁSM) na odcinku od km 0+000 do ~3+500 wynosi ~25 cm. Doziarnienie na tym odcinku nie powinno przekroczyć 20%. Na odcinku od km ~3+500 do 7+681 średnia arytmetyczna grubość nawierzchni (MMA+KŁSM) wynosi ~ 12 cm i doziarnienie tu będzie większe ale nie powinno przekroczyć 40%. Dla celów kalkulacji oferty można przyjąć iż średnie doziarnienie dla całego odcinka będzie na poziomie 30%.

**Pytanie 10**

Prosimy o załączenie SST dotyczące wykonania podbudowy z mieszanki MCE. (Zapędowo)

**Odpowiedź**

SST dotyczące wykonania podbudowy z mieszanki MCE znajduje się w załączniku pt. „SST DP2626G” na stronie nr 56, specyfikacja nr D – 04.10.01 .

**Pytanie 11**

Wg ekspertyzy technicznej załączonej do przetargu, należy wykonać (MCE) wraz z warstwami bitumicznymi o łącznej grubości 12cm. Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnię należy wykonać w jednej warstwie SMA16 JENA KR1-2 o łącznej gr. 8cm. (Zapędowo)

**Odpowiedź**

Rozwiązanie przewidziane w ekspertyzie technicznej (15 cm MC-E + 12 cm MMA) jest dla pełnej kategorii ruchu KR2 której przedział wynosi od 0,09 do 0,5 mln osi obliczeniowych. Istniejący i prognozowany ruch na przedmiotowej drodze mieści się w połowie przedziału przewidzianego dla KR2. Na tej podstawie zdecydowano o zmniejszeniu grubości MMA do 8 cm. Potwierdzamy iż należy wykonać SMA16 JENA w jednej warstwie 8 cm.

**Pytanie 12**

Wykonane otwory pokazują, że na odcinku od km 3+000 do 7+000 sumaryczna grubość warstw konstrukcyjnych wynosi od 10-14cm, natomiast dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy MCE o gr. 15cm. Prosimy o informację, skąd wziąć materiał na uzupełnienie. (Zapędowo)

**Odpowiedź 12**

Na tym odcinku należy doziarnić warstwę MC-E. Przyjmuje się doziarnienie na poziomie 40% zgodnie z odpowiedzią na pytanie 9.

**Pytanie 13**

Prosimy o wskazanie kilometraża budowy przepustu. (Zapędowo)

**Odpowiedź**

Przepust zlokalizowany jest w km ~6+750. Nie przewiduje się budowy przepustu ale prace na istniejącym obiekcie zgodnie z opisem w OPZ w ilości określonej przedmiarem robót.

**Pytanie 14**

Proszę o informację, że regulacja ogrodzeń i furtek nie jest objęta Zamówieniem. (Zapędowo)

**Odpowiedź**

Nie przewiduje się regulacji ogrodzeń i furtek w m. Zapędowo.

**Pytanie 15**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie ad. 14, w celu jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia proszę o załączenie dokumentacji projektowej i przedmiaru obejmującego ww. zakres. (Zapędowo)

**Odpowiedź**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 14.

**Pytanie 16**

Proszę o potwierdzenie, że przebudowa sieci nie jest objęta przedmiotem zamówienia. (Zapędowo)

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, przebudowa sieci nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

**Pytanie 17**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie ad. 16, w celu jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia proszę o załączenie dokumentacji projektowej i przedmiaru obejmującego ww. zakres. (Zapędowo)

**Odpowiedź 17**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 16.

**Pytanie 18**

Proszę o informację czy w pozycji ustawienie nowych barier N2, W4, A, są uwzględnione odcinki początkowe i końcowe. Jeżeli nie to prosimy o poprawienie przedmiaru. (Zapędowo)

**Odpowiedź**

Ilość w przedmiarze uwzględnia całą długość bariery energochłonnej wraz z odcinkiem początkowym i końcowym.

**Pytanie 19**

W opisie technicznym dokumentacji projektowej jest wzmianka o krawężnikach 20x30 wzdłuż jezdni, natomiast SST oraz przekrój normalny pokazują, iż zastosować należy krawężniki 15x30 (Klawkowo)

**Odpowiedź**

Do wyceny oraz wbudowania należy zastosować krawężnik o wymiarach 15x30cm.

**Pytanie 20**

Prosimy przedstawienie wykazu ogrodzenia do rozebrania oraz przekazania informacji do kogo należy materiał z rozbiórki ogrodzenia (Klawkowo)

**Odpowiedź**

Wykaz ogrodzeń jest częścią dokumentacji załączonej na platformie zakupowej – Projekt techniczny – załącznik nr 6. Materiał z rozbiórki ogrodzenia nadający się do ponownego wbudowania, np. przęsła, bramy, furtki stanowi własność Inwestora, gruz należy poddać utylizacji. Za wyjątkiem ogrodzenia przy działce nr 217/47, gdzie ogrodzenie należy do właściciela działki. Po stronie Wykonawcy robót będzie rozbiórka elementów konstrukcyjnych (słupków i fundamentu ogrodzenia).

**Pytanie 21**

Czy Zamawiający dysponuje umową z PKP na przebudowę przejazdu w myśl uzgodnienia IZ11.IW.2133.033.2.2021.PC. Jeżeli nie, to kiedy inwestor planuje ją zawrzeć.

**Odpowiedź**

Po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego Zamawiający wystąpi do PKP w celu zawarcia porozumienia regulującego szczegółowe udostępnienie terenów kolejowych na czas realizacji inwestycji.

**Pytanie 22**

Czy Zamawiający dysponuje umową na udostępnienie urządzeń do przebudowy z ENEA

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dysponuje umową na udostępnienie urządzeń do przebudowy z ENEA. Zawarcie umowy będzie po stronie Wykonawcy.

**Pytanie 23**

Prosimy o informację kto ponosi koszty odpłatnego nadzoru właściciela urządzeń w obrębie urządzeń PKP.

**Odpowiedź.**

Koszty nadzoru w obrębie urządzeń PKP poniesie Wykonawca.

**Pytanie 24**

Proszę o sprecyzowanie rodzaju barier ochronnych stalowych oraz wskazanie miejsca ich ustawienia w dokumentacji. (Klawkowo)

**Odpowiedź**

Rodzaj barier ochronnych oraz lokalizacja zostały szczegółowo określone w dokumentacji zamieszczonej na platformie zakupowej – PZT, przekrój normalny, SST.

**Pytanie 25**

Proszę o potwierdzenie, że ilość barier wskazanych w przedmiarze obejmuje również odcinek początkowy i końcowy bariery. (Klawkowo)

**Odpowiedź**

Łączna długość bariery ochronnej wraz z określeniem lokalizacji została przedstawiona na rysunku projekt zagospodarowania terenu.

**STAROSTA**

  
**Marek Szczepański**

Otrzymują:

1. Strona internetowa postępowania: [https://platformazakupowa.pl/sp\\_chojnice/aukcje](https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice/aukcje)
2. a/a

