

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe pustostanu					
1 Kuchnia					
1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kafłami	m ³		
d.1		1,5*0,8*0,7	m ³	0,840	
				RAZEM	0,840
4	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m ²		
d.1		2,0*0,8	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1		6,9	m ²	6,900	
				RAZEM	6,900
6	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1		2,1*(1,75+3,28+2,47+3,28)	m ²	22,638	
				RAZEM	22,638
7	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m ²		
d.1		poz.6	m ²	22,638	
				RAZEM	22,638
8	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1		6,9	m ²	6,900	
				RAZEM	6,900
9	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m ²		
d.1		6,9	m ²	6,900	
				RAZEM	6,900
10	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1		poz.6+6,9	m ²	29,538	
				RAZEM	29,538
11	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1		6,9	m ²	6,900	
				RAZEM	6,900
12	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1		6,9	m ²	6,900	
				RAZEM	6,900
13	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1		poz.6	m ²	22,638	
				RAZEM	22,638
14	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1		poz.6	m ²	22,638	
				RAZEM	22,638
15	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1		poz.10	m ²	29,538	
				RAZEM	29,538
16	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1		6,9	m ²	6,900	
				RAZEM	6,900
18	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm	m ²		
d.1		6,9	m ²	6,900	
				RAZEM	6,900
19	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1		6,9	m ²	6,900	
				RAZEM	6,900
20	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
d.1		1,75+3,28+2,47+3,28	m	10,780	
				RAZEM	10,780
21	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 402 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm	m		
d.1		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.1		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
24	KNR 215 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
d.1		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
25	KNR 402 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm	m		
d.1		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
27	KNR 401 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
d.1		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
28	KNR 401 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
d.1		poz.27	m	3,000	
				RAZEM	3,000
29	KNR-W 4-02 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
d.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	baterie zlewozmywakowa pralka	2	szt.	2,000	
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
30 d.1	KNR 215 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	podejśc.		
	odpływ ze zlewozmywaka	1	podejśc.	1,000	
	odpływ pralki	1	podejśc.	1,000	
				RAZEM	2,000
31 d.1	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.1	KNR-W 4-02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.1	KNR 402 0125-0110	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.1	KNR-W 4-02 0311-01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
35 d.1	KNR-W 2-15 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
36 d.1	KNR INSTAL 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1	KNR INSTAL 0204-01	Podejście obustronne do gazomierza na ścianie - rura miedziana o śr.zew. 22 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.1	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.1	KNR 4-02 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z iskrownikiem i piekarnikiem elektrycznym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Łazienka			
40 d.2	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.2	KNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m ²		
		2,0*0,8	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
43 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		2,1*2*(1,97+1,17)+2,3	m ²	15,488	
				RAZEM	15,488
44 d.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach poz.43-2,3	m ²		
			m ²	13,188	
				RAZEM	13,188
45 d.2	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		2,3	m ²	2,300	
				RAZEM	2,300
46 d.2	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m ²		
		2,3	m ²	2,300	
				RAZEM	2,300
47 d.2	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		poz.43	m ²	15,488	
				RAZEM	15,488
48 d.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		2,3	m ²	2,300	
				RAZEM	2,300
49 d.2	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		2,3	m ²	2,300	
				RAZEM	2,300
50 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.47-2,3	m ²	13,188	
				RAZEM	13,188
51 d.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		poz.43 - poz.48	m ²	13,188	
				RAZEM	13,188
52 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.47	m ²	15,488	
				RAZEM	15,488
53 d.2	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		2,3	m ²	2,300	
				RAZEM	2,300
55 d.2	KNR 401 0820-0300	Przybicie do podłóg płyt OSB 25mm	m ²		
		2,3	m ²	2,300	
				RAZEM	2,300
56 d.2	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progii	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.2	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 2,0*(1,17+1,97+1,17)	m ² m ²	8,620 RAZEM	8,620
58 d.2	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 2,3	m ² m ²	2,300 RAZEM	2,300
59 d.2	KNR 012 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju poz.58	m ² m ²	2,300 RAZEM	2,300
60 d.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.58	m ² m ²	2,300 RAZEM	2,300
61 d.2	KNR 012 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej poz.57	m ² m ²	8,620 RAZEM	8,620
62 d.2	KNR 012 0829-0700	Licowanie ścian płytkami na klej poz.57	m ² m ²	8,620 RAZEM	8,620
63 d.2	KNR 402 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm 4	m m	4,000 RAZEM	4,000
64 d.2	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 8	m m	8,000 RAZEM	8,000
65 d.2	KNR 215 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm 4	m m	4,000 RAZEM	4,000
66 d.2	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1	m m	1,000 RAZEM	1,000
67 d.2	KNR 402 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm. 3	szt. szt.	3,000 RAZEM	3,000
68 d.2	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm 8	m m	8,000 RAZEM	8,000
69 d.2	KNR 401 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły 4	m m	4,000 RAZEM	4,000
70 d.2	KNR 401 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz. poz.69	m m	4,000 RAZEM	4,000
71 d.2	KNR-W 4-02 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa płuczka ustępowa 1	szt. szt.	1,000 RAZEM	1,000
72 d.2	KNR-W 4-02 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm baterie umywalkowe 2 bateria natryskowa 2 płuczka ustępowa 1	szt. szt. szt. szt.	2,000 2,000 1,000 RAZEM	5,000
73 d.2	KNR 215 0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm. miska ustępowa 1	podejśc. podejśc.	1,000 RAZEM	1,000
74 d.2	KNR 215 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm odpływ z umywalki 1 odpływ z brodzika 1	podejśc. podejśc. podejśc.	1,000 1,000 RAZEM	2,000
75 d.2	KNR 4-02 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową 1	szt. szt.	1,000 RAZEM	1,000
76 d.2	KNR 4-02 0221-02	Wymiana wanny stalowej 1	kpl. kpl.	1,000 RAZEM	1,000
77 d.2	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' 1	kpl. kpl.	1,000 RAZEM	1,000
78 d.2	KNR-W 4-02 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm 1	szt. szt.	1,000 RAZEM	1,000
3		Pokój 1			
79 d.3	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 2,0*0,08	m ² m ²	0,160 RAZEM	0,160
80 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2,1*2*(3,22+2,93+2,47+0,99)+11,9	m ² m ²	52,262 RAZEM	52,262
81 d.3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach poz.80-11,9	m ² m ²	40,362 RAZEM	40,362
82 d.3	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 11,9	m ² m ²	11,900 RAZEM	11,900
83 d.3	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką 11,9	m ² m ²	11,900 RAZEM	11,900
84 d.3	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.80	m ² m ²	52,262 RAZEM	52,262

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	52,262
85 d.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 11,9	m ² m ²	11,900	11,900
86 d.3	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 11,9	m ² m ²	11,900	11,900
87 d.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.80-11,9	m ² m ²	40,362	40,362
88 d.3	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.87	m ² m ²	40,362	40,362
89 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.80-poz. 6444	m ² m ²	52,262	52,262
90 d.3	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 1	szt. szt.	1,000	1,000
91 d.3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 11,9	m ² m ²	11,900	11,900
92 d.3	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi 1	szt. szt.	1,000	1,000
93 d.3	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm 11,9	m ² m ²	11,900	11,900
94 d.3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 11,9	m ² m ²	11,900	11,900
95 d.3	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane 3,22*2+2,93*2	m m	12,300	12,300
96 d.3	KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 1,9*0,8*0,7	m ³ m ³	1,064	1,064
97 d.3	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1,9*0,8*0,12	m ³ m ³	0,182	0,182
4		Pokój 2		RAZEM	0,182
98 d.4	KNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 2,0*0,8	m ² m ²	1,600	1,600
99 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 6,2	m ² m ²	6,200	6,200
100 d.4	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 2,1*(1,5+2,84+2,84+2,16+0,98)	m ² m ²	21,672	21,672
101 d.4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach poz.100	m ² m ²	21,672	21,672
102 d.4	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 6,2	m ² m ²	6,200	6,200
103 d.4	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką 6,2	m ² m ²	6,200	6,200
104 d.4	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.100+6,2	m ² m ²	27,872	27,872
105 d.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 6,2	m ² m ²	6,200	6,200
106 d.4	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 6,2	m ² m ²	6,200	6,200
107 d.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.100	m ² m ²	21,672	21,672
108 d.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.107	m ² m ²	21,672	21,672
109 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.104	m ² m ²	27,872	27,872
110 d.4	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 1	szt. szt.	1,000	1,000
111 d.4	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 6,2	m ² m ²	6,200	6,200
112 d.4	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi 1	szt. szt.	1,000	1,000
113 d.4	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,2	m ²	6,200	
				RAZEM	6,200
114	NNRNKB 202 1136-d.4 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie	m ²		
		6,2	m ²	6,200	
				RAZEM	6,200
5		Korytarz			
115	KNNR 3 0702-06 d.5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
		2,0*0,9	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
116	KNR 4-01 1202-09 d.5	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		2,6	m ²	2,600	
				RAZEM	2,600
117	KNR 4-01 1205-01 d.5	Zerwanie starych tapet	m ²		
		2,1*2*(1,82+1,41)	m ²	13,566	
				RAZEM	13,566
118	KNR 4-01 0716-02 d.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach poz.117	m ²		
			m ²	13,566	
				RAZEM	13,566
119	KNR 4-01 0716-04 d.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		2,6	m ²	2,600	
				RAZEM	2,600
120	KNR 0-23 2612-06 d.5	Wzmocnienie tynków siatką	m ²		
		2,6	m ²	2,600	
				RAZEM	2,600
121	KNR 0-23 2611-03 d.5	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		poz.117+2,6	m ²	16,166	
				RAZEM	16,166
122	KNR 2-02 2009-04 d.5	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		2,6	m ²	2,600	
				RAZEM	2,600
123	KNR 2-02 2009-08 d.5	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		2,6	m ²	2,600	
				RAZEM	2,600
124	KNR 2-02 2009-02 d.5	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.117	m ²		
			m ²	13,566	
				RAZEM	13,566
125	KNR 2-02 2009-07 d.5	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.124	m ²		
			m ²	13,566	
				RAZEM	13,566
126	KNR 2-02 1505-03 d.5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.121	m ²	16,166	
				RAZEM	16,166
127	KNR 4-01 0919-20 d.5	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
128	KNR 4-04 0504-06 d.5	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		2,6	m ²	2,600	
				RAZEM	2,600
129	KNR 4-01 0411-08 d.5	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
130	KNR 0-21 4007-03 d.5	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm	m ²		
		2,6	m ²	2,600	
				RAZEM	2,600
131	KNR-W 2-02 1123-02 d.5	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		2,6	m ²	2,600	
				RAZEM	2,600
132	KNR-W 2-02 1124-05 d.5	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		1,82*2+1,41*2	m	6,460	
				RAZEM	6,460
6		Dokumentacje projektowe, przeglądy, opinie, wywóz gruzu			
133	d.6 kalk. własna	Wykonanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej lokalu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
134	d.6 kalk. własna	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania (kondensacyjny) wraz z armaturą odcinającą oraz filtrami (na instalacji gazu przed kotłem oraz na powrocie c.o.), przewód koncentryczny (powietrzno-spalinowy) z adapterem, instalacja z rur PEX wraz z izolacją, grzejniki płytowe wraz z zaworami przyłączeniowymi i głowicami termostatycznymi = 4 szt	m ²		
		29,9	m ²	29,900	
				RAZEM	29,900
135	KNR 4-01 0106-04 d.6	Usunięcie z budynku odpadów	m ³		
		6	m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
136	KNR-W 4-01 0109-d.6 17	Wywiezienie odpadów samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem	m ³		
		6	m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
137	KNR-W 4-01 0109-d.6 20	Dodatek do wywozu odpadów samochodami samowładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego -x15	m ³		
		6	m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
138	d.6 kalk. własna	Oplata za wysypisko	m ³		
		6	m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
139	d.6 kalk. własna	Sprawdzenie drożności i prawidłowego podłączenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych potwierdzonych opinią kominiarską	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
140	d.6 kalk. własna	Próba szczelności instalacji gazowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
141	KNR 4-01 0920-08 d.6 analogia	Założenie na drzwiach wejściowych tabliczki z numerem lokalu	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000