

Mapa do celów projektowych

OBIĘKT:
woj. zachodniopomorskie [32]
powiat: policki [3211]
gmina: [321102_2] Kolbaskowo
obręb: [321102_2.0007] Kurów dz. 51
obręb: [321102_2.0019] Ustowo dz. 110

SKALA: 1: 500
Układ współrzędnych: PUWG 2000
Poziom odniesienia wysokości: PL-EVRF2007-NH

Kierownik roboty:
mgr inż. Michał Gniewosz, upr. nr 12920 zakres 1 i 2
(imię, nazwisko, nr i zakres uprawnień)

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:
1. numerycznej mapy zasadniczej w skali 1:500, sekcje: 5.199.16.20.2.4.20.4.2.20.4.3.20.4.4.25.2.1.25.2.3.25.4.1.25.3.4.25.4.3.05.1.2
2. danych branżowych części ujęcia geodezyjnego podziemnego
3. pomiaru zleśnawstwa i pomiarów przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta
4. opracowanych geodezyjnych elementów planu zagospodarowania -przebiegu sieci (linia rozgraniczająca, linia regulacyjna, osie ulic)

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. ZUDP 201/2020 7. ZUDP 487/2013
2. ZUDP 111/2020
3. ZUDP 56/2020
4. ZUDP 577/2016
5. ZUDP 578/2016
6. ZUDP 94/2015

Informacje dodatkowe:
1. - - - - - zakres pomiaru
2. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem MAiC z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028).
3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru
4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. 2011nr263poz.1572)
5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezienie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
7. Nie wykonano czynności określonych w §80 ust. 4 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
8. Udostępnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiałów jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)
9. W uzgodnieniu z projektantem budynki zlokalizowane na działkach: 321102_2.0019.143/3, 151, 165 są z digitalizacji (ozn. kolorem czerwonym).

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. danych branżowych - z literą B
2. pośredniego ustalenia przebiegu, aparaturą elektromagnetyczną - z literą A
3. bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery
W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:
24.06.2020 r.

RASTER
inż. Adam Szpak
Szczecin, ul.Focza 12/6
tel. 512 155 123

(nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego)

Wykonano metodą: a) «rastrowo» - b) wektorystycznie (skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra)
Płyta CD nr data
Wielkość pliku


Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
GK.6640.1461.2020
zgłoszonej w WGKIK SP w Policach

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: 25031, 11068, 11129, 111291, 111292, 111293, 25024, 11128, 111281, 111282, 111283, 25025, 11127, 111271, 111273 podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Granice i nr działek ewidencyjnych według danych WGKIK Starostwa Powiatowego w Policach:

z dnia 17.05.2020 r.
Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) - nadaje się do projektowania budynków, także w odległości nie większej niż 4,0 m od granicy nieruchomości. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

Rejestracja:



UWAGA: KOLOREM CZARNYM PRZEDSTAWIONO PRZEBIEG WODOCIAGU I RUROCIĄGU TŁOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKTOWANYCH NA ZLECENIE WÓJTA GMINY KOLBASKOWO W RAMACH ODREBNEJ INWESTYCJI: "BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ DROGĘ POWIATOWĄ NR 3927Z SZCZECIN-SIADŁO GÓRNE Z PROJEKTOWANYM WĘZŁEM „PRZECŁAW” NA DK13”.

SCHEMAT ŁĄCZENIA RYSUNKÓW:

RYS.1	RYS.2	RYS.3	RYS.4
-------	-------	-------	-------

- OZNACZENIA:
- Ø160mm PROJEKTOWANY WODOCIAG
 - Ø32mm PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIAGOWE
 - NIE OBJĘTE WNIOSEM O POZWOLENIE NA BUDOWĘ PROJEKTOWANA ZASUWA NA WODOCIAGU
 - PROJEKTOWANY HYDRANT P. POZ. NADZIEMNY
 - PROJEKTOWANY RUROCIĄG TŁOCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ
 - PROJEKTOWANA KOLUMNA ODPOWIEWIAJĄCO-NAPOWIEWIAJĄCA
 - ISTNIEJĄCE SIECI DO LIKWIDACJI
 - GRANICA DZIAŁKI
 - LOKALIZACJA I NUMER OTWORU GEOLOGICZNEGO
 - GRUPA KRZEWÓW WG INWENTARYZACJI ZIELENI
 - GRUPA KRZEWÓW DO USUNIĘCIA

za zgodności z oryginałem mapy do celów projektowych GK.6640.1461.2020.

nazwa inwestora: **GMINA KOLBASKOWO**
72-001 KOLBASKOWO 106
adres inwestycji:
GMINA KOLBASKOWO: M. USTOWO, M. KURÓW

GŁÓWNY PROJEKTANT		
projektant:	mgr inż. DARIUSZ SKUZA	583/Sz/94
branża: SIECI WOD.-KAN.		
projektant:	mgr inż. MONIKA POTOMSKA	ZAP/0071/POOS/08
sprawdzający:	mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK	282/Sz/83

nazwa inwestycji:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ŁĄCZĄCEJ MIEJSCOWOŚĆ USTOWO I KURÓW WRĄZ Z PRZEBUDOWĄ RUROCIĄGU TŁOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ, GMINA KOLBASKOWO

nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY		
nazwa rysunku: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Biuro Projektów "INBUD" Rok założenia 1991 ul.E.Kwiatkowskiego 32/13,71-004 Szczecin tel./fax +48 (0)1 485 33 95	nr umowy / oprac: 127/2020 / P-1030/2020	skala: 1:500
	stadium oprac: PROJEKT BUDOWLANY	rysunek nr: 4