
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przebudową oraz budowa zbiornika na wody deszczowe
ADRES INWESTYCJI : Kłobuczyno, gm. Kościerzyna, działka nr 595
INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kartuzy
ADRES INWESTORA : 83-300 Kartuzy; Nadleśniczego S. Mościckiego

DATA OPRACOWANIA : .

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 18	Prace zewnętrzne - piwnicy					
2	19 - 51	Prace zewnętrzne - parter, podasze					
3	52 - 58	Prace wew. - piwnicy nr -1					
4	59 - 68	Prace wew. - piwnicy nr - 2					
5	69 - 75	Prace wew. - piwnicy nr - 3					
6	76 - 78	Prace wew. - piwnicy nr - 4					
7	79 - 87	Prace wew. - piwnicy nr - 5					
8	88 - 98	Prace wew. - parter nr 1					
9	99 - 114	Prace wew. - parter nr 2					
10	115 - 129	Prace wew. - parter nr 3					
11	130 - 163	Prace wew. - parter nr 4					
12	164 - 178	Prace wew. - parter nr 5					
13	179 - 191	Prace wew. - parter nr 6					
14	192 - 204	Prace wew. - parter nr -7					
15	205 - 210	Prace wew. - parter nr 7					
16	211 - 232	Prace wew. - pokój nr +1					
17	233 - 254	Prace wew. - pokój nr +2					
18	255 - 276	Prace wew. - pokój nr +3					
19	277 - 309	Prace wew. - wc nr +4					
20	310 - 352	Prace wew. - łazienka nr +5					
21	353 - 364	Prace wew. - klatka nr +8					
22	365 - 370	Strych nad poddaszem (strop)					
23	371 - 378	Prace zewnętrzne - inst deszczowa					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Prace zewnętrzne - piwnicy				
1 d.1	KNR 2-31 0807-01 ST-1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z obrzeżami	m ²	3.60		
2 d.1	KNR 4-01 0212-01 ST-1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - opaska	m ³	18.86		
3 d.1	KNR 4-01 0104-01 ST-1	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II	m ³	49.44		
4 d.1	KNR-W 2-02 0603-01 ST-2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej	m ²	45.12		
5 d.1	KNR 0-23 2612-01 ST-4	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - gr. 12 cm, styrodur XP S035 - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	45.12		
6 d.1	KNR 0-23 2612-04 ST-4	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.	451.20		
7 d.1	KNR 0-23 2612-06 ST-4	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	45.12		
8 d.1	KNR 13-12 0701-06 ST-2	Izolacja z folii polietylenowej kubelkowej	m ²	45.12		
9 d.1	KNR 4-01 0105-01 ST-1	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m ³	45.12		
10 d.1	KNR 0-23 2612-01 ST-4	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - gr. 12 cm, styrodur XP S035 - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	43.71		
11 d.1	KNR 0-23 2612-02 ST-4	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - gr. 3 cm, styropian EPS 038 FASADA - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²	6.80		
12 d.1	KNR 0-23 2612-04 ST-4	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.	435.32		
13 d.1	KNR 0-23 2612-06 ST-4	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	43.53		
14 d.1	KNR 0-23 2612-07 ST-4	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²	6.80		
15 d.1	KNR 0-23 0931-02 ST-4	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	50.33		
16 d.1	KNR 4-01 0530-07 ST-6	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej (brąz)	m ²	2.31		
17 d.1	KNR 2-31 0511-02 ST-1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - opaska z obrzeżem	m ²	18.86		
18 d.1	KNR 2-31 0511-02 ST-1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z obrzeżem - podest schodów zewnętrznych	m ²	3.60		
2		Prace zewnętrzne - parter, podasze				
19 d.2	KNR 2-02 1604-01/02 ST-4	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 8.65 m	m ²	254.51		
20 d.2	KNR 4-01 0530-07 ST-6	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej (brąz) - wymiana	m ²	4.50		
21 d.2	KNR-W 4-01 0545-05 ST-6	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m	12.00		
22 d.2	KNR 4-01 1306-02 ST-1	Demontaż i ponowny montaż tablicy informacyjnej, ucwyty do flagi, daszka nad wejściem z poliwęglanu, stojak antenowy itp.	kpl.	1.00		
23 d.2	KNR-W 4-03 1133-07 ST-12	Demontaż plafonier przykręconych	kpl.	3.00		
24 d.2	KNR 4-03 1139-06 ST-7	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m	24.00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
25 d.2 09 ST-4	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - za- mocowanie listwy cokołowej	m	38.04		
26 d.2 01 ST-4	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - gr. 12 cm, styropian EPS 038 FASADA - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	167.19		
27 d.2 04 ST-4	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.	1587.90		
28 d.2 06 ST-4	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	167.19		
29 d.2 02 ST-4	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - gr. 3 cm, styropian EPS 038 FASADA - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²	13.58		
30 d.2 07 ST-4	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²	13.58		
31 d.2 02 ST-4	KNR 0-23 0931-	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- nego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	180.77		
32 d.2 01 ST-4	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - gr. 22 cm, styropian EPS 038 FASADA - przyklejenie płyt styropianowych do stropu przy wejściu do kancelarii	m ²	6.12		
33 d.2 04 ST-4	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły do stropu przy wejściu do kancelarii	szt.	61.20		
34 d.2 06 ST-4	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy do stropu przy wejściu do kancela- rii	m ²	6.12		
35 d.2 02 ST-4	KNR 0-23 0931-	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- nego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - do stropu przy wejściu do kancelarii	m ²	6.12		
36 d.2 1514-01 ST-4	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie drewnochronem w kolorze brąz podbicia okapów	m ²	45.78		
37 d.2 0544-03 ST-6	KNR-W 4-01	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o śr. 150 mm z blachy stalowej powlekanej	m	21.00		
38 d.2 03 ST-7	KNR 5-08 0107-	Rury winidurowe o śr. do 32 mm układane p.t. (pod ociepleniem)	m	12.00		
39 d.2 01 ST-7	KNR 5-08 0607-	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgro- mowej na budynkach w rurkach PCV - pręt o śr. do 10 mm	m	12.00		
40 d.2 01 ST-7	KNR 5-08 0619-	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.	4.00		
41 d.2 06 ST-7	KNR 5-08 0619-	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskow- nik w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.	2.00		
42 d.2 01 ST-7	KNR 5-18 0803-	Montaż drzwiczek PCV na złącza kontrolne	szt.	2.00		
43 d.2 03 ST-7	KNR 4-03 1205-	Pomiar instalacji odgromowej	kpl.	1.00		
44 d.2 03 ST-13	KNR 5-18 1501-	Montaż oprawek oświetleniowych plafoniery okrągłe typu LED z czujnikiem ruchu	szt.	4.00		
45 d.2 01 ST-13	KNR 5-08 0308-	Montaż dzwonka z sygnałem dźwiękowym zasilanych baterią (autonomicznych - bezprzewodowy),	szt.	1.00		
46 d.2 0529-01 ST-6	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m	12.00		
47 d.2 02 ST-6	KNR 4-01 0533-	Wymiana obróbek blacharskich komina z blachy powle- kanej kolr brąz	m ²	4.08		
48 d.2 1209-01 ST-11	KNR-W 2-02	Wymiana balustrady tarasowe, schodowe z pochwytem drewnianym, wypełnienie ażurowe deski szer.10 cm, 3 - y rzędym malowane drewnochronem kolor brąz z popra- wieniem mocowania	m	28.20		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
49	KNR 2-31 1103-d.2 01 ST-1	Remont częściowy nawierzchni tarasu z kostki betonowej o wysokości 2 cm - miejscowe mocowanie na klej (kostka odzysk)	m ²	5.00		
50	KNR 9-13 0101-d.2 01 ST-1	Zmycie myjką ciśnieniową powierzchni tarasu, chodnika z kostki	m ²	56.04		
51	KNR 4-04 1101-d.2 03 ST-1	Wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych, ziemi itp. dla całego zadania z terenu budowy	kpl.	1.00		
3		Prace wew. - piwnicy nr -1				
52	KNR-W 4-01 d.3 1216-01 ST-1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	8.26		
53	KNR 0-19 0929-d.3 04 ST-3	Wymiana okien drewnianych na drewniane z nawiewem hydrosterowalnym współczynnik U = 0.900 W/m ² K, stolarka szczelna a < 0,3 wraz z obróbką ościeży	m ²	1.08		
54	KNR 2-02 1505-d.3 03 ST-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	30.68		
55	KNR-W 4-02 d.3 0517-01 ST-12	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego człownowego, stalowego płytowego i konwektora o łączach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl.	1.00		
56	KNR-W 4-02 d.3 0509-01 ST-12	Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.	1.00		
57	KNR-W 4-02 d.3 0508-01 ST-12	Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 15 mm	szt.	1.00		
58	KNR 0-35 0209-d.3 02 ST-12	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dł.800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.	1.00		
4		Prace wew. - piwnicy nr - 2				
59	KNR-W 4-01 d.4 1216-01 ST-1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	23.00		
60	KNR 4-01 0306-d.4 06 ST-1	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²	1.40		
61	KNR 4-01 0710-d.4 02 ST-9	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	2.80		
62	KNR 0-19 0930-d.4 12 ST-3	Wymiana drzwi zewnętrzne drewniane, ościeżnice, skrzydła drzwiowe kasetonowe zewnętrzne (drewniane - kolor brąz) lakierowane (klamki, szyldy, zawiasy, progi) 0,90*2,00 (wg. uzgodnień z Inwestorem) współczynnik U=1,300 W/m ² K, stolarka szczelna 0,5<a<0,3 ; wraz z obróbką ościeży	m ²	1.80		
63	KNR 0-19 0929-d.4 04 ST-3	Wymiana okien drewnianych na drewniane z nawiewem hydrosterowalnym współczynnik U = 0.900 W/m ² K lub mniej, stolarka szczelna a < 0,3; wraz z obróbką ościeży	m ²	1.44		
64	KNR 2-02 1505-d.4 03 ST-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	59.37		
65	KNR-W 4-02 d.4 0517-01 ST-12	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego człownowego, stalowego płytowego i konwektora o łączach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl.	1.00		
66	KNR-W 4-02 d.4 0509-01 ST-12	Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.	1.00		
67	KNR-W 4-02 d.4 0508-01 ST-12	Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 15 mm	szt.	1.00		
68	KNR 0-35 0209-d.4 02 ST-12	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dł.800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.	1.00		
5		Prace wew. - piwnicy nr - 3				
69	KNR-W 4-01 d.5 1216-01 ST-1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	8.73		
70	KNR 0-19 0929-d.5 04 ST-3	Wymiana okien drewnianych na drewniane z nawiewem hydrosterowalnym współczynnik U = 0.900 W/m ² K lub mniej, stolarka szczelna a < 0,3 ; wraz z obróbką ościeży	m ²	0.72		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
71	KNR 2-02 1505- d.5 03 ST-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	30.96		
72	KNR-W 4-02 d.5 0517-01 ST-12	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego czło- nowego, stalowego płytowego i konwektora o łączach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl.	1.00		
73	KNR-W 4-02 d.5 0509-01 ST-12	Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.	1.00		
74	KNR-W 4-02 d.5 0508-01 ST-12	Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 15 mm	szt.	1.00		
75	KNR 0-35 0209- d.5 02 ST-12	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dł.800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.	1.00		
6	Prace wew. - piwnicy nr - 4					
76	KNR-W 4-01 d.6 1216-01 ST-1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	8.52		
77	KNR 0-19 0929- d.6 04 ST-3	Wymiana okien drewnianych na drewniane z nawiewem hydrosterowalnym współczynnik U = 0.900 W/m2K lub mniej, stolarka szczelna a < 0,3 ; wraz z obróbką oście- ży	m ²	1.26		
78	KNR 2-02 1505- d.6 03 ST-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	28.95		
7	Prace wew. - piwnicy nr - 5					
79	KNR-W 4-01 d.7 1216-01 ST-1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	3.61		
80	KNR 4-01 0710- d.7 01 ST-9	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicz- nych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	0.84		
81	KNR 0-19 0930- d.7 12 ST-3	Wymiana drzwi zewnętrzne drewniane, ościeżnice, skrzydła drzwiowe kasetonowe zewnętrzne (drewniane - kolor brąz) lakierowane (klamki, szyldy, zawiasy, progi) 1,00*2,00 (wg. uzgodnień z Inwestorem) współczynnik U=1,300 W/m2K, stolarka szczelna 0,5<a<0,3; wraz z obróbką ościeży	m ²	2.00		
82	KNR 2-02 0815- d.7 02 ST-10	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach z płyt gipsowych	m ²	16.08		
83	KNR 2-02 1505- d.7 03 ST-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	26.74		
84	KNR-W 4-02 d.7 0517-01 ST-12	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego czło- nowego, stalowego płytowego i konwektora o łączach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl.	1.00		
85	KNR-W 4-02 d.7 0509-01 ST-12	Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.	1.00		
86	KNR-W 4-02 d.7 0508-01 ST-12	Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 15 mm	szt.	1.00		
87	KNR 0-35 0209- d.7 02 ST-12	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dł.800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.	1.00		
8	Prace wew. - parter nr 1					
88	KNR-W 4-01 d.8 1216-01 ST-1	Zabezpieczenie podłóg, ścian (kurtyna) folią	m ²	21.43		
89	KNR 0-19 0929- d.8 04 ST-3	Wymiana okien drewnianych na drewniane z nawiewem hydrosterowalnym współczynnik U = 0.900 W/m2K lub mniej, stolarka szczelna a < 0,3; wraz z obróbką ościeży	m ²	1.80		
90	KNR 2-02 1218- d.8 04 ST-3	Wymiana podokiennika betonowego na drewniany gr. 2, 3 mm dł. 1,20	szt.	1.00		
91	KNR 0-19 0930- d.8 12 ST-3	Wymiana drzwi zewnętrzne drewniane, ościeżnice, skrzydła drzwiowe kasetonowe zewnętrzne (drewniane - kolor brąz) lakierowane (klamki, szyldy, zawiasy, progi) 0,90*2,40 (wg. uzgodnień z Inwestorem) współczynnik U=1,300 W/m2K, stolarka szczelna 0,5<a<0,3; wraz z obróbką ościeży	m ²	2.16		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
92 d.8	KNR 2-02 1505-03 ST-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	5.39		
93 d.8	KNR 4-01 0411-08 ST-3	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.	1.00		
94 d.8	KNR 4-01 0411-07 ST-3	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m	13.94		
95 d.8	KNR-W 4-02 0517-01 ST-12	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego człownikowego, stalowego płytowego i konwektora o łączach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl.	1.00		
96 d.8	KNR-W 4-02 0509-01 ST-12	Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.	1.00		
97 d.8	KNR-W 4-02 0508-01 ST-12	Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 15 mm	szt.	1.00		
98 d.8	KNR 0-35 0209-02 ST-12	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dł.800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.	1.00		
9	Prace wew. - parter nr 2					
99 d.9	KNR-W 4-01 1216-01 ST-1	Zabezpieczenie podłóg, ścian (kurtyna) folią	m ²	27.43		
100 d.9	KNR 0-19 0929-04 ST-3	Wymiana okien drewnianych na drewniane z nawiewem hydrosterowalnym współczynnik U = 0.900 W/m ² K lub mniej, stolarka szczelna a < 0,3; wraz z obróbką ościeży	m ²	3.60		
101 d.9	KNR 2-02 1218-04 ST-3	Wymiana podokiennika betonowego na drewniany gr. 2, 3 mm dł. 2,40	szt.	1.00		
102 d.9	KNR 0-19 0930-12 ST-3	Wymiana drzwi zewnętrzne drewniane, ościeżnice, skrzydła drzwiowe kasetonowe zewnętrzne (drewniane - kolor brąz) lakierowane (klamki, szyldy, zawiasy, progi) 0,90*2,40 (wg. uzgodnień z Inwestorem) współczynnik U=1,300 W/m ² K, stolarka szczelna 0,5<a<0,3; wraz z obróbką ościeży	m ²	2.16		
103 d.9	KNR 2-02 1505-03 ST-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	4.17		
104 d.9	KNR 4-01 0354-04 ST-3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1.00		
105 d.9	KNR 4-01 1211-04 ST-3	Opalenie lakieru ze skrzydła drzwiowego wewnętrznego wraz ze szlifowaniem, przygotowaniem powierzchni do lakierowania, ponowne lakierowanie /renowacja/	m ²	1.80		
106 d.9	KNR 4-01 0919-20 ST-3	Wymiana klamek z szyldami, zamków, zawiasów	kpl.	1.00		
107 d.9	KNR 4-01 0903-01 ST-3	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.	1.00		
108 d.9	KNR 4-01 0318-02 ST-3	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł z wykonaniem nowej ościeżnicy z drewna - sosna	szt.	1.00		
109 d.9	KNR 4-01 0411-08 ST-3	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.	1.00		
110 d.9	KNR 4-01 0411-07 ST-3	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m	16.76		
111 d.9	KNR-W 4-02 0517-01 ST-12	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego człownikowego, stalowego płytowego i konwektora o łączach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl.	1.00		
112 d.9	KNR-W 4-02 0509-01 ST-12	Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.	1.00		
113 d.9	KNR-W 4-02 0508-01 ST-12	Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 15 mm	szt.	1.00		
114 d.9	KNR 0-35 0209-02 ST-12	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dł.800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.	1.00		
10	Prace wew. - parter nr 3					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
115 d.10	KNR-W 4-01 1216-01 ST-1	Zabezpieczenie podłóg, ścian (kurtyna) folią	m ²	24.44		
116 d.10	KNR 0-19 0929- 04 ST-3	Wymiana okien drewnianych na drewniane z nawiewem hydrosterowalnym współczynnik U = 0.900 W/m ² K lub mniej, stolarka szczelna a < 0,3; wraz z obróbką ościeży	m ²	3.60		
117 d.10	KNR 2-02 1218- 04 ST-3	Wymiana podokiennika betonowego na drewniany gr. 2, 3 mm dł. 2,40	szt.	1.00		
118 d.10	KNR 2-02 1505- 03 ST-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	6.65		
119 d.10	KNR 4-01 0354- 04 ST-3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1.00		
120 d.10	KNR 4-01 1211- 04 ST-3	Opalenie lakieru ze skrzydła drzwiowego wewnętrznego wraz ze szlifowaniem, przygotowaniem powierzchni do lakierowania, ponowne lakierowanie /renowacja/	m ²	1.80		
121 d.10	KNR 4-01 0919- 20 ST-3	Wymiana klamek z sztyldami, zamków, zawiasów	kpl.	1.00		
122 d.10	KNR 4-01 0903- 01 ST-3	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.	1.00		
123 d.10	KNR 4-01 0318- 02 ST-3	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł z wykonaniem nowej ościeżnicy z drewna - sosna	szt.	1.00		
124 d.10	KNR 4-01 0411- 08 ST-3	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.	1.00		
125 d.10	KNR 4-01 0411- 07 ST-3	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennie	m	15.12		
126 d.10	KNR-W 4-02 0517-01 ST-12	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego człownego, stalowego płytowego i konwektora o łączach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl.	1.00		
127 d.10	KNR-W 4-02 0509-01 ST-12	Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.	1.00		
128 d.10	KNR-W 4-02 0508-01 ST-12	Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 15 mm	szt.	1.00		
129 d.10	KNR 0-35 0209- 02 ST-12	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dł. 800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.	1.00		
11		Prace wew. - parter nr 4				
130 d.11	KNR 0-19 0929- 04 ST-3	Wymiana okien drewnianych na drewniane z nawiewem hydrosterowalnym współczynnik U = 0.900 W/m ² K lub mniej, stolarka szczelna a < 0,3; wraz z obróbką ościeży	m ²	1.08		
131 d.11	KNR 4-01 0348- 03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	3.93		
132 d.11	KNR 4-01 0819- 15 ST-8	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	11.56		
133 d.11	KNR 4-01 0710- 01 ST-9	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²	15.29		
134 d.11	NNRNKB 202 1134-02 ST-8	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	15.29		
135 d.11	KNR-W 2-02 0840-06 ST-8	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych szklawionych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej - /połysk/	m ²	15.29		
136 d.11	KNR 4-01 0811- 07 ST-8	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	4.03		
137 d.11	KNR 2-02 1101- 02 ST-8	Podkłady betonowe na stropie	m ³	0.24		
138 d.11	NNRNKB 202 1130-01 ST-8	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²	4.03		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
139 d.11	NNRNKB 202 1134-01 ST-8	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	4.03		
140 d.11	NNRNKB 202 1118-11 ST-8	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 22,1x0,89 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²	4.03		
141 d.11	KNR 2-02 1505- 03 ST-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	8.17		
142 d.11	KNR 4-02 0143- 01 ST-12	Demontaż instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej i co wraz z osprzętem	kpl.	1.00		
143 d.11	KNR 2-15 0103- 01 ST-12	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	3.00		
144 d.11	KNR-W 4-02 0111-07 ST-12	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym	szt.	2.00		
145 d.11	KNR-W 4-02 0111-01 ST-12	Wymiana podejścia dopływowego do baterii - połączenie sztywne o śr. 15 mm	szt.	2.00		
146 d.11	KNR-W 4-02 0132-01 ST-12	Wymiana baterii umywalkowej z miszaczem	szt.	1.00		
147 d.11	KNR-W 2-15 0139-07 ST-12	Natrysk z dźwigniowy o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.00		
148 d.11	KNR 2-15 0205- 02 ST-12	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m	3.00		
149 d.11	KNR 2-15 0205- 04 ST-12	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m	1.00		
150 d.11	KNR-W 4-02 0220-02 ST-12	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.	1.00		
151 d.11	KNR-W 4-02 0224-04 ST-12	Wymiana ustępu z miską porcelanową typu kompakt	kpl.	1.00		
152 d.11	KNR 0-35 0123- 07 ST-12	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.	1.00		
153 d.11	KNR 4-01 0354- 04 ST-3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1.00		
154 d.11	KNR 4-01 0306- 02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - zamorowanie otworu drzwiowego	m ²	1.89		
155 d.11	KNR 0-19 0930- 12 ST-3	Wymiana drzwi wewnętrznych - drewniane (sosna), ościeżnice, skrzydła drzwiowe kasetonowe zewnętrzne lakierowane (klamki, szyldy, zawiasy, progi) (wg. uzgodnień z Inwestorem wg. wzoru) wraz z obróbką ościeży	m ²	2.10		
156 d.11	KNR INSTAL 0101-02 ST-12	Rurociągi miedziane o śr. zew. 15 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	3.00		
157 d.11	KNR-W 4-02 0517-01 ST-12	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o łączach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl.	1.00		
158 d.11	KNR-W 4-02 0509-01 ST-3	Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.	1.00		
159 d.11	KNR-W 4-02 0508-01 ST-12	Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 15 mm	szt.	1.00		
160 d.11	KNR 0-35 0213- 01 ST-12	Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 350-600 mm i wys. do 1200 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.	1.00		
161 d.11	KNR 5-18 1101- 04 ST-13	Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-bieg. 10A/Z wykonywane przewodami ADY do 2.5mm ² w rurach izolowanych płaszczem n.t. z osprzętem szczelnym	szt.	1.00		
162 d.11	KNR 5-18 1101- 01 ST-13	Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy 6A wykonywane przewodami ADY do 2.5mm ² w rurach izolowanych płaszczem n.t. z osprzętem szczelnym w pomieszczeniach mieszkalnych wiejskich	szt.	1.00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
163 d.11	KNR 5-18 1501-03 ST-13	Montaż opravek oświetleniowych - plafon	szt.	2.00		
12		Prace wew. - parter nr 5				
164 d.12	KNR-W 4-01 1216-01 ST-1	Zabezpieczenie podłóg, ścian (kurtyna) folią	m ²	3.96		
165 d.12	KNR 0-19 0930-12 ST-3	Wymiana drzwi zewnętrzne drewniane, ościeżnice, skrzydła drzwiowe kasetonowe zewnętrzne (drewniane - kolor brąz) lakierowane (klamki, szyldy, zawiasy, progi) 0,90*2,40 (wg. uzgodnień z Inwestorem) współczynnik U=1,300 W/m2K, stolarka szczelna 0,5<a<0,3; wraz z obróbką ościeży	m ²	1.89		
166 d.12	KNR 4-01 0811-07 ST-8	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	3.96		
167 d.12	KNR 2-02 1101-02 ST-8	Podkłady betonowe na stropie	m ³	0.24		
168 d.12	NNRNKB 202 1130-01 ST-8	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	3.96		
169 d.12	NNRNKB 202 1134-01 ST-8	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	3.96		
170 d.12	NNRNKB 202 1118-11 ST-8	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 22,1x0,89 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	3.96		
171 d.12	KNR 2-02 1505-03 ST-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	16.83		
172 d.12	KNR 4-01 0411-07 ST-3	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennne	m	8.20		
173 d.12	KNR INSTAL 0301-03 ST-12	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 15 mm (gr. ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)	m	8.00		
174 d.12	KNR-W 4-02 0517-01 ST-12	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego człownowego, stalowego płytowego i konwektora o łączach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl.	1.00		
175 d.12	KNR-W 4-02 0509-01 ST-12	Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.	1.00		
176 d.12	KNR-W 4-02 0508-01 ST-12	Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 15 mm	szt.	1.00		
177 d.12	KNR 0-35 0209-02 ST-12	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dł.800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.	1.00		
178 d.12	KNR 5-18 1101-01 ST-13	Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy 6A wykonywane przewodami ADY do 2.5mm2 w rurach izolowanych płaszczem n.t. z osprzętem szczelnym w pomieszczeniach mieszkalnych wiejskich	szt.	2.00		
13		Prace wew. - parter nr 6				
179 d.13	KNR-W 4-01 1216-01 ST-1	Zabezpieczenie podłóg, ścian (kurtyna) folią	m ²	2.19		
180 d.13	KNR 2-02 1505-03 ST-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	9.43		
181 d.13	KNR 4-01 0354-04 ST-3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1.00		
182 d.13	KNR 4-01 1211-04 ST-3	Opalanie lakieru ze skrzydła drzwiowego wewnętrznego wraz ze szlifowaniem, przygotowaniem powierzchni do lakierowania, ponowne lakierowanie /renowacja/	m ²	1.80		
183 d.13	KNR 4-01 0919-20 ST-3	Wymiana klamek z szyldami, zamków, zawiasów	kpl.	1.00		
184 d.13	KNR 4-01 0903-01 ST-3	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.	1.00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
185 d.13	KNR 4-01 0318-02 ST-3	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł z wykonaniem nowej ościeżnicy z drewna - sosna	szt.	1.00		
186 d.13	KNR 4-01 0411-08 ST-3	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.	1.00		
187 d.13	KNR 4-01 0411-07 ST-3	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m	5.92		
188 d.13	KNR-W 4-02 0517-01 ST-12	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego człownowego, stalowego płytowego i konwektora o łączach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl.	1.00		
189 d.13	KNR-W 4-02 0509-01 ST-12	Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.	1.00		
190 d.13	KNR-W 4-02 0508-01 ST-12	Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 15 mm	szt.	1.00		
191 d.13	KNR 0-35 0209-02 ST-12	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dł.800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.	1.00		
14	Prace wew. - parter nr 7					
192 d.14	KNR-W 4-01 1216-01 ST-1	Zabezpieczenie podłóg, ścian (kurtyna) folią	m ²	2.62		
193 d.14	KNR 2-02 1505-03 ST-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	9.47		
194 d.14	KNR 4-01 0354-04 ST-3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1.00		
195 d.14	KNR 4-01 1211-04 ST-3	Opalenie lakieru ze skrzydła drzwiowego wewnętrznego wraz ze szlifowaniem, przygotowaniem powierzchni do lakierowania, ponowne lakierowanie /renowacja/	m ²	1.80		
196 d.14	KNR 4-01 0919-20 ST-3	Wymiana klamek z sztyldami, zamków, zawiasów	kpl.	1.00		
197 d.14	KNR 4-01 0903-01 ST-3	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.	1.00		
198 d.14	KNR 4-01 0318-02 ST-3	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł z wykonaniem nowej ościeżnicy z drewna - sosna	szt.	1.00		
199 d.14	KNR 4-01 0411-08 ST-3	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.	1.00		
200 d.14	KNR 4-01 0411-07 ST-3	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m	6.52		
201 d.14	KNR-W 4-02 0517-01 ST-12	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego człownowego, stalowego płytowego i konwektora o łączach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl.	1.00		
202 d.14	KNR-W 4-02 0509-01 ST-12	Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.	1.00		
203 d.14	KNR-W 4-02 0508-01 ST-12	Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 15 mm	szt.	1.00		
204 d.14	KNR 0-35 0209-02 ST-12	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dł.800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.	1.00		
15	Prace wew. - parter nr 7					
205 d.15	KNR-W 4-01 1216-01 ST-1	Zabezpieczenie podłóg, ścian (kurtyna) folią	m ²	4.53		
206 d.15	KNR 0-19 0929-04 ST-3	Wymiana okien drewnianych na drewniane z nawiewem hydrosterownym współczynnik U = 0.900 W/m2K lub mniej, stolarka szczelna a < 0,3; wraz z obróbką ościeży	m ²	1.08		
207 d.15	KNR 2-02 1218-04 ST-3	Wymiana podokiennika betonowego na drewniany gr. 2, 3 mm dł. 1,80	szt.	1.00		
208 d.15	KNR 2-02 1505-03 ST-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	38.01		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
209 d.15	KNR-W 4-01 0816-01	Ręczne cyklinowanie schodów i balustrady z drewna sosnowego	m ²	5.60		
210 d.15	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie schodów i balustrady z drewna sosnowego	m ²	5.60		
16		Prace wew. - pokój nr +1				
211 d.16	KNR-W 4-01 1216-01 ST-1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	17.26		
212 d.16	KNR 0-19 0929-04 ST-3	Wymiana okien drewnianych na drewniane z nawiewem hydrosterownym współczynnik U = 0.900 W/m ² K lub mniej, stolarka szczelna a < 0,3; wraz z obróbką ościeży	m ²	2.25		
213 d.16	KNR 2-02 1218-04 ST-3	Wymiana podokiennika betonowego na drewniany gr. 2, 3 mm dł. 1,50	szt.	1.00		
214 d.16	KNR 9-29 0106-04 ST-9	Rozbiórka obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²	14.35		
215 d.16	KNR AT-09 0103-04 ST-9	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,20 m - paroprzepuszczalna od spodu dachu	m ²	14.35		
216 d.16	KNR 2-02 0613-06 ST-9	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe układanych na suchu warstwą wełny mineralnej 039, grubości 20 cm (15+5) o współczynniku przewodzenia ciepła >0,032 W/(mK)	m ²	14.35		
217 d.16	KNR 2-02 0607-01 ST-9	Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroszczelnej o oporze dyfuzyjnym (Sd>100m) łączoną na taśmę dwustronną	m ²	14.35		
218 d.16	KNR-W 2-02 2005-01 ST-9	Okładziny stropów /skosy/ płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²	14.35		
219 d.16	KNR-W 2-02 0830-01 ST-10	Wewn. gładzie gipsowe na sufitach z płyt gipsowych	m ²	14.35		
220 d.16	KNR-W 2-02 1510-05 ST-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity	m ²	24.60		
221 d.16	KNR-W 2-02 1510-03 ST-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	34.64		
222 d.16	KNR 4-01 0354-04 ST-3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1.00		
223 d.16	KNR 4-01 1211-04 ST-3	Opalanie lakieru ze skrzydła drzwiowego wewnętrznego wraz ze szlifowaniem, przygotowaniem powierzchni do lakierowania, ponowne lakierowanie /renowacja/	m ²	1.80		
224 d.16	KNR 4-01 0919-20 ST-3	Wymiana klamek z szyldami, zamków, zawiasów	kpl.	1.00		
225 d.16	KNR 4-01 0903-01 ST-3	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.	1.00		
226 d.16	KNR 4-01 0318-02 ST-3	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł z wykonaniem nowej ościeżnicy z drewna - sosna	szt.	1.00		
227 d.16	KNR 4-01 0411-08 ST-3	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.	1.00		
228 d.16	KNR 4-01 0411-07 ST-3	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m	16.62		
229 d.16	KNR-W 4-02 0517-01 ST-12	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego człownikowego, stalowego płytowego i konwektora o łączach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl.	1.00		
230 d.16	KNR-W 4-02 0509-01 ST-12	Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.	1.00		
231 d.16	KNR-W 4-02 0508-01 ST-12	Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 15 mm	szt.	1.00		
232 d.16	KNR 0-35 0209-02 ST-12	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dł.800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.	1.00		
17		Prace wew. - pokój nr +2				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
233 d.17	KNR-W 4-01 1216-01 ST-1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	12.12		
234 d.17	KNR 0-19 0929- 04 ST-3	Wymiana okien drewnianych na drewniane z nawiewem hydrosterowalnym współczynnik U = 0.900 W/m ² K lub mniej, stolarka szczelna a < 0,3; wraz z obróbką ościeży	m ²	1.80		
235 d.17	KNR 2-02 1218- 04 ST-3	Wymiana podokiennika betonowego na drewniany gr. 2, 3 mm dł. 1,20	szt.	1.00		
236 d.17	KNR 9-29 0106- 04 ST-9	Rozbiórka obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²	13.09		
237 d.17	KNR AT-09 0103-04 ST-9	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,20 m - paroprzepuszczalna od spodu dachu	m ²	13.09		
238 d.17	KNR 2-02 0613- 06 ST-9	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe układanych na sucho warstwą wełny mineralnej 039, grubości 20 cm o współczynniku przewodzenia ciepła >0,032 W/(mK)	m ²	13.09		
239 d.17	KNR 2-02 0607- 01 ST-9	Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroszczelnej o oporze dyfuzyjnym (Sd>100m) łączoną na taśmę dwustronną	m ²	13.09		
240 d.17	KNR-W 2-02 2005-01 ST-9	Okładziny stropów /skosy/ płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²	13.09		
241 d.17	KNR-W 2-02 0830-01 ST-10	Wewn. gładzie gipsowe na sufitach z płyt gipsowych	m ²	13.09		
242 d.17	KNR-W 2-02 1510-05 ST-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity	m ²	22.44		
243 d.17	KNR-W 2-02 1510-03 ST-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	28.36		
244 d.17	KNR 4-01 0354- 04 ST-3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1.00		
245 d.17	KNR 4-01 1211- 04 ST-3	Opalanie lakieru ze skrzydła drzwiowego wewnętrznego wraz ze szlifowaniem, przygotowaniem powierzchni do lakierowania, ponowne lakierowanie /renowacja/	m ²	1.80		
246 d.17	KNR 4-01 0919- 20 ST-3	Wymiana klamek z szyldami, zamków, zawiasów	kpl.	1.00		
247 d.17	KNR 4-01 0903- 01 ST-3	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.	1.00		
248 d.17	KNR 4-01 0318- 02 ST-3	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł z wykonaniem nowej ościeżnicy z drewna - sosna	szt.	1.00		
249 d.17	KNR 4-01 0411- 08 ST-3	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.	1.00		
250 d.17	KNR 4-01 0411- 07 ST-3	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m	24.24		
251 d.17	KNR-W 4-02 0517-01 ST-12	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego człownowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl.	1.00		
252 d.17	KNR-W 4-02 0509-01 ST-12	Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.	1.00		
253 d.17	KNR-W 4-02 0508-01 ST-12	Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 15 mm	szt.	1.00		
254 d.17	KNR 0-35 0209- 02 ST-12	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dł.800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.	1.00		
18	Prace wew. - pokój nr +3					
255 d.18	KNR-W 4-01 1216-01 ST-1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	17.26		
256 d.18	KNR 0-19 0929- 04 ST-3	Wymiana okien drewnianych na drewniane z nawiewem hydrosterowalnym współczynnik U = 0.900 W/m ² K lub mniej, stolarka szczelna a < 0,3; wraz z obróbką ościeży	m ²	2.25		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
257 d.18	KNR 2-02 1218-04 ST-3	Wymiana podokiennika betonowego na drewniany gr. 2, 3 mm dł. 1,50	szt.	1.00		
258 d.18	KNR 9-29 0106-04 ST-9	Rozbiórka obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m ²	14.35		
259 d.18	KNR AT-09 0103-04 ST-9	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,20 m - paroprzepuszczalna od spodu dachu	m ²	14.35		
260 d.18	KNR 2-02 0613-06 ST-9	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe układanych na suchu warstwą wełny mineralnej 039, grubości 20 cm o współczynniku przewodzenia ciepła >0,032 W/(mK)	m ²	14.35		
261 d.18	KNR 2-02 0607-01 ST-9	Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroszczelnej o oporze dyfuzyjnym (Sd>100m) łączoną na taśmę dwustronną	m ²	14.35		
262 d.18	KNR-W 2-02 2005-01 ST-9	Okładziny stropów /skosy/ płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²	14.35		
263 d.18	KNR-W 2-02 0830-01 ST-10	Wewn. gładzie gipsowe na sufitach z płyt gipsowych	m ²	14.35		
264 d.18	KNR-W 2-02 1510-05 ST-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity	m ²	24.60		
265 d.18	KNR-W 2-02 1510-03 ST-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	34.64		
266 d.18	KNR 4-01 0354-04 ST-3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1.00		
267 d.18	KNR 4-01 1211-04 ST-3	Opalanie lakieru ze skrzydła drzwiowego wewnętrznego wraz ze szlifowaniem, przygotowaniem powierzchni do lakierowania, ponowne lakierowanie /renowacja/	m ²	1.80		
268 d.18	KNR 4-01 0919-20 ST-3	Wymiana klamek z szyldami, zamków, zawiasów	kpl.	1.00		
269 d.18	KNR 4-01 0903-01 ST-3	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.	1.00		
270 d.18	KNR 4-01 0318-02 ST-3	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł z wykonaniem nowej ościeżnicy z drewna - sosna	szt.	1.00		
271 d.18	KNR 4-01 0411-08 ST-3	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.	1.00		
272 d.18	KNR 4-01 0411-07 ST-3	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m	16.62		
273 d.18	KNR-W 4-02 0517-01 ST-12	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl.	1.00		
274 d.18	KNR-W 4-02 0509-01 ST-12	Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.	1.00		
275 d.18	KNR-W 4-02 0508-01 ST-12	Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 15 mm	szt.	1.00		
276 d.18	KNR 0-35 0209-02 ST-12	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dł.800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.	1.00		
19	Prace wew. - wc nr +4					
277 d.19	KNR 4-02 0132-01 ST-12	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1.00		
278 d.19	KNR 4-02 0235-06 ST-12	Demontaż umywalki	kpl.	1.00		
279 d.19	KNR 4-02 0235-08 ST-12	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1.00		
280 d.19	KNR 0-35 0201-03 ST-12	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych i niemieskalnych	m	10.00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
281 d.19	KNR 0-35 0128-10 ST-12	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 9 mm; śr. zewn. rurociągu 15 mm	m	10.00		
282 d.19	KNR-W 2-15 0412-02 ST-12	Zawory grzejnikowe z termostatem o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.00		
283 d.19	KNR-W 2-15 0411-01 ST-12	Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm	szt.	1.00		
284 d.19	KNR 0-35 0209-02 ST-12	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys.60cm montaż grzejników na ścianie wg. projektu	szt.	1.00		
285 d.19	KNR 4-01 0811-07 ST-8	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²	2.20		
286 d.19	KNR 2-02 1102-02 ST-8	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²	2.20		
287 d.19	NNRNBK 202 1136-01 ST-8	Posadzki z paneli podłogowych (folia, podkłady, panele, listwy wg. zaleceń producenta - dąb)	m ²	2.20		
288 d.19	KNR 9-29 0106-04 ST-9	Rozbiórka obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²	3.50		
289 d.19	KNR AT-09 0103-04 ST-9	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,20 m - paroprzepuszczalna od spodu dachu	m ²	3.50		
290 d.19	KNR 2-02 0613-06 ST-9	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe układanych na suchą warstwą wełny mineralnej 039, grubości 20 cm o współczynniku przewodzenia ciepła >0,032 W/(mK)	m ²	3.50		
291 d.19	KNR 2-02 0607-01 ST-9	Isolacje przeciwwilgociowe z folii paroszczelnej o oporze dyfuzyjnym (Sd>100m) łączoną na taśmę dwustronną	m ²	3.50		
292 d.19	KNR-W 2-02 2005-01 ST-9	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²	3.50		
293 d.19	KNR-W 2-02 0830-01 ST-10	Wewn. gładzie gipsowe na sufitach z płyt gipsowych	m ²	3.50		
294 d.19	KNR-W 2-02 1510-05 ST-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity	m ²	4.70		
295 d.19	KNR 4-01 0819-15 ST-8	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	14.31		
296 d.19	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²	14.31		
297 d.19	KNR-W 2-02 0830-01 ST-10	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	14.31		
298 d.19	KNR-W 2-02 1510-03 ST-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	14.31		
299 d.19	KNR 4-01 0354-04 ST-3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1.00		
300 d.19	KNR 4-01 1211-04 ST-3	Opalenie lakieru ze skrzydła drzwiowego wewnętrznego wraz ze szlifowaniem, przygotowaniem powierzchni do lakierowania, ponowne lakierowanie /renowacja/	m ²	1.80		
301 d.19	KNR 4-01 0919-20 ST-3	Wymiana klamek z sztyldami, zamków, zawiasów	kpl.	1.00		
302 d.19	KNR 4-01 0903-01 ST-3	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.	1.00		
303 d.19	KNR 4-01 0318-02 ST-3	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł z wykonaniem nowej ościeżnicy z drewna - sosna	szt.	1.00		
304 d.19	KNR 4-01 0411-08 ST-3	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.	1.00		
305 d.19	KNR 4-01 0411-07 ST-3	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m	16.62		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
306 d.19	KNR-W 4-02 0517-01 ST-12	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego czło-nowego, stalowego płytowego i konwektora o łączach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl.	1.00		
307 d.19	KNR-W 4-02 0509-01 ST-12	Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.	1.00		
308 d.19	KNR-W 4-02 0508-01 ST-12	Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 15 mm	szt.	1.00		
309 d.19	KNR 0-35 0209-02 ST-12	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dł.800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.	1.00		
20		Prace wew. - łazienka nr +5				
310 d.20	KNR 0-19 0929-04 ST-3	Wymiana okien drewnianych na drewniane z nawiewem hydrosterowalnym współczynnik U = 0.900 W/m2K lub mniej, stolarka szczelna a < 0,3; wraz z obróbką ościeży	m ²	0.72		
311 d.20	KNR 4-02 0143-01 ST-12	Demontaż instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej i co wraz z osprzetem	kpl.	1.00		
312 d.20	KNR 9-29 0106-04	Rozbiórka obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m ²	9.10		
313 d.20	KNR 0-35 0201-03 ST-12	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych	m	20.00		
314 d.20	KNR 0-35 0128-10 ST-12	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 9 mm; śr. zewn. rurociągu 15 mm	m	20.00		
315 d.20	KNR-W 2-15 0412-02 ST-12	Zawory grzejnikowe z termostatem o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.00		
316 d.20	KNR-W 2-15 0411-01 ST-12	Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm	szt.	1.00		
317 d.20	KNR 0-35 0213-08 ST-12	Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 380-600 mm i wys. do 1300 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.	1.00		
318 d.20	KNR 4-01 0210-06	Wykucie bruzd poziomych, pionowych w posadzkach i ścianach	m	2.60		
319 d.20	KNR 2-02 1102-02 ST-8	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²	8.44		
320 d.20	KNR 4-01 0811-07 ST-8	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²	8.44		
321 d.20	KNR-W 2-02 1109-05 ST-8	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną płytki do wyboru przez Inwestora	m ²	8.44		
322 d.20	KNR AT-09 0103-04 ST-9	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,20 m - paroprzepuszczalna od spodu dachu	m ²	9.10		
323 d.20	KNR 2-02 0613-06 ST-9	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe układanych na sucho warstwą wełny mineralnej 039, grubości 20 cm o współczynnika przewodzenia ciepła >0,032 W/(mK)	m ²	9.10		
324 d.20	KNR 2-02 0607-01 ST-9	Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroszczelnej o oporze dyfuzyjnym (Sd>100m) łączoną na taśmę dwustronną	m ²	9.10		
325 d.20	KNR-W 2-02 2005-01 ST-9	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²	9.10		
326 d.20	KNR-W 2-02 0830-01 ST-10	Wewn. gładzie gipsowe na sufitach z płyt gipsowych	m ²	9.10		
327 d.20	KNR-W 2-02 1510-05 ST-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity	m ²	13.78		
328 d.20	KNR 4-01 0819-15 ST-8	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	29.54		
329 d.20	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²	29.54		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
330 d.20	KNR-W 2-02 0840-06 ST-8	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej gat. I dwa kolory "pasy płytek" metoda układania nieregularna, płytki do wyboru przez inwestora	m ²	29.54		
331 d.20	KNR 5-18 1106- 01 ST-13	Wypusty na wyłącz. 1-bieg.6A wyk.przew.YDYp w ścianie otynk. p.t.	szt.	1.00		
332 d.20	KNR 5-18 1106- 04 ST-13	Wypusty na gniaz.wtycz.2-bieg.10A/Z wyk.przew.YDYp w ścianie otynk. p.t.	szt.	4.00		
333 d.20	KNR-W 2-15 0207-03 ST-12	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	2.50		
334 d.20	KNR-W 2-15 0207-01 ST-12	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	6.00		
335 d.20	KNR-W 2-15 0211-03 ST-12	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1.00		
336 d.20	KNR-W 2-15 0211-01 ST-12	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	4.00		
337 d.20	KNR-W 2-15 0230-02 ST-12	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, postumentem podwieszanym	kpl.	1.00		
338 d.20	KNR-W 2-15 0233-03 ST-12	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1.00		
339 d.20	KNR 0-35 0123- 01 ST-12	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.	1.00		
340 d.20	KNR-W 2-15 0231-05 ST-12	Wanny kąpielowe blaszane emaliowane	kpl.	1.00		
341 d.20	KNR 2-15 0103- 03 ST-12	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 25 mm stalowe ocynkow.o łącz. gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m	10.00		
342 d.20	KNR 0-35 0128- 10 ST-12	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 9 mm; śr. zewn. rurociągu 15 mm	m	10.00		
343 d.20	KNR 2-15 0107- 01 ST-12	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.	5.00		
344 d.20	KNR 2-15 0107- 07 ST-12	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.	1.00		
345 d.20	KNR-W 2-15 0137-02 ST-12	Baterie umywalkowe stojące z mieszaczem o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.00		
346 d.20	KNR-W 2-15 0137-09 ST-12	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным z mieszaczem o śr.nominalnej 15 mm	szt.	2.00		
347 d.20	KNR 4-01 0354- 04 ST-12	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1.00		
348 d.20	KNR 4-01 1211- 04 ST-3	Opalenie lakieru ze skrzydła drzwiowego wewnętrznego wraz ze szlifowaniem, przygotowaniem powierzchni do lakierowania, ponowne lakierowanie /renowacja/	m ²	1.80		
349 d.20	KNR 4-01 0919- 20 ST-3	Wymiana klamek z szylkami, zamków, zawiasów	kpl.	1.00		
350 d.20	KNR 4-01 0903- 01 ST-3	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.	1.00		
351 d.20	KNR 4-01 0318- 02 ST-3	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł z wykonaniem nowej ościeżnicy z drewna - sosna	szt.	1.00		
352 d.20	KNR 4-01 0411- 08 ST-3	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.	1.00		
21		Prace wew. - klatka nr +8				
353 d.21	KNR 0-19 0929- 04 ST-3	Wymiana okien drewnianych na drewniane z nawiewem hydrosterowalnym współczynnik U = 0.900 W/m ² K lub mniej, stolarka szczelna a < 0,3; wraz z obróbką ościeży	m ²	1.08		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
354 d.21	KNR 2-02 1218-04 ST-3	Wymiana podokiennika betonowego na drewniany gr. 2, 3 mm dł. 1,80	szt.	1.00		
355 d.21	KNR 4-01 0411-03 ST-3	Wymiana podłóg z desek o grubości 25 mm	m ²	1.00		
356 d.21	KNR-W 4-01 0816-01 ST-10	Ręczne cyklinowanie starych posadzek z desk	m ²	4.35		
357 d.21	KNR-W 4-01 0819-07 ST-10	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²	4.35		
358 d.21	KNR 2-02 1505-03 ST-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	14.57		
359 d.21	KNR-W 2-02 1016-07 ST-3	Wymiana - Wyłaz schodowy ocieplany	szt	1.00		
360 d.21	KNR 4-01 0411-07 ST-3	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m	2.60		
361 d.21	KNR-W 4-02 0517-01 ST-12	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego człownikowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl.	1.00		
362 d.21	KNR-W 4-02 0509-01 ST-12	Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.	1.00		
363 d.21	KNR-W 4-02 0508-01 ST-12	Wymiana dwuzłączki o śr. 15 mm	szt.	1.00		
364 d.21	KNR 0-35 0209-02 ST-12	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dł.800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.	1.00		
22	Strych nad poddaszem (strop)					
365 d.22	KNR 4-01 0411-05 ST-5	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 25 mm (materiał z odzysku)	m ²	45.00		
366 d.22	KNR 2-02 0607-01 ST-5	Isolacje przeciwwilgociowe z folii paroszczelnej o oporze dyfuzyjnym (Sd>100m) łączoną na taśmę dwustronną	m ²	45.00		
367 d.22	KNR 2-02 2007-02 ST-5	Konstrukcje rusztów pod podłogi z listew drewnianych na stropach	m ²	45.00		
368 d.22	KNR-W 2-02 0612-03 ST-5	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 20cm	m ²	45.00		
369 d.22	KNR 2-02 0607-01 ST-5	Isolacje przeciwwilgociowe z folii paroprzepuszczalnej o oporze dyfuzyjnym (Sd>100m) łączoną na taśmę dwustronną	m ²	45.00		
370 d.22	KNR 5-08 0308-01 ST-13	Montaż czujników optycznych dymu rozproszonego z sygnałem dźwiękowym zasilanych baterią (autonomicznych), umieszczonych w pomieszczeniach pod stropem lub na wysokości górnej części	szt.	1.00		
23	Prace zewnętrzne - inst deszczowa					
371 d.23	KNR 2-01 0215-01 ST-12	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. I-II	m ³	110.92		
372 d.23	KNR 2-18 0614-09 ST-12	Montaż zbiornika na deszczówkę o pojemności 4000 l / podziemny/	kpl.	1.00		
373 d.23	KNR-W 2-15 0203-08 ST-12	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach	m	9.50		
374 d.23	KNR-W 2-15 0203-09 ST-12	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach	m	81.50		
375 d.23	KNR-W 2-18 0517-01 ST-12	Studzienki kanalizacyjne systemowe "PCV" o śr. 315 mm	szt.	1.00		
376 d.23	KNR 2-15 0217-02 ST-12	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.	4.00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
377 d.23	KNR 2-01 0230-01 ST-12	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	110.92		
378 d.23	KNR 5-18 1101-04 ST-12	Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-bieg.10A/Z wykonywane przewodami ADY do 2.5mm ² w rurach izolowanych płaszczem n.t. z osprzętem szczelnym	szt.	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: