

Kosztorys Inwestorski - zerowy - przedmiar robót

Obiekt	Wykonanie nowych obróbek kominów oraz montaż nowych wycieraczek metalowych ocynkowanych 40x60 cm
Rodzaj robót	remontowe
Lokalizacja	Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Szczecińska 56, 78-300 Świdwin
Inwestor	Wspólnowa Mieszkaniowa, ul. Szczecińska 57 (53-58), 78-300 Świdwin
Biuro kosztorysowe	Usługi Inwestycyjne inż. Marcin Jędrzejszyn Kłępczewo 1E/2 78-300 Świdwin

Sporządził mgr inż. Marcin Jędrzejszyn
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń nr ewid. ZAP/0136/WBKb/15

Tabela przedmiaru robót

Wykonanie nowych obróbek kominów oraz montaż nowych wycieraczek metalowych ocynkowanych 40x60 cm

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1610/01		Rusztowania ramowe zewnętrzne przysienne o wysokości do 10m - 4 kolumny rusztowania 10,0*2,5*3		
				razem	m2 75
2	KNR 4-04 0506/01		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku 3,05*2,6*4		
				razem	m2 31,72
3	KNR 4-01 0535/08		Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,60*2,50*4		
				razem	m2 6
4	KNR 2-02 0410/03		Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm w rozstawie 16-24cm - wykonanie konstrukcji drewnianej kozubków 1,5*1,0/2*8		
				razem	m2 6
5	KNR K-05 0103/01		Mocowanie folii dachowej na kozubkach 1,5*1,0/2*8		
				razem	m2 6
6	KNR 2-02 0506/02		Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL zbliżonym do istniejącego pokrycia dachowego grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - pokrycie blacha kozubków 1,5*1,0/2*8		
				razem	m2 6
7	KNR 2-02 0506/02		Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL zbliżonym do istniejącego pokrycia dachowego grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - wykonanie 0,6*3,0*4		
				razem	m2 7,2
8	KNR K-05r02 0205/03		Obróbka kominów tasma wakaflex - boki kominów oraz przód (2,50+0,8*2)*4		
				razem	m 16,4
9	KNR 0-15 0519/01		Pokrycie dachu blachodachówka - ponowny montaż wcześniej demontowanej blachodachówki 3,05*2,6*4		
				razem	m2 31,72
10			Demontaż starych i montaż nowych wycieraczek metalowych ocynkowanych 40x60 cm	kpl	2

Kosztorys

Wykonanie nowych obróbek kominów oraz montaż nowych wycieraczek metalowych ocynkowanych 40x60 cm

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
1	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przysienne o wysokości do 10m - 4 kolumny rusztowania 75 m2 Robocizna Monterzy gr.II Robotnicy gr.I Materiały Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm Drut stalowy miękki 3mm Gwoździe budowlane okrągłe gole Haki do muru Płyty pomostowe komunikacyjne Płyty pomostowe robocze Materiały pomocnicze Sprzęt Rusztowanie ramowe RR-1/30						
			r-g			0,2072		
			r-g			0,1289		
			m3			0,00018		
			m3			0,00013		
			m3			0,0003		
			kg			0,009		
			kg			0,0009		
			kg			0,012		
			m2			0,0002		
			m2			0,0062		
			%			1,5		
			m-g			0,0951		
2	KNR 4-04 0506/01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku 31,72 m2 Robocizna Robotnicy gr.I						
			r-g			0,2		
3	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 6 m2 Robocizna Robotnicy gr.I						
			r-g			0,3		
4	KNR 2-02 0410/03	Ołaczenie połaci dachowych latami 38x50mm w rozstawie 16-24cm - wykonanie konstrukcji drewnianej kozubków 6 m2 Robocizna Ciesle gr.II Robotnicy gr.I Materiały Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 25mm Gwoździe budowlane okrągłe gole Laty iglaste nasyczone kl.II 38x50mm Materiały pomocnicze Sprzęt Srodek transportowy Wyciąg						
			r-g			0,28		
			r-g			0,02		
			m3			0,006		
			kg			0,09		
			m3			0,01		
			%			1,5		
			m-g			0,02		
			m-g			0,01		
5	KNR K-05 0103/01	Mocowanie folii dachowej na kozubkach 6 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Folia dachowa Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg						
			r-g			0,098		
			m2			1,1		
			%			2		
			m-g			0,005		
6	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL zbliżonym do istniejącego pokrycia dachowego grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - pokrycie blacha kozubków 6 m2 Robocizna Blacharze gr.II Robotnicy gr.I Materiały						
			r-g			0,9843		
			r-g			0,9594		

Kosztorys

Wykonanie nowych obróbek kominów oraz montaż nowych wycieraczek metalowych ocynkowanych 40x60 cm

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze RAL Materiały pomocnicze Sprzęt Srodek transportowy	m2 % m-g	1,2 1,5 0,0069				
7	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL zbliżonym do istniejącego pokrycia dachowego grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - wykonanie 7,2 m2 Robocizna Blacharze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze RAL Materiały pomocnicze Sprzęt Srodek transportowy	 r-g r-g m2 % m-g	 0,9843 0,9594 1,2 1,5 0,0069				
8	KNR K-05r02 0205/03	Obróbka kominów tasma wakaflex - boki kominów oraz przód 16,4 m Robocizna Robotnicy Materiały Listwy do tasm Wakaflex Tasma Wakaflex Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg	 r-g m m % m-g	 0,46 1,2 1,45 1,5 0,02				
9	KNR 0-15 0519/01	Pokrycie dachu blachodachówka - ponowny montaż wcześniej demontowanej blachodachówki 31,72 m2 Robocizna Blacharze gr.II Dekarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Wkrety samowiertne z uszczelka 4,8x35mm Materiały pomocnicze Sprzęt Srodek transportowy Wyciąg	 r-g r-g r-g szt % m-g m-g	 0,01 0,3969 0,0095 7,21 1,5 0,0041 0,003				
10		Demontaż starych i montaż nowych wycieraczek metalowych ocynkowanych 40x60 cm 2 kpl						
				Razem				
				Podatek VAT 8%				
				Ogółem kosztorys				

Kosztorys

Wykonanie nowych obróbek kominów oraz montaż nowych wycieraczek metalowych ocynkowanych 40x60 cm

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przysienne o wysokości do 10m - 4 kolumny rusztowania	m2	75		
2	KNR 4-04 0506/01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m2	31,72		
3	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	6		
4	KNR 2-02 0410/03	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50mm w rozstawie 16-24cm - wykonanie konstrukcji drewnianej kozubków	m2	6		
5	KNR K-05 0103/01	Mocowanie folii dachowej na kozubkach	m2	6		
6	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL zbliżonym do istniejącego pokrycia dachowego grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - pokrycie blacha kozubków	m2	6		
7	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL zbliżonym do istniejącego pokrycia dachowego grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - wykonanie	m2	7,2		
8	KNR K-05r02 0205/03	Obróbka kominów tasma waflex - boki kominów oraz przód	m	16,4		
9	KNR 0-15 0519/01	Pokrycie dachu blachodachówka - ponowny montaż wcześniej demontowanej blachodachówki	m2	31,72		
10		Demontaż starych i montaż nowych wycieraczek metalowych ocynkowanych 40x60 cm	kpl	2		
		Razem				
		Podatek VAT 8%				
		Ogółem kosztorys				