

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont budynku socjalnego w Bazie RDW Puck, ul. Żarnowiecka 3, 84 - 100 Puck**

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni powyżej 2 m2	szt.	1,000		
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	3,000		
3	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	90,000		
4	KNR 4-04 0506-06 z.o.3.1.	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m	36,000		
5	KNR 4-04 0506-04 z.o.3.1.	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	135,000		
6	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3	0,500		
7	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m2	19,200		
8	KSNR 2 1003-05	Montaż drzwi zewnętrznych	m2	6,200		
9	KNNR 2 1106-03	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie	m2	9,750		
10	TZKNBK V -261	Rusztowanie wewnętrzne rurowe - wysokość do 7 m	m2	60,000		
11	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folią polietylenową	m2	45,850		
12	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m2	197,480		
13	KNR BC-02 0611-02	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego REVADRESS-Decorputz - ościeża o szer. do 15 cm	m2	197,480		
14	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2	50,000		
15	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	90,000		
16	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	36,000		
17	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m2	195,000		
18	KSNR 3 0502-04	Wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i łacaniem (blacha fałdowa /trapezowa/ na łatach)	m2 poł.	195,000		
19	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m2	3,000		
Wartość netto						
Podatek VAT 23%						
Wartość brutto						

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód)