

PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY DLA OFERENTÓW

NAZWA INWESTYCJI : Ponętów Górny Pierwszy - remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej
ADRES INWESTYCJI : Ponętów Górny Pierwszy, gm. Olszówka
INWESTOR : Gmina Olszówka
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Perkowski
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2024r

mgr inż. Janusz Perkowski

Upr. Bud. Nr UAN 8343/1/63/87
§5 ust. 1; 6 ust. 1 i 3; 7 i §13 ust. 1 pkt 2
Koło, ul. Kolejowa 42/13

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR:

WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

GMINA OLSZÓWKA
Olszówka 15
62-641 Olszówka
NIP 6662002107, R.311019289

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ponętów Górny Pierwszy - remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej			
1		Demontaż urządzenia chłodniczego	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Demontaż blach aluminiowych sufitu	m ²		
d.1		3.10*2.60	m ²	8.060	
				RAZEM	8.060
3		Demontaż blach aluminiowych ścian	m ²		
d.1		(2.60*2+3.10*2)*2.60-0.80*2.0	m ²	28.040	
				RAZEM	28.040
4		Demontaż styropianu ze ścian i sufitu	m ²		
d.1		poz.2+poz.3	m ²	36.100	
				RAZEM	36.100
5		Odgrzybianie sufitu chłodni	m ²		
d.1		poz.2	m ²	8.060	
				RAZEM	8.060
6		Odgrzybianie ścian chłodni	m ²		
d.1		poz.3	m ²	28.040	
				RAZEM	28.040
7		Obudowa sufitu chłodni płytą obornicką grub.12cm	m ²		
d.1		poz.2	m ²	8.060	
				RAZEM	8.060
8		Obudowa ścian chłodni płytą obornicką grub.12cm	m ²		
d.1		poz.3	m ²	28.040	
				RAZEM	28.040
9		Montaż listew maskujących z uszczelkami	m		
d.1		2.60*4+3.10*4+2.0*2+0.80	m	27.600	
				RAZEM	27.600
10		Montaż lampy w chłodni np. LUMO Pro Innovation (lampa do komór chłodniczych oraz mroźni)	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Montaż wcześniej zdemontowanego urządzenia chłodniczego	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Wywóz i utylizacja styropianu	m ³		
d.1		poz.4*0.10	m ³	3.610	
				RAZEM	3.610