

PROJEKTOWANE PRZEGRODY:

D1	DACH NIEOCIEPLONY	
PROJ. Pokrycie z blachy dachowej płaskiej, ocynkowanej lub tytanowo-cynkowej, łączenie na rąbek stojący. Wkręty do blachy z podkładką EPDM uszczelniającą przeciwwodnie		
PROJ. Łata 4x5cm i kontrłata 4x6cm		8cm
ISTN. Pokrycie z gontu papowego – do wykorzystania jako warstwa izolacyjna po wcześniejszym sprawdzeniu szczelności		
ISTN. Deskowanie dachu		~5cm
ISTN. Więźba		

Jednostka projektowa:	PROMAR Spółka z o.o. 58-500 Jelenia Góra ul. Wolności 57 tel./fax. (075) 64 53 110, kom. 600 905 465		
Nazwa zadania:	REMONT, WYMIANA POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU ORAZ PRZEBUDOWA W ZAKRESIE PIONÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM		
Lokalizacja:	ul. Kalwaria 1A, 58-405 Krzeszów, dz. nr 693/1, obręb 0018 Krzeszów		
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT		
Inwestor:	Gmina Kamienna Góra, al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra		
Wykonał:	Branża	Numer uprawnień	Podpis
mgr inż. arch. Łukasz Kuczkowski	budowlana	10/DSOKK/2019	
Branża: BUDOWLANA		Data: czerwiec 2023	Skala: 1:100
Temat rysunku: PRZEKRÓJ A-A		Stadium projektu: PB	Numer rysunku: A9