

Starosta Tucholski

Załącznik do decyzji
Nr BD.6743.SL.51.2022.A9
z dnia 18.05.2022

z up. Starosty
Maciej Śmieszek
Kierownik Referatu Budownictwa

USŁUGI TECHNICZNE

Marek Kozłowski
ul. Rtm. Michalskiego 1 89 500 Tuchola
NIP 5611186054 REGON 090392961
e-mail: marcus27@wp.pl

Egzemplarz 1.

**Załącznik do zgłoszenia robót budowlanych
nie wymagające pozwolenia na budowę**

(w Miejscu Publicznym)

INWESTYCJA: Budowa obiektów małej architektury
placu zabaw ADRES: Działka ewid. nr 513/ 8 obręb (0006) Lińsk
J.ewid. ŚLIWICE **Starosta Tucholski**
(3)

89-530 Śliwice INWESTOR: *Gmina* Urząd Gminy Śliwice Załącznik do decyzji
ul. Ks. dra St. Sychowskiego 30 Nr BD.6743.SL.4.2020

89-530 Śliwice

z dnia 11.02.2020

z up. Starosty

Zofia Reszka

Naczelnik Wydziału

Budownictwa i Komunikacji

Branża Projektant Podpis Architektoniczno - konstrukcyjna Inż. Marek Kozłowski
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności
architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej Nr AUB-KZ/7210/179/90

Dokumentacja powyższa zawiera stron 10 - kolejno ponumerowanych

Starosta Tucholski
(3)

Podpis

Załącznik do ~~decyzji~~ / zgłoszenia
nr BD.6743.SL.74.2019

z dnia 13.08.2019 r.

z up. Starosty
Zofia Reszka
Naczelnik Wydziału
Budownictwa i Komunikacji

Tuchola dn 07.09.2019

mgr inż. Dariusz Kozuch

Opis techniczny.

1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektu małej architektury – placu zabaw. Podstawowy obiekt to „ZESTAW ZABAWOWY typu „Helix- P 3 „realizowany przez firmę „producent placów zabaw Freekids Trzęsowice 32, 55=106 Zawonia..(karta katalogowa w załączeniu) według koncepcji Inwestora wyposażonego w gotowe elementy zabawowe posiadające odpowiednie certyfikaty-zgodne z obowiązującymi przepisami. Obiekt zostanie zlokalizowany

w miejscowości LIŃSK na działce o nr ewidencyjny 513/8 obręb (0006) Lińsk. Na której jest zlokalizowana Szkoła Podst. Inwestorem jest ~~Urząd Gminy Śliwice~~ *Urząd Gminy Śliwice* z siedzibą przy Ul. Ks. dra St. Sychowskiego 30; 89-530 Śliwice. P.ewidencyjna dz 513/8=3408m².. (p.p.=121,00 m.n.p.m)

1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:

- a) Uzgodnienia z inwestorem;
- b) mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych dla
- c) działki nr 513/8 w skali 1:500 z dn.2019.05.07 (P.0416.2019.1024)

1.3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- a) Projekt zagospodarowania działki o nr ewid. 513/ 8; w skali 1 : 500

2.0. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSP. TERENU DZIAŁKI.

2.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Działka o nr ewid. 513/ 8 obręb Lińsk gm ŚLIWICE jest zabudowana od frontu działki budynkiem szkolnym oraz zagospodarowana w zakresie zieleni niskiej oraz drzew zgodnie z aktualną mapą d/c projektowych -co nie koliduje, w projektowanej zabudowie placu zabaw. Działka ta posiada trwałe ogrodzenie wraz z

istniejącym wjazdem zamykanym odpowiednią bramą wjazdową i furtką od strony drogi gminnej dz.506/2 oraz dz.462/3.
Owarta nie jest objęta MP&P. Daniel Kosiński

2,2 Projektowane zagospodarowanie działki 513/8 obręb : (0006 lińsk)

- Zestawienie powierzchni działki :
- Teren zabudowy : 655 m²
- teren pozostały (Bonitacja : teren wyłączony z produkcji rolnej) - 2753 m²
- Razem dz. nr 513/8 pow. = 3408 m²

-Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytków nie posiada zabytków architektury (-co spójne jest również z pozytywną Opinią Woj. służby konserwatora zabytków - Oddział w Bydgoszczy nr WUZ WUOZ.DB.WZN.5152.776.2019.AW- w załączeniu

-W przedmiotowej nieruchomości nie występuje wpływ eksploatacji górniczej.

-Nie będzie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego oraz dla higieny i zdrowia użytkowników albowiem zgodnie z zapewnieniem wykonawcy wszystkie w/w urządzenia zabawowe są powtarzalne (typowe) i powinny mieć wymagane prawem aktualne na chwilę zainstalowania ich certyfikaty bezpieczeństwa, przeto dokumenty powyższe powinny być przekazane Inwestorowi już w fazie początkowej realizacji zamierzenia- tj. przed przystąpieniem do wykonania.

-Wszystkie urządzenia zabawowe są skatalogowane i przedstawione na Projekcie Zagospodarowania w skali 1 : 500

-Posadowienie wszystkich elementów stalowych zestawów zabawowych w gruncie na gł. 1,0m i wym 40x 40cm., na podkładzie z „chudego betonu” na naturalnej nie odspójonej warstwie nośnej. Występuje tu piasek średnioziarnisty o dobrych warunkach posadowienia („proste warunki”) Beton żwirowy klasy C-16/20. Dotyczy zestawu Helix -p3, huśtawki prefabrykowanej typ. HWS i stożka zabawowego Stz -01.

-Wszystkie urządzenia zastosowane na placu zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie z wymogami normy PN -EN 1176 wyposażenia i wymagania bezpieczeństwa..

-Będą spełnione w pełni warunki nasłonecznienia (min 4 h) albowiem przedmiotowy teren ma „wystawę” południową i nie jest przesłonięty od strony południowej budynkami (optymalne w tym przypadku warunki nasłonecznienia)

-Będą spełnione warunki podane w art. 30, ust 7. P.B. Ust. Z 1994 z.p.zm.

ZESTAWY ZABAWOWE :

-zestaw zabawowy typ „Helix p 3”-zgodnie z kartą katalogową producenta (freekids s.c. A.Gąsiorek .Z.Andruszewski)

-Huśtawka typowa prefabrykowana typu HWS i stożka zabawowego typ. 'Strz-o1"

-Bieżnia do skoku w dal,

-Projektuje się bieżnię o długości rozbiegowej 27 metrów i szer. 3 m oraz miejsce skoku o wym. 7.5 x 7.5 m..Całość zewnętrznie obudować wałkami drewnianymi o średnicy 12-15 cm na wysokość 2 cm ponad grunt przyległy ,zagłębić w gruncie na gł.ok.80 cm.;


odpowiednio impregnować

i ułożyć warstwę piasku frakcji średnioziarnistej o miąższości min. 60cm. Ziemię rodzimą w tym miejscu odpowiednio odsłonić .

-Stożek zabawowy -STZ-o1 z katalogu -całość z wymaganymi atestami.

-Tablica informacyjna z obowiązującym regulaminem korzystania zatwierdzona przez Dyrektora będzie trwale przymocowana do ściany przyległego budynku (i odpowiednio zabezpieczona od wpływów atmosferycznych na wys ca 1,2 – 1,40 cm. (o wym. ca 40 x 30 cm lub większych)

Projektant : inż Marek Kozłowski



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI O NR EWID. 513/8

Skala 1:500

WZRAZ 01.05.90 do 504.1 504/1

Obiekty: Budowa obiektów małej architektury
Lokalizacja: Lińsk gm. Śliwice
Działka ewid. nr 513/8
Inwestor: Gmina Śliwice
Ul. Ks. Dra St. Sychowskiego 30
89-530 Śliwice

Bilans terenu dla dz 513/8

Teren zabudowany -655 m²

Teren pozostały (Bonitacja-ter.wyłączony
z prod. rolnej)-2753 m²

Razem dz. nr 513/8 p = 3408 m²

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA
DŁG PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: tucholski
Nazwa jedn. ewid.: Śliwice 041605_2
Nazwa obr. Ewid.: Lińsk 0406
Miejscowość: Lińsk
Działka: 513/8
Sektoria: 3.206.22.16.4.3

1. Układ "2000"
2. Poziom odniesienia Kronsztadt "96"
3. Mapa została wykonana bez ustalenia obciążenia służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych
4. Granice naniesiono na podstawie danych z EGZ
5. Mapa aktualna na 1.07.2019

wykonawca:
GK.1.5642.1161.2019

USŁUGI GEODEZYJNE
Jurand Pawlak
39-500 Tuchola
NIP 561-102-2401

USŁUGI GEODEZYJNE
Pawlak Jurand
39-500 Tuchola, ul. Bractwa Kurkowego 4
NIP 561-102-24-01
tel. 694 606 425

LEGENDA :

- A-PROJ. ZESTAW ZABAWOWY „HELIKS -P3 „
- B-ZAKRES OPRACOWANIA (TEREN SZKOŁY TRWAŁE OGRODZONY)
- C- ISTNIEJĄCE WJAZDY OD STRONY DZ.462/3 I DZ 506/2
- D- PROJ. ZIELEŃ TRWAŁĄ (TUJE I ŚWIERKI)
- E- HUŚTAWKA TYPOWA -typ."HWS":
- F-STOŻEK ZABAWOWY TYP. „STZ -01”
- G- BIEŻNIA DO SKOKU W DAL G-STOŻEK ZABAWOWY STZ -01 Z ODDZIAŁKIEM
- H- ZJAZD LINOWY WG TP. OPRAC. TYP. "ZJL -01 „

UWAGA WSZYSTKIE PREFABRYKOWANE URZĄDZENIA
Z ODPWIEDNIMI PRZEDMIOTOWYMI ATESTAMI (ODPSTAWIAJĄ)

Starosta Tucholski
(3)

Załącznik do decyzji zgłoszenia
D.643.SL.4.2019

z dnia 13.09.2019 r.

z up. Starosty
Zofia Reszka
Naczelnik Wydziału
Budownictwa i Komunikacji

Starosta Tucholski
(3)

Załącznik do decyzji
Nr D.643.SL.4.2020
z dnia 11.02.2020

z up. Starosty
Zofia Reszka
Naczelnik Wydziału
Budownictwa i Komunikacji

Temat:	PROJEKT ZAGOSP. TERENU DZIAŁKI	Rys. nr:	1
Obiekt:	Budowa obiektów małej architektury	Skala:	1:500
Wykonał:	Bronzalmik i nazwisko, uprawnienia budowlane	Podpis:	
Projektant:	Architektura Proj. zag. terenu	Upr. nr	AUB-KZ/7210/179/90
		Uprawnienia budowlane	Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

7.09.2019




Podpisano w p. do niniejszego dokumentu z dnia 7.09.2019 r. w celu potwierdzenia zgodności z projektem i załącznikami, które zostały przekazane do ewidencji i mapy zasadniczej. Wszelkie zmiany i poprawki należy zgłaszać do projektanta. Oryginał projektu i załączników należy przechowywać w miejscu dostępnym dla ewidencji i mapy zasadniczej.

5 LIP 2019

Zestaw zabawowy HELIX P3

Seria HELIX

HLX-P3



SKŁAD ZESTAWU

- 3 x wieża czworokątna
- 1 x zjeżdżalnia
- 3 x balkonik
- 1 x bariera
- 1 x łukowa ścianka linowa pajęczyna
- 1 x łukowa ścianka wspinaczkowa fala
- 1 x łukowa ścianka wspinaczkowa elipsa
- 1 x drabinka pozioma
- 2 x drabinka łukowo-linowa
- 1 x tunel linowy
- 1 x pomost linowy

DANE TECHNICZNE

- Max. wysokość upadku 2,0 m
- Wymiary (dł x szer x wys) 8,60 x 6,54 x 2,10 m
- Powierzchnia zderzenia 12,1 x 9,7 m
- Pole powierzchni zderzenia 67,7 m²
- Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normą 1176-1:2009

Dostępne opcje:

PREMIUM

- | | |
|--------------------|--|
| STAL | elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo |
| PŁYTY | plyty z tworzywa HDPE / HPL |
| ZJEŹDŻALNIE | ślizg ze stali nierdzewnej, osłony boczne z płyty HDPE |
| LINY | liny z rdzeniem stalowym z opłotem z polipropylenu, łączone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory |
| KOTWIENIE | urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20 |
| DODATKI | belki konstrukcyjne osłonięte deklami stalowymi wspawanymi do słupów. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe z łbem kulistym |

PREMIUM PLUS

- słupy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej, pozostałe elementy ze stali ocynkowanej o malowanej proszkowo**
- plyty z tworzywa HDPE / HPL
- ślizg ze stali nierdzewnej, osłony boczne z płyty HDPE
- liny z rdzeniem stalowym z opłotem z polipropylenu, łączone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory
- urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20
- belki konstrukcyjne osłonięte deklami stalowymi wspawanymi do słupów. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe z łbem kulistym

* Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przez firmę FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń. Certyfikat zgodności z normą z grupy PN-EN 1176:2009 oraz PN-EN 1177:2009.

** Opcjonalnie wykonanie elementów stalowych ze stali nierdzewnej (wycena dostępna na indywidualne zapytanie).

**MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA
D/C PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500**

Województwo: kujawko-pomorskie
Powiat: tucholski
Nazwa jedn. ewid.: Śliwice 041605_2
Nazwa obr. Ewid.: Lińsk 0006
Miejscowość: Lińsk
Działka: 513/8
Seksja: 6.206.22.16.4.3


1. Układ "2000"
2. Ppoziom odniesienia Kronsztadt "86"
3. Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych
4. Granice naniesiono na podstawie danych z EGIB.
5. Mapa aktualna na 4.07.2019

wykonawca:
GK.II.6642.1161.2019

USŁUGI GEODEZYJNE
Jurand Pawlak
89-500 Tuchola
NIP 561-102-2401

USŁUGI GEODEZYJNE
Pawlak Jurand
89-500 Tuchola, ul. Bractwa Kurkowego 4
NIP 561-102-24-01
tel. 694 605 425

GEODETA UPRAWNIONY
Jurand Pawlak
zaśw. MAiGP nr 1910




Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA TUCHOLSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu-operatu technicznego	P.0416.2019.1024....
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	- 5 LIP. 2019
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	z up. Starosty Jerzy Szulcowski Naczelnik Wydziału



Huśtawka wahadłowa pojedyncza

HW-01 (A,B)


- 1,4 m
- 2,28 x 2,11 x 2,25 m
- 7,7 x 1,8 m
- 13,6 m²



Huśtawka wahadłowa pojedyncza stalowa

HWS-01 (A,B)


- 1,4 m
- 2,31 x 2,11 x 2,51 m
- 7,7 x 1,8 m
- 13,6 m²



Huśtawka wahadłowa podwójna

HW-02 (A,B,C)


- 1,4 m
- 3,34 x 2,11 x 2,51 m
- 7,7 x 2,9 m
- 22,3 m²



Huśtawka wahadłowa podwójna stalowa

HWS-02 (A,B,C)

- 1,4 m
- 3,47 x 2,11 x 2,51 m
- 7,7 x 2,9 m
- 22,3 m²



Stożek ✓

Ø6m

STZ-01

1,5 m





1,54 x 1,54 x 2,51 m

Ø 4,6 m



16,7 m²



- 8 -

Stożek twist

STZ-02



1,0 m





2,08 x 2,08 x 2,19 m



Ø 5,5 m



23,8 m²



Zjazd linowy ✓

ZJL-01



1,2 m





25,0 x 2,27 x 3,24 m



27,4 x 5,3 m



118 m²



Przejazd szynowy

PSZ-16



0,63 m





16,02 x 4,50 x 3,75 m



21,5 x 5,02 m



94,8 m²



WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW W TORUNIU
DELEGATURA W BYDGOSZCZY
85-102 BYDGOSZCZ, ul. Jezuitcka 2
tel./fax 52 322 49 98, 52 322 44 17
NIP 956-16-21-709, REGON 005740463

WUOZ.DB.WZN.5152.7.76.2019.AW



P. N. Kiech

16.08.2019

W P Ł Y N Ę Ł O
Urząd Gminy w Śliwicach
2019 -08- 26
Lp. dziennika
Podpis

Bydgoszcz, dnia 22 sierpnia 2019 r.

Wójt Gminy Śliwice
Ul. Ks. Dr. St. Sychowskiego 30
89-530 Śliwice

W nawiązaniu do pisma z dnia 19.08.2019 r. (data wpływu: 21.08.2019 r.) w sprawie uzgodnienia inwestycji polegającej na budowie obiektów małej architektury, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 513/8 w Lińsku, gm. Śliwice, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy informuje, że w zakresie ochrony zabytków opiniuje pozytywnie przedmiotową inwestycję.

Opinia Nr 1046/2019 z dnia 16.08.2019 r.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.

Jednocześnie informujemy, że pozytywna opinia konserwatorska nie zwalnia inwestora od uzyskania odpowiedniego zezwolenia od właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej, wymaganego przepisami prawa.

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r.
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.)

Kierownik Delegatury

mg. Elżbieta Dygaszewicz

Otrzymują:

1 adresat

2. a/a

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI O NR EWID. 513/8

Skala 1:500

-4- -10-

Obiekty: Budowa obiektów małej architektury
Lokalizacja: Lińsk gm. Śliwice
Działka ewid. nr 513/8
Inwestor: Gmina Śliwice
Ul. Ks. Dra St. Sychowskiego 30
89-530 Śliwice

Bilans terenu dla dz 513/8

Teren zabudowany -655 m²

Teren pozostały (Bonitacja-ter.wyłączony
z prod. rolnej)-2753 m²

Razem dz. nr 513/8 p = 3408 m²

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA
DŁG. PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Wykonawca: Kujawsko-pomorskie
Powiat Tucholski
Nazwa jedn. ewid. Śliwice 04-005-1
Nazwa obr. ewid. Lińsk 7003
Główny projektant: Lińsk
Data: 31/03
Sygnatura: 3.366.22.16.1.1

1. Lata 2000
2. Projekt odcinka Kronsztadt "93"
3. Mapa została wykonana bez ustalenia
obciążenia siłami działającymi na gruncie
wzrostu w księgach wieczystych
4. Granice narysowane na podstawie danych z PZK
5. Mapa składowa na 1:97,2012

Wykonawca:
GR.136.42.16.1.1.1.1


USŁUGI GEODEZYJNE
Jurand Pawlak
89-500 Tuchola
ul. 30-500 Tuchola
tel 541-92-2441

USŁUGI GEODEZYJNE
Pawlak Jurand
89-500 Tuchola, ul. Bratwa Kurkowego 1
NIP 581-102-24-01
tel 541 505 505 525

LEGENDA :

- A-PROJ. ZESTAW ZABAWOWY „HELIKS -P3 „
 - B-ZAKRES OPRACOWANIA (TEREN SZKOŁY TRWAŁE OGRODZONY)
 - C- ISTNIEJĄCE WJAZDY OD STRONY DZ.462/3 I DZ 506/2
 - D- PROJ. ZIELEŃ TRWAŁĄ (TUJE I ŚWIERKI)
 - E- HUŚTAWKA TYPOWA -typ."HWS":
 - F-STOŻEK ZABAWOWY TYP. „STZ -01”
 - G- BIEŻNIA DO SKOKU W DAL G-STOŻEK ZABAWOWY STZ -01
 - H- ZJSZD LINOWY WG TP. OPRAC. TYP. "ZJL -01 „
- UWAGA WSZYSTKIE PREFABRYKOWANE URZĄDZENIA
Z ODPWIEDNIMI PRZEDMIOTOWYMI ATTESTAMI I OD DOSTAWCÓW

Opinia Nr 1046/2019
z dnia 22.08.2019



PROJEKT ZAGOSP. TERENU DZIAŁKI			
Budowa obiektów małej architektury			
Lińsk dz 513/8 gm. Śliwice			
Wykonawca:	Projektant:	Architekt:	Projektant:
Grzegorz	Grzegorz	Grzegorz	Grzegorz
7.09.2019			