
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Glibiel
ADRES INWESTYCJI : Łochowice, działka nr 486/2
INWESTOR : Gmina Krosno Odrzańskie , ul. Parkowa 1 , 66-600 Krosno Odrzańskie
ADRES INWESTORA : ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogdan Gregor
DATA OPRACOWANIA : 30.05.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.05.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze						
2	Montaż legarów i nawierzchni pomostu						
3	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR-W 2-02	Demontaz i ponowny montaz drabinek stalowych - analogia	szt.		
d.1	1219-04	Krotność = 2 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-02	Demontaz i ponowny montaz balustrad stalowych - analogia	m		
d.1	1209-01	Krotność = 2 124	m	124.000	
				RAZEM	124.000
3	KNR-W 4-01	Rozebranie nawierzchni pomostu z desek sosnowych - analogia	m ²		
d.1	0439-01	432	m ²	432.000	
				RAZEM	432.000
4	KNR-W 4-01	Rozebranie legarów sosnowych - analogia	m		
d.1	0439-03	371.35	m	371.350	
				RAZEM	371.350
2 Montaż legarów i nawierzchni pomostu					
5	KNR-W 2-02	Montaz legarów o wymiarach 12,5 x17,5 cm z modrzewia impregnowanych ekologicznym olejem do tarasów, mocowanie legarów wkrętami ocynk. torx 8x280mm , podkładka z papy asfaltowej, (wysokość legarów dopasowac do istniejącej nawierzchni pomostu) - analogia	m ³ drew.		
d.2	0406-02	10.20	m ³ drew.	10.200	
				RAZEM	10.200
6	KSNR 10	Nawierzchnia pomostu z desek z modrzewia o gr. 45 mm i szer. 15 cm - deski strugane i ryflowane od strony użytkowej, impregnowane obustronnie ekologicznym olejem do tarasów, odstęp między deskami 1cm , wkręty ciesielskie 6x120 mm ocynk. torx z łbem talerzykowym , ilość wkrętów - po 2 sztuki w desce nad każdym legarem - powierzchnia pomostu brutto 432,0 m2 , powierzchnia desek netto 405 m2. - analogia	m ²		
d.2	0302-03	405	m ²	405.000	
				RAZEM	405.000
3 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki					
7	KNR 4-01	Wywiezienie i utylizacja desek i legarów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.3	0108-09	30	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
8	KNR 4-01	Wywiezienie i utylizacja desek i legarów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.3	0108-10	Krotność = 10 30	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000