

PRZEDMIAR

Załączony do S WZ przedmiar robót nie jest podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a ma jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonym przedmiarze robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarze robót nie jest wiążący dla wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonego do S WZ przedmiaru robót oraz może go modyfikować.

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osetna, gm.Lipiany

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW				
1	D-01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15cm	szt	1
2	D-01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25cm	szt	3
3	D-01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35cm	szt	2
4	D-01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm	szt	2
5	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości		
		łącna powierzchnia 200/10000	ha	0,02
		razem	ha	0,02
2. PODBUDOWA				
6	D-02.01.01	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III		
		przygotowanie terenu 945*7,0	m2	6 615
		razem	m2	6 615
7	D-04.01.01	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z uformowaniem poboczy z materiału wydobytego z koryta		
		945*5,0	m2	4 725
		razem	m2	4 725
8	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z piasku w korycie, grubość po zagęszczeniu 10cm		
		945*5,0	m2	4 725
		razem	m2	4 725
9	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych o frakcji 0/63mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm		
		945*5,0	m2	4 725
		razem	m2	4 725
3. NAWIERZCHNIA				
10	D-05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 8cm		
		945*5,0	m2	4 725
		razem	m2	4 725
11	D-05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm do 7cm		
		945*5,0	m2	4 725
		razem	m2	4 725
4. NASADZENIA				

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osetna, gm.Lipiany

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
12	D-09.01.01	Sadzenie drzew liściastych w gruncie kategorii I-II z bryłą korzeniową o średnicy 1,2m z zaprawą dołów ziemią urodzajną	szt	100