

na wykonanie: przebudowa drogi gminnej nr 108087 B Stare Kostry - Stare Warele w lok. 0+000 - 3+065,00

Lp.	Nr poz. z przedmiaru	Symbol elementu rozlicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	D.01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym	km	3,065	9 898,14	30 337,80
2	2,3	D.01.02.01.11	Karczowanie drzew o średnicy 16-35 cm wraz z wywozem karpiny, dłużyć i gałęzi na odl. do 2 km	szt	6	98,98	593,88
3	4,5,6,7	D.01.02.01.12	Karczowanie drzew o średnicy 36 - 55 cm wraz z wywozem karpiny, dłużyć i gałęzi na odl. do 2 km	szt	3	123,73	371,19
4	8,9,10,11	D.01.02.01.13	Karczowanie drzew o średnicy ponad 55 cm wraz z wywozem karpiny, dłużyć i gałęzi na odl. do 2 km	szt	7	148,47	1 039,29
5	12,13,14,15	D.01.02.01.12	Karczowanie pni drzew o średnicy 36 - 55 cm wraz z wywozem karpiny, dłużyć i gałęzi na odl. do 2 km	szt	23	185,59	4 268,57
6	16	D.01.02.01.21	Mechaniczne karczowanie krzewów i podszycia	ha	0,0200	30 931,69	618,63
7	17,18,19	D.01.02.04.72	Rozebranie przepustów o średnicy 30 - 40 cm pod koroną drogi wraz z wywozem gruzu	m	16,00	98,98	1 583,68
8	20	D.01.02.04.72	Rozebranie przepustów o średnicy 150 cm pod koroną drogi rury do ponownego wbudowania	m	6,00	309,32	1 855,92
9	21,22	D.02.01.01.11	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonane mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>	635,45	54,34	34 530,35
10	23,24	D.02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 1 km i wbudowanie w nasyp	m <sup>3</sup>	198,20	54,34	10 770,19
11	25,26,27	D.02.03.01.13	Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-II z transportem urobku i wbudowanie w nasyp	m <sup>3</sup>	745,34	91,07	67 878,11
12	28,29,30,31,32,33,34,35,	D.03.01.01.35	Wykonanie ścianek czołowych przepustu o średnicy 3x150 cm	m <sup>3</sup>	29,03	4 897,11	142 163,10
13	37,38,39,40,41	D.03.01.01.11	Wykonanie przepustów z rur betonowych "Wipro" o średnicy 40 cm wraz z montażem ścianek czołowych z gotowych elementów betonowych	m	22,50	2 739,31	61 634,48
14	42	D.04.01.01.10	Przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.	m <sup>2</sup>	16 105,13	1,24	19 970,36
15	43,44,45	D.04.08.05.11	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie	m <sup>3</sup>	2 845,83	229,20	652 264,24
16	46,47	D.05.03.05.11	Wykonanie w-wy wiążącej grub. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 AC16W50/70 wg PE-EN-13108-1	m <sup>2</sup>	15 767,98	35,64	561 970,81
17	48,49,50,51	D.05.03.05.23	Wykonanie warstwy ściernic grub. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 AC11S50/70 wg PE-EN-13108-1 wraz z oczyszczeniem i skropieniem dolnej warstwy emulsją asfaltową K-65	m <sup>2</sup>	15 492,13	30,29	469 256,62
18	52,53	D.06.01.01.00	Profilowanie skarp nasypów i wykopów w gruncie kat. I-III	m <sup>2</sup>	4 796,00	1,48	7 098,08
19	54,55,56	D.06.02.01.11	Ułożenie przepustów z rur "Wipro" o średnicy 40 cm wraz z montażem ścianek czołowych z gotowych elementów betonowych	m	192,50	525,30	101 120,25
20	57,58,59	D.07.02.01.11	Ustawianie pionowych znaków drogowych odbłaskowych na słupkach z rur stalowych Ø 50 mm	szt	20,00	507,28	10 145,60
21	60,61	D.07.05.01.11	Ustawienie barier ochronnych stalowych bezprzekładowych	m	120,00	180,15	21 618,00
22	62,63,64,65,66	D.10.07.01.11	Wykonanie nawierzchni bitumicznej grub. 3+4 cm KR-1 AC11S50/70 wg PE-EN-13108-1 wraz z wykonaniem podbudowy grub. 20 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie	m <sup>2</sup>	35,00	131,04	4 586,40
23	67	D.10.07.01.11	Wykonanie nawierzchni żwirowej grubości 15 cm na zjazdach gospodarczych	m <sup>2</sup>	443,00	37,69	16 696,67
24	68		Inwentaryzacja powykonawcza	km	3,065	2 474,54	7 584,47
Razem:							<b>2 229 956,69</b>
Podatek VAT 23%							<b>512 890,04</b>
Wartość brutto:							<b>2 742 846,73</b>

R - 35 zł/r-h  
Kp= 40%  
Kz= 5%  
Z= 3%