

PRZĘKRÓJ AA

S1. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BUDYNEK


Tynk mozaikowy	2,0cm
Styropian/Wetna mineralna	18,0cm
Paroizolacja	
Błoczki SILKA E	24,0cm
Gładź/Płytki	0,5/1,5cm
U = 0,178 W/m2°K	

S1a. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BUDYNEK/COKÓŁ

Tynk mozaikowy	1,0cm
Styropian/Wetna mineralna	18,0cm
Paroizolacja	
Błoczki SILKA E	24,0cm
Gładź/Płytki	0,5/1,5cm
U = 0,178 W/m2°K	

S1b. ŚCIANA FUNDAMENTOWA

Folia kubekowa	
Styropian XPS	12,0cm
Paroizolacja	
Ława żelbetowa	25,0cm
U = 0,267 W/m2°K	



PRZĘKRÓJ BB

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH S.A.
ul. Obornicka 108 50-961 Wrocław

projekt	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ANEKS nr 1	branża: ARCHITEKTURA
nazwa i adres obiektu	BUDOWA BUDYNKU DLA ZESTAWÓW LASEROWYCH SYMULATORÓW STRZELAŃ w KW-2817 WĘDRZYN wraz Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	zadanie: 24445
		rejestr: 5717
treść rysunku	BUDYNEK INFRASTRUKTURY LSS PRZĘKROJE AA BB	
projektant	mgr inż. arch. Lech BARAŃSKI upr. nr 382/82/WBPP do projektowania bez ograniczeń w specj. architektonicznej	podpis
sprawdzający	mgr inż. arch. Paweł KOTOWSKI upr. nr 62/DSOKK/2015 do projektowania bez ograniczeń w specj. architektonicznej	podpis
		data
		10.2019
		nr rys.
		A1.05