



Kanclerz

Gdańsk, 07.07.2020 r.

Centralny nr postępowania: ZP/129/055/U/20

Dotyczy: dostawa mebli wraz z wniesieniem i montażem do Domu Studenckiego nr 5 Politechniki Gdańskiej

Niniejszy dokument stanowi część opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1:

Dzień dobry, mam dodatkowe pytania: I) Dot. łóżek: 1 - jaka ilość łóżek - suma podana 185 szt. poszczególne rodzaje dają sumę 167 szt.? 2 - grubości elementów (zagłówki, boki, wieńce, ściany tylne)? 3 - czy z przodu jest ściana frontowa blokująca materac wys. 200 mm? 4 – od strony niewidocznej może być HPL przeciwprężny? 5 – prowadnice szuflad pełen wysuw czy częściowy?

II) Dot. szaf i regałów i komód: 1. Jakie są grubości elementów – ściany; wieńce, plecy ? 2. Jaki ma być materiał elementów wewnętrznych ? 3. Czy strony niewidoczne np. wieniec górny komody niskiej od spodu; wieniec dolny pod szufladami muszą być z HPL dąb ? 4. Co to jest „prowadnica kulowa” ? Jeśli kulkowa to typ jak Accuride czy Hettich Quadro5. Jaki jest wymagany udźwig prowadnic 6. Czy wysuw częściowy czy pełny? 7. Materiał uchwytów do szuflad – plastik, aluminium, mosiądz, stal nierdzewna i rodzaj wykończenia – w kolorze naturalnym, malowane, anodowane, chromowane ? 8. Nogi mebli na ślizgaczach czy na stopkach regulowanych

III) Szafy ubraniowe i gospodarcze 1. Jakie są grubości elementów – plecy ? Ogólne czy rdzeń (płyty wiórowe) również musi być trudno-zapalny?

Wyjaśnienie:

I.

Ad. 1 Suma łóżek to 185. Zamawiający dokonuje zmiany formularza rzeczowo-cenowego.

Zmiana treści SIWZ:

Miejsce zmiany: Załącznik nr 1a do SIWZ formularz rzeczowo-cenowy, pozycja 1

Przed zmianą:

łóżko pojedyncze rys. 4 (z materacem) lewe - 74 szt., prawe - 90 szt., bez boków - 3 szt.

Po zmianie:

łóżko pojedyncze rys. 4 (z materacem) lewe - 74 szt., prawe - 90 szt., bez boków - 21 szt.

załącznikiem do niniejszego pisma jest poprawiony, aktualny formularz rzeczowo-cenowy.

Ad. 2 Projekt nie narzuca grubości elementów konstrukcyjnych. Mają być zachowane wymiary zewnętrzne mebli. Zewnętrznie widoczne płyty korpusowe mają mieć grubość 2 płyt, czyli ok. 36-38 mm.

Ad. 3 Tak. Może być 180 mm, tak aby nie wystawała ponad materac.

Ad. 4 Tak

Ad. 5 Pełny wysuw.

II.

Ad. 1. Podobnie jak w łóżkach zewnętrznie widoczne płyty korpusowe mają mieć grubość 2 płyt, czyli ok. 36-38 mm. Wnętrza nie są narzucone. Tak, aby konstrukcja była wytrzymała.

Ad. 2 Dowolny trudnopalny w kolorze korpusów zewnętrznych.

Ad. 3 Niewidoczne - kolor dowolny.

Ad. 4 W szufladach zastosować prowadnice kulkowe z pełnym wysuwem o minimalnym dopuszczalnym obciążeniu 30 kg.

Ad. 5 min. 30 kg

Ad. 6 Pełny wysuw.

Ad. 7 Uchwyty metalowe w kolorze srebrny mat.

Ad. 8 Ślizgacze.

III

Ad. 1

Ścianę tylną wykonać z płyty HDF foliowanej o grubości 3 mm, kolor folii i rysunek zbliżony do zastosowanej płyty, materiał nie musi być trudnopalny.

Pytanie 2:

I) Dot. łóżek:

1. jaka jest faktyczna ilość łóżek - suma w tabeli podana 185 szt. poszczególne (lewe/prawe) rodzaje dają sumę 167 szt.?
2. grubości elementów?
3. czy z przodu jest ściana frontowa blokująca materac wys. 200 mm?
4. od strony niewidocznej może być HPL przeciwpoprężny?
5. prowadnice szuflad pełen wysuw czy częściowy?

II) Dot. szaf i regałów i komód:

1. Jaki ma być materiał elementów wewnętrznych? Czy mają to być elementy z HPL trudnopalnym w kolorze korpusów zew. Czy może białe? Czy istnieje możliwość zastosowania płyty melaminowanej białej w kolorze zbliżonym, do koloru pleców?
2. Czy strony niewidoczne np. wieniec górny komody niskiej od spodu; wieniec dolny pod szufladami muszą być z HPL w kolorze Teak czy mogą być wykonane z HPL przeciwpoprężnego w innym kolorze?
3. Co to jest „prowadnica kulowa” ? Jeśli kulkowa to typ jak Accuride czy Hettich Quadro.
4. Jaki jest wymagany udźwig prowadnic?
5. Czy prowadnice mają być z wysuwem częściowy czy pełnym?
6. Materiał uchwytów do szuflad – plastik, aluminium, mosiądz, stal nierdzewna i rodzaj wykończenia – w kolorze naturalnym, malowane, anodowane, chromowane?

7. Nogi mebli na ślizgaczach czy na stopkach regulowanych, jeśli tak to w jakim zakresie?

Wyjaśnienie:

I.

Ad. 1,2,3,4,5

Zamawiający odpowiedział już na te pytania udzielając odpowiedzi na Pytanie 1 - I.

II.

Ad. 1,2,3,4,5,6,7

Zamawiający odpowiedział już na te pytania udzielając odpowiedzi na Pytanie 1 - II.

Pytanie 3:

Pytania w przypadku wygrania przetargu:

1. czy po stronie zamawiającego będzie osoba, z którą będzie można doprecyzować dokumentację techniczną oraz wyjaśniać szczegóły wykonania?
2. czy czas wyjaśnień będzie miał wpływ na termin realizacji zamówienia?
3. czy rysunki techniczne będą musiały być zatwierdzone przez stronę zamawiającego przed przystąpieniem do produkcji?
4. czy konieczne będzie przedstawienie wzorów / próbek materiałów, kolorystyki itp. (oprócz mebli tapicerowanych o których jest mowa w zamówieniu) zamawiającemu przed przystąpieniem do produkcji?

Wyjaśnienie:

Ad. 1. - Tak

Ad. 2 - Nie

Ad. 3 - nie, meble mają zostać wykonane według rysunków, które stanowią załącznik nr 5 do SIWZ, z ewentualnymi zmianami SIWZ

Ad. 4 - zgodnie z warunkami realizacji zamówienia, punkt 2. „Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podjęciem produkcji mebli objętych umową, ustalił odcień koloru mebli oraz tkaniny na fotele. Wybrany obustronnie odcień koloru wymaga akceptacji upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.”

Pytanie 4:

Pytanie dotyczy odmownej odpowiedzi na moje pytanie o zaliczki lub rozliczanie częściowe. Dlaczego brak takiej możliwości? Rozumiem obawy dotyczące np. niegospodarnego zarządzania zaliczką przez wykonawcę, ale skoro tak wówczas proszę wprowadzić odbiory częściowe. Urząd Zamówień Publicznych od kilku lat rekomenduje tego typu rozwiązanie a przy dłuższej trwających umowach jest wręcz obowiązek wpłacania zaliczek. Wprowadzenie odbiorów częściowych spowoduje wzrost konkurencji a dzięki temu wybór rzeczywiście najlepszego wykonawcy - na przykład takiego który dysponuje potencjałem technicznym i doświadczeniem koniecznym do realizacji a nie może zamrozić na 3 miesiące gotówki w materiałach stolarskich o dużych sumach.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z przepisami prawa Zamawiający nie ma obowiązku wprowadzania zaliczek, Zamawiający nie wprowadza również rozliczania częściowego.

Pytanie 5:

Pytanie techniczne dotyczące skręcania mebli: czy meble mogą być skręcane na konfirmanty lub mimośrodowe śruby? Przyspiesza to montaż jak również łatwiej jest później dokonywać ewentualnych napraw w przypadku zniszczenia mebli przez ich użytkowników.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 6:

Czy szafka ze zlewem zawiera zlew, ale bez podłączenia jego do kanalizacji?

Wyjaśnienie:

Zawiera zlew z syfonem, baterią. Bez podłączenia do kanalizacji.

Pytanie 7:

Czy przegródki szafki na karty-kłucze mogą być z bezbarwnej plexi?

Wyjaśnienie:

Nie, drewniane przegródki mają znaczenie na odbiór wizualny mebla. To ważny element designu.

Pytanie 8:

Czy dopuszczalne jest zakończenie frontów szuflad w łóżkach na płasko i montaż uchwyty?

Wyjaśnienie:

Może być inny system otwierania, ale bez uchwytów (duże ryzyko wyrwania przy użytkowaniu łóżka).

Pytanie 9:

Szuflady łóżka, jako że stanowią jego podstawę winny być szerokie tak jak boki łóżka wówczas konstrukcja łózek jest bardziej stabilna. Powinny też mieć prowadnice rolkowe (tańsze kółkowe ze specyfikacji nie wytrzymają miesiąca). Czy jest taka możliwość? Dodatkowo sprawa dotycząca mocowania łózek do ściany - jest to rozwiązanie narażone na wyrwanie przez użytkowników. Dodatkowo ściany budynku są ceglane - każdorazowe wiercenie łóżka do ściany zabrudzi całe pomieszczenie na kolor czerwony. Czy trzeba mocować łóżka do ściany?

Wyjaśnienie:

Projekt zakłada prowadnice KULKOWE z pełnym wysuwem o nośności min 30 kg, nie rolkowe, czy kółkowe. Szuflady nie muszą być na całą szerokość.

Trzeba łóżko przymocować do ściany na tyle solidnie, aby zniwelować ryzyko wyrwania przy normalnym użytkowaniu. Nie można zakładać celowej dewastacji.

Pytanie 10:

Nóżki pod meblami: dotyczy każdego z mebli - czy zamiast wykonania cofniętych bokiem oddzielnych płyt stanowiących nogi mebla nie można przedłużyć boków mebla do samego dołu? Usztywni to konstrukcję oraz spowoduje bardziej stabilne podparcie mebla na podłodze

Wyjaśnienie:

Nie.

„Urwane” boki i osobne „płyzy” jako nóżki, to ważny element designu mebla nadający mu wizualnej lekkości. Boki do samego dołu znacznie zmieniają jego wygląd.

Pytanie 11:

Czy szafę ubraniową można wykonać z bokiem składającym się z jednego elementu płyty? bez łączeń? Ustabilizuje to konstrukcję

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 12:

Czy biurka dla wzmocnienia konstrukcji mogą mieć plecy do np. połowy wysokości z tyłu lub poprzeczkę? Wzmocni to konstrukcję i biurko mógłby wówczas mieć blat i boki z płyty gr 18mm

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 13:

Jaki jest rozmiar windy wewnątrz?

Wyjaśnienie:

Kabina o wymiarach 110x 210 cm

Pytanie 14:

Czy Zamawiający dysponuje rzutami kondygnacji z układem mebli w pokojach oraz szczegółową rozpiską który typ łóżka lub model szafy w którym pokoju jest usytuowany? Jest to niezbędne do prawidłowego wykonania zlecenia. Jednocześnie proszę o odpowiedź z jakiej przyczyny Wykonawca ma dokonać inwentaryzacji pomieszczeń?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dysponuje rzutami kondygnacji z układem mebli. Zamawiający udostępni Wykonawcy rzuty po podpisaniu umowy.

Przedmiot zamówienia nie przewiduje wykonania przez Wykonawcę inwentaryzacji.

Pytanie 15:

Czy Wykonawca może wykonać po jednym egzemplarzu niektórych mebli tak aby Zamawiający mógł je obejrzeć i zatwierdzić pod kątem estetycznym i technicznym przed przystąpieniem do produkcji dużej ilości sztuk?

Wyjaśnienie:

Tak.