



Krawężnik wystający ze ściekiem



Obrzeże betonowe



SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

- 1 Krawężnik betonowy typu ulicznego 15x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem
- 2 Obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem
- 3 Ława betonowa z oporem, z betonu C12/15
- 4 Podsypka piaskowa gr. 5 cm
- 5 Dwa rzędy kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm

INWESTOR	Gmina Wągrowiec ul. Cysterska 22 62-100 Wągrowiec		
OBIEKT	Przebudowa drogi gminnej nr 215522P Krosno - Bukowiec Gmina Wągrowiec		
RYSUNEK	Szczegóły konstrukcyjne		SKALA 1:10
PROJEKTANT	mgr inż. Janusz Kamiński Nr upr. 7131/50/P/2002 inż. Fryderyk Kamiński		
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	DATA: 12.2022	EGZEMPLARZ: 1	
NR RYS.:	2	BRANŻA: DROGOWA	