


D	CHODNIK	
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA GRUBOŚCI 6cm		6 cm
W SZCZELINACH SUCHY PIASEK O FRAKCJI 1-2mm		5 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA (1:4) 5cm		10 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31,5mm		
GRUNT RODZIMY		

PRZEKRÓJ C-C
PRZEZ KONSTRUKCJĘ CHODNIKA



AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY Jakub Koralewski ul. Nadbrzeżna 17/86, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 692 06 1234 e-mail: koralewski@apajk.pl	
APAJK.PL	
NAZWA I ADRES INWESTYCJI:	
BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH	
UL. KAROLA MARCINKOWSKIEGO, 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI DZIAŁKA NR EWID. 1183/3, 1202, OBRĘB 0004 STASZICA	
NAZWA RYSUNKU:	
PRZEKRÓJ C-C	
FAZA PROJEKTU:	
PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA:	NR PROJEKTU:
ARCHITEKTURA	BO-02/22
DATA:	SKALA:
10.03.2022	1:10
PROJEKTANT:	PODPIS:
mgr inż. arch. Jakub Koralewski upr. bud. w specj. arch. do projekt. bez ograniczeń nr LOIĄ/20/2006/Gw, LU-136	
OPRACOWAŁ:	PODPIS:
mgr inż. arch. Mateusz Tubis	
KLAUZULA PRAW AUTORSKICH:	NR RYSUNKU:
Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Biura Projektów APA Jakub Koralewski (Dz.U. 24/1994, poz.83, art. 115-118)	A/03