

**PRZEDMIAR ROBÓT ZGODNIE Z
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I
TECHNOLOGII Z DNIA 20 GRUDNIA 2021R.**

**obejmujący roboty pn.: LIKWIDACJA STANÓW AWARYJNYCH
ELEMENTÓW DRÓG POWIATOWYCH**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika

Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : LIKWIDACJA STANÓW AWARYJNYCH ELEMENTÓW
DRÓG POWIATOWYCH

ADRES INWESTYCJI : Sieć dróg powiatowych na terenie Powiatu
Nowotarskiego

INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

ADRES INWESTORA : ul.Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Grzegorz Czaja

DATA OPRACOWANIA : 07.09.2023r.

Data opracowania

07.09.2023r.

Nawierzchnie

Lp	Nr SST	Rodzaj robót	jedn. obmiar.	ilość
1.	D-41.01.00	Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geosiatek zbrojeniowych o wytrzymałości na rozciąganie nie mniej niż 100x100 KN	m ²	16 117
2.		Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej (KR3 - 4) - wbudowanie mechaniczne (rozkładarka mas bitumicznych o szer. od 1,30 m do 3,00 m)	tona	190
3.		Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej (KR3 - 4) - wbudowanie mechaniczne (rozkładarka mas bitumicznych o szer. od 3,00 m do 6,00 m)	tona	1 091
4.	D-41.01.00	Wbudowanie taśmy na styku krwędzi mas bitumicznych (masa istniejąca a masa nowo wykonywana) do zabezpieczenia i uszczelniania przerw technologicznych przed wniknięciem wody do struktury betonowej	mb	85
5.	D-41.08.01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej przy grubości do 6 cm	m ²	16 117