



PRZEKROJE POPRZECZNE

Wyciążkowo droga wewnętrzna Skala 1:50


Przekrój A-A



Przekrój B-B




Szczegół A



1

- Jezdnia, zjazdy



5 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
10 Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcja 0/31,5mm
15 Warstwa podłoża rodzimego

2

- Pobocze



10 Warstwa ścieralna z z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcja 0/31,5mm
10 Warstwa podłoża rodzimego