

I. Zamawiający

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
60-844 Poznań
ul. Kochanowskiego 2a

Pomieszczenie magazynowe techników w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie
przy ul. Jana Pawła II/2a

II. Opis przedmiotu zamówienia

Wymiana kotła co w Rewirze Dzielnicowym Posterunku Policji w 63-920
Miejskiej Górcie przy ul.Kobylińskiej 42

PARAMETRY KOTŁA
5 KLASA

- 1/Zakres mocy 48Kw
- 2/Powierzchnia ogrzewana do 520 m²
- 3/Pojemność zbiornika paliwa ca 250kg
- 4/Optymalna sprawność powyżej 89%
- 5/Klasa efektywności energetycznej B
- 6/Max dopuszczalne ciśnienie robocze układ otwarty 1,5 bar
- 7/Przekrój komina 20X20
- 8/Palenisko automatyczne
- 9/Katalizator ceramiczny
- 10/Palnik rynnowy

1/Zakres robót zewnętrznych obejmie:

Zgodnie z obmiarem

Uszczegółowienie zakresu robót o których jest mowa w pkt. 1 zawarte jest w obmiarze.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania postępowania bez podania przyczyny.

III.Termin składania ofert i realizacja:

1. Termin składania ofert : **do dnia 17.10.2017 do godz. 11.00**
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozatrywane.

IV. Opis wymagań

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby:
 - a) Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosił minimum 60 miesięcy
 - b) Siedziba Wykonawcy znajdowała się w odległości nie większej niż 30 km. do miejsca budowy.
 - c) Posiadania kwalifikacje do wykonania powierzonego zadania
 - d) Planowana jest realizacja remontu bez wyłączania pomieszczeń z normalnego funkcjonowania.

V. Istotne postanowienia zamówienia

Wymagania dodatkowe

1. Prowadzone prace nie mogą przeszkadzać ani w znaczny sposób utrudniać pracy Rewiru dzielnicowego
2. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego sprzątnięcia terenu w rejonie wykonywanych prac

VI. Płatność i za przedmiot zamówienia

1. Termin płatności 30 dni, przelew
2. Zamawiający nie przewiduje przedpłat

VII. Kryterium oceny

1. Kryterium wyboru oferty będzie cena oferty - 100%

VIII. Wykonawca składając ofertę godzi się na warunki zawarte w niniejszym zapytaniu i jest świadom odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

Dodatkowych informacji udziela : L.Kośmicka-Skrzypczak pod numerem telefonu (61) 8412469

Przedmiotem zapytania jest: wymiana kotła stalowego co 110 kw na 50 kw (kocioł zgodny z kartą produktu kompatybilną z rozporządzeniem UE 2015/1187 uzupełniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE)

- I. Roboty rozbiórkowe wraz z utylizacją (Wykonawca przekaze w imieniu Zamawiającego złom stalowy pochodzący z rozbiórki, do punktu skupu surowców wtórnych a dokumenty z tego przekazania dostarczy Zamawiającemu, który wystawi fakturę obciążającą firmę odbierającą złom)
- II. Zakup wraz z robotami montażowymi pieca co
- III. Roboty elektryczne

WYMAGANIA WYSTAWIAJĄCEGO

1. Osoba do kontaktu : : **L. Kośmicka-Skrzypczak (61) 8412469**
2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy
3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres
4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie <https://platformazakupowa.pl/>
6. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy
7. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia
8. Oferent który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość , zgodność z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu
9. Termin realizacji robót: (termin zakończenia nie później niż 05.12.2017r)
10. Przedmiar robót w załączniku.

.....
pieczęć Wykonawcy.....
miejsowość.....
data**FORMULARZ OFERTOWY**

Załącznik do kosztorysu ofertowego

W związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie wymiana pieca co w Rewirze Dzielnicowym Posterunku Policji w 63-920 Miejskiej Górcie, ul Kobylińska 42 Wykonawca:

Pełna nazwa Wykonawcy:

Adres:

Województwo:

Nr telefonu: Nr faksu:

e-mail:

internet:

składa swoją ofertę na realizację ww. zamówienia: wymiana pieca co w Rewirze Dzielnicowym Posterunku Policji w 63-920 Miejskiej Górcie, ul Kobylińska 42

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Zamówienia za cenę:

..... zł netto + zł netto

RAZEM:

..... zł netto + % VAT = zł brutto.

słownie brutto:

Warunki płatności: przelew 30 dni.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 5 grudnia 2017.

Okres gwarancji: miesięcy (wymagany minimalny okres 60 miesięcy).

.....
podpis i pieczętka imienna uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana kotła centralnego ogrzewania i na komisariacie Policji w Miejskiej Górcie
ADRES INWESTYCJI : 63-910 Miejska Górka
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji
Poznań, ul. Kochanowskiego 2A
BRANŻA : Sanitarna
DATA OPRACOWANIA : 10.10.2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.10.2017

Data zatwierdzenia

SPECJALISTA
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
KWF w Poznaniu
Lucyna Koźmińska-Skrzypczak
Upr. Bud. Nr 329/68/PW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRACE DEMONTAŻOWE			
1	KNR 4-02 d.1 0409-01	Demontaż i rozebranie kotła żeliwnego typu KZ-3, Strebel, Eca IN, KZ-5 o powierzchni ogrzewalnej do 6.5 m ²	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 d.1 0411-01	Demontaż osprzętu kotła żeliwnego - kurek spustowy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-02 d.1 0411-07	Demontaż osprzętu kotła żeliwnego - rurka syfonowa z manometrem	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-02 d.1 0411-05	Demontaż osprzętu kotła żeliwnego - Zaworu bezpieczeństwa	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-02 d.1 0416-01 analogia	Demontaż czopucha spalinowego kotła	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR-W 4- d.1 02 0428-04	Demontaż osadnika żeliwnego kołnierzewego o śr. 65-80 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4- d.1 02 0422-07	Demontaż pompy odśrodkowej o masie z silnikiem do 100 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4- d.1 02 0506-06	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR-W 4- d.1 02 0512-03	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 d.1 0501-01	Kocioł Stałopalny 50 KW opalany ekogroszkiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 7- d.1 07 0101-01	Pompa obiegowa 25*60	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2- d.1 15 0411-03	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 2- d.1 15 0411-01	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2- d.1 15 0	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do pompy o średnicy przyłącza 25 mm na ścianach	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2- d.1 15 0312-04	Zawór różnicowy 2"	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2- d.1 15 0312-09	czopuch komina stałopalnego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2- d.1 15 0135-02	Zawory czepalne o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2- d.1 15 0229-02	Zlewy kamionkowe kwasoodporne	szt.		
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 4- d.1 01 0353-05	rozkucie ściany	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR-W 4- d.1 01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-02 d.1 0802-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 2-02 d.1 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		40+24	m ²	64.000	
				RAZEM	64.000