

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania: ZPiOŚ.2710.7.2023.MŁas

„Budowa drogi gminnej nr 001911F w m. Roztoki, gmina Jasień”

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców
z dnia 03.06.2023 r.**

1. Prosimy o zmianę terminu wykonania z 4 na 6 m-cy od podpisania umowy. Prosimy o zmianę w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, który będzie zależy od dnia przekazania terenu budowy nie od dnia jej podpisania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie.

2. Czy Zamawiający wymaga naprawy obiektu zaprawami typu PCC do tego dedykowanymi

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dla za technologii naprawy obiektu. Sugerujemy zastosowanie technologii umożliwiających odtworzenie pierwotnego stanu z zapewnieniem odwodnienia na długości obiektu (ukształtowanie odpływu wód opadowych).

3. Prosimy o określenie zakresu remontu barier poręczy na obiekcie lub precyzyjne podanie typu jaki powinien być zamontowany.

Odpowiedź:

Istniejące barieroporęcze podlegają naprawie poprzez ich wyprostowanie, stabilizację w istniejącej konstrukcji, oczyszczenie z rdzy i dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną w kolorze szarym z palety RAL.

Kompleksowa przebudowa obiektu mostowego będzie realizowana w przyszłości na podstawie odrębnego projektu budowlanego. Równolegle do istniejących barieroporęczy należy zamontować w konstrukcji obiektu barierki szczeblinkowe rurowe z przeciągami typu U-11a - segment dł. 150 lub 200 cm, wys. 110 cm śr. rury nośnej 60,3 – w kolorze żółtym z palety RAL.