
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar

Rodzaj robót	wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm
Branża	drogowe
Lokalizacja	76-200 Słupsk ul. Zygmunta Augusta

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty pomiarowe				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,06
Rozbiórka istniejącej nawierzchni				
2	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm 210	m2	210
		razem	m2	210
3	KNR 2-31 0803/04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm x7	m2	210
4	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	21
5	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości x10	m3	21
Rozebranie opornika granitowego				
6	KNR 2-31 0813/01	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej	m	30
7	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	1,8
8	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	6,6
9	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości x10	m3	6,6
Roboty ziemne				
10	KNR 2-01 0206/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1,0km 292,25*0,53	m3	154,893
		razem	m3	154,893
11	KNR 2-01 0214/03	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych x10 292,25*0,53	m3	154,893
		razem	m3	154,893
12	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 292,25	m2	292,25
		razem	m2	292,25
Warstwa odsączająca z piasku gr 20cm				
13	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	292,25
14	KNR 2-31 0104/06	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm x10	m2	292,25
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31mm gr 20cm				
15	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	292,25
16	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm x5 292,25	m2	292,25
		razem	m2	292,25
Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej				
17	KNR 2-31 0511/04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce piaskowej 292,25	m2	292,25
		razem	m2	292,25
Ustawienie oporników betonowych na ławie betonowej z oporem				
18	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 7,2	m3	7,2
		razem	m3	7,2
19	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	120
Regulacja pionowa włazów kanałowych				
20	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	3