


PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:20

Przekrój podłużny w ciągu ul. Kieleckiej
w rejonie skrzyżowania z ul. Oliwską



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLATEAU (51cm)	
W-wa ścieralna: kostka betonowa szara 10x20cm fazowana	gr. 8cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3	gr. 20cm
Podbudowa pomocnicza: piasek stabilizowany cementem	gr. 20cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NAJAZDU (51cm)	
W-wa ścieralna: kostka betonowa niefazowana biała grafitowa (wzór linii P-25)	gr. 8cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3	gr. 20cm
Podbudowa pomocnicza: piasek stabilizowany cementem	gr. 20cm

LEGENDA:

KOSTKA BETONOWA

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3

PODBUDOWA Z BETONU C12/15

Temat

„Przebudowa ulicy Oliwskiej w Rumi
od skrzyżowania z ul. Kielecką do dz. 436/73 (obręb 17)”

Lokalizacja

Obręb: Rumia 14 (221502_1.0017.);
422/9, 422/14, 422/17, 422/65, 422/70, 436/73
Gmina Miejska Rumia, pow. wejherowski, woj. pomorskie

Jednostka projektowa

MM Group
Krzysztof Gordziej
ul. Sławkowska 24
84-235 Boleszewo

Funkcja

mgr inż. Mariusz Gruchała

Zakres uprawnień budowlanych

POM/0078/POOD/14
WAM/0043/POOK/15

Nr uprawnień budowlanych

POM/0160/POOK/05
POM/0499/PW80/21

Podpis

ul. Sławkowska 24
84-235 Boleszewo

48 802 648 883

info@mm-group.pl

48 802 648 883

Przebieg ul. Oliwskiej

Przebieg ul. Kieleckiej

Przebieg ul. Oliwskiej

Przebieg ul. Kieleckiej

Branża / engineering branch

Drogiowa

Skala / Scale

1:20

Format / size

[A3 - 297x420mm]

Investor:

Gmina Miejska Rumia
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia

Data / Date

CZERWIEC 2023

Revizja / revision

1

Nr rysunku / Drawing no

DRO-RUMIA-2023-PT-06.2