

MAPA SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWA  
z uzbrojeniem podziemnym  
SKALA 1:500  
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

woj. pomorskie  
pow. wejherowski  
gmina: m. Rumia  
obręb: 17  
działka: 422/9

USŁUGI GEODEZYJNE  
Rafał Stubba  
84-200 Wejherowo, ul. Wschodnia 3  
NIP:588-237-99-25, REGON:221858163  
tel. 514 684 818  
e-mail: geodezjastubba@gmail.com

stan ( S+U+W ) aktualny na dzień 31.03.2023 r.  
układ odniesienia "2000/6"  
poziom odniesienia "PL-EVRF2007-NH"

Sporządził :

GD.6640.2175.2023  
Wejherowo 31.03.2023 r.

GEODETA  
Rafał Stubba  
tel. 514 684 818

Pomiar szczegółów metodą bezpośrednią  
bez prawnego ustalenia granic działek

Wszelkie trwałe obiekty budowlane  
podlegają wytyczeniu przez jednostkę  
wykonawstwa geodezyjnego.



UWAGA !

Nie badano obciążeń nieruchomości  
Nie wyklucza się istnienia innych  
nie wykazanych na niniejszej mapie  
urządzeń podziemnych, które nie były  
zgłoszone do inwentaryzacji.

w zakresie opracowania znajdują się  
projektowane sieci i przyłącza

----- zakres opracowania

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GD.6640.2175.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne Rafał Stubba
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywną weryfikacji	Protokół Weryfikacji nr GD.6640.2175.2023-1 z dnia 09.04.2023r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Adam Bigus Nr uprawnień 20776



Poświadczam zgodność kopii mapy  
z oryginałem mapy do celów projektowych

mgr inż. Mariusz Gruchala  
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności drogowej  
POM/0078/POOD/14  
WAM/0043/POOK/15  
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności inżynierskiej  
POM/0499/PWBD/21  
Członek POKiB nr POM/BD/0224/14

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500

„Przebudowa ulicy Oliwskiej w Rumii  
od skrzyżowania z ul. Kielecką do dz. 436/73 (obręb 17)“

## LEGENDA:

- granicę opracowania objętego projektem budowlanym
- granicę pasa drogowego 21.KDD\*\*\* (ul. Kielecka)
- granicę pasa drogowego 23.KDD\*\*\* (ul. Oliwska)
- granicę działek pasa drogowego w zakresie opracowania
- projektowany krawężnik betonowy
- projektowany krawężnik betonowy obniżony
- projektowane obrzeże betonowe, krawężnik chodnika, opaski bezpieczeństwa
- projektowany opornik betonowy, krawężnik chodnika na sugerowanym przejściu dla pieszych, krawężnik drogi rowerowej
- projektowana nawierzchnia ulicy Oliwskiej z kostki betonowej szarej niefazowanej 10x20cm gr. 8cm
- projektowana nawierzchnia chodnika z płyt betonowych gładkich niefazowanych szarych 20x20cm grubości 8cm
- projektowana nawierzchnia jezdni z płyt betonowych gładkich niefazowanych grafitowych 20x20cm grubości 8cm
- projektowana nawierzchnia najazdów na przejazdach z kostki betonowej grafitowej i białej (wzór linii P-25) 10x20cm grubości 8cm
- projektowane odtworzenie zieleni (trawniki)
- istniejący wpust deszczowy do korekty lokalizacji
- projektowane rzędne i spadki podłużne
- istniejące oświetlenie uliczne
- projektowana przebudowa oświetlenia ulicznego
- projektowana budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
- z inwentaryzacji drzewa i krzewy

\*\*\*) zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLVIII/660/2018 RADY MIEJSKIEJ RUMI z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Rumii, znajdującego się pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. 3 Maja - Etap I

Temat „Przebudowa ulicy Oliwskiej w Rumii od skrzyżowania z ul. Kielecką do dz. 436/73 (obręb 17)“	
Lokalizacja Obręb: Rumia 14 (221502, 1.0017): 422/9, 422/14, 422/17, 422/65, 422/70, 436/73 Gmina Miejska Rumia, pow. wejherowski, woj. pomorskie	
Jednostka projektowa M.M. Gruchala ul. Słowackiego 24 84-230 Rumia	Funkcja / Imię i Nazwisko / Zakres uprawnień budowlanych mgr inż. Mariusz Gruchala POM/0078/POOD/14 WAM/0043/POOK/15
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej	Podpis
mgr inż. Krzysztof Gordziej	
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i inżynierskiej	
POM/0160/POOK/05 POM/0499/PWBD/21	
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
Informacje o projekcie	Skala / Scale 1:500
Branch / engineering branch Drogiowa	Format / size [A4+ - 297x700mm]
Investor Gmina Miejska Rumia ul. Sobieskiego 7 84-230 Rumia	Data / Date CZERWIEC 2023
Nr rysunku / Drawing no DRO-RUMIA-2023-PZT-01	Rewizja / revision 2