

PRZEDMIAR INWESTORSKI 251-00-000

CPV

Budowa: Przedszkole Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Modrzu

Obiekt: Toaleta dziecięca

Rodzaj robót: Remontowo-budowlane

Lokalizacja: Kościuszki 14
62-060 Modrze

Inwestor: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Modrzu
Kościuszki 14
62-060 Modrze

PRZEDMIAR 251-00-000

Strona 1

08-05-2023

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1	10	CEN	Zabezpieczenia ochronne sali wspólnej do remontowanego pomieszczenia oraz ciągów komunikacyjnych i klatki schodowej	kmpl	1,000
1	20	KNR 402-02-35-08-00	Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		1	1,000
1	30	KNR 402-02-35-06-00	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		1	1,000
1	40	KNR 402-02-35-02-00	Demontaż kompletu prysznicowego z zakorkowaniem podejść	kmpl	1,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		1	1,000
1	50	KNR 402-01-32-01-00	Demontaż baterii umywalkowej	szt	1,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		1	1,000
1	60	KNR 402-01-32-02-00	Demontaż baterii prysznicowej	szt	1,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		1	1,000
1	70	KNR 402-05-21-02-00	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kmpl	1,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		1	1,000
1	80	KNR 402-05-12-01-00	Demontaż zaworu grzejnikowego	szt	1,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		1	1,000
1	90	KNR 401-03-54-13-00	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt	1,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		1	1,000
1	100	KNR 403-11-33-07-00	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	1,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		1	1,000
1	110	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - okno i drzwi	szt	2,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		2	2,000
1	120	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek	m ²	3,546
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		2,77*1,28	3,546
1	130	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	9,795

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,77*1,50+1,28*1,50*2+1,20*1,50		9,795
1	140	KNR 401-01-08-13-00	Wywóz gruzu wraz z kosztami utylizacji	m ³	1,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,5		1,500
2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE					
2	10	KNR 202-20-01-01-00	Zabudowa otworu okiennego z płyt gipsowych Pro-Monta pojedyncze	m ²	1,530
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,85*1,80		1,530
2	20	KNR 202-20-08-01-00	Tynki grub 10 mm z gipsu na ścianach	m ²	1,530
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,53		1,530
2	30	KNR 202-11-30-01-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 mr z zaprawy	m ²	3,546
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,77*1,28		3,546
2	40	KNR 240-06-02-01-00	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²	3,546
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3,546		3,546
2	50	KNR 240-06-02-04-00	Wklejenie taśmy uszczelniającej w izolacji pionowej z folii w płynie	metr	7,250
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,77+1,28+1,28+2,77-0,85		7,250
2	60	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek układane na klej metoda zwykła	m ²	3,546
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3,546		3,546
2	70	KNNR N002-08-05-07-00	Listwy progowe	metr	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
2	80	KNR 202-08-29-03-50	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej z przygotowaniem podłoża	m ²	18,751
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,77*2,53*2+1,28*2,53*2-(0,85*2,05)		18,751
2	90	KNR 202-25-28-01-02	Malowanie ścian i sufitów farba dyspersyjna	m ²	6,076
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,53*1,0+2,77*1,28		6,076
2	100	KNR 217-01-38-01-00	Kratka wentylacyjna	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
2	110	KNR 202-10-01-09-00	Drzwi łazienkowe kompletne np. Porta CPL płyta wiórowa otworowa 70cm z podcięciem wentylacyjnym, ościeżnica regulowana PORTA SYSTEM C 120-140 70cm	m ²	1,435
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,70*2,05		1,435
2	120	Wycena własna	Dostawa i montaż zabudowy z płyty lamnowanej 1,28*2,00 z systemem drzwi przesuwnych jedno skrzydło czynne wyposażone w domykacz drzwi ze spalniaczem np. Bonari	kmpł	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2		2,000
2	130	Wycena własna	Prace budowlane towarzyszące przy wykonaniu instalacji wod-kan oraz instalacji elektrycznych (bruzdy, uzupełnienia tynków, zabudowy itp.)	kmpł	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
3 ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN, WYPOSAŻENIE TOALETY					
3	10	KNNR N004-02-30-02-01	Umywalka dla dzieci pojedyncz np Koło Nova Pro Junior umywalka 50x41 cm owalna biała M31150000 z syfonem np. Oltens Molde syfon umywalkowy butelkowy mosiężny chrom 02604100	kmpł	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	20	KNNR N004-01-37-02-00	Montaż baterii umywalkowej stojące	szt	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
3	30	KNNR N004-02-33-03-01	Ustępowanie dziecięcy porcelanowy kompletny typu kompakt np. Koło Nova Pro Junior miska WC ustępowania stojąca biała 63005-000	kmpł	2,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 2		2,000
3	40	KNNR N004-01-30-02-00	Zawór przelotowy kątowy w instalacji wodociągowej np. Schell zawór kątowy 1/2x3/8 052120699	szt	4,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 4		4,000
3	50	KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 110	szt	2,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 2		2,000
3	60	KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 50	szt	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
3	70	Wycena własna	Dostosowanie istniejącej instalacji wod-kan i c.o. do projektowanego układu toalety dziecięcej	kmpł	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
3	80	MAT 0000001	Dostawa i montaż - Podajnik na papier toaletowy np. Pojemnik na papier toaletowy MERIDA TOP MINI, tworzywo ABS, biały, okienko niebieskie Symbol: BTN201	szt	2,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 2		2,000
3	90	MAT 0000002	Dostawa i montaż - Dozownik do mydła np. Dozownik mydła w płynie MERIDA TOP MINI, pojemność zbiornika 400 ml, tworzywo ABS, biały, okienko niebieskie Symbol: DTN102	szt	1,000
3	100	MAT 0000003	Dostawa i montaż - Lustro np MERIDA lustro na metalowym stelażu 50x60 cm Symbol: LU8B	szt	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
3	110	MAT 0000004	Dostawa i montaż - Szczotka do WC z uchwytem, mocowana do ściany np. MERIDA STELLA WHITE LINE, biała Symbol: GSB350	szt	2,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 2		2,000
3	120	MAT 0000005	Dostawa i montaż - Uchwyt na ręczniki np. MERIDA Drażek L200 mm z trzema haczykami symbol MHW13	szt	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
3	130	MAT 0000006	Dostawa i montaż - Oznaczenia drzwi przesuwanych toalet np. MERIDA Piktogram ze stali nierdzewnej - toaleta damska wym. 95 x 95 x 2 mm, stal matowa symbol GSM007, GSM008, GSM012	szt	3,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 3		3,000
3	140	MAT 0000007	Dostawa i montaż - Kosz na odpady np. MERIDA kosz na odpady z uchylną pokrywą z tworzywa sztucznego o poj. 9 l, kolor BIAŁY Symbol: B8A	szt	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000

4 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

4	10	KNR 508-05-02-09-00	Przygotowanie podłoża pod oprawy przykręcane	szt	2,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 2		2,000
4	20	KNR 508-05-12-01-00	Montaż na suficie podwieszonym oprawy LED	szt	2,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 2		2,000
4	30	KNR 508-03-09-06-00	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z bryzgoszczelnego	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1
					1,000
4	40	KNR 508-03-07-02-01	Montaż na gotowym podłożu przycisku "światło" podtynkowego	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1
					1,000
4	50	KNR 508-04-02-01-00	Dostawa i montaż - Elektryczny przepływowy ogrzewacz wody z REGULACJĄ TEMPERATURY	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1
					1,000
4	60	KNR 508-04-02-01-00	Dostawa i montaż - Grzejnik elektryczny łazienkowy z regulacją temperatury np. EBERG ETW 500W	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1
					1,000
4	70	Wycena własna	Dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do projektowanego układu toalety dziecięcej	kmpł	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1
					1,000