



TYPOWY PRZEKRÓJ POPRZECZNY C - C

SKALA 1:50



Warstwa ścierna z kostki betonowej brukowej koloru grafitowego (wypełnienie spoin piaskiem łamany 0/2) gr. 8 cm
Podsyпка grykowa 2/8 gr. 3 cm
WZMOCNIENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1: (E2≥80MPa; Is≥0,97; E2/E1<2,2)
Podbudowa pomocnicza z kruszywa C <sub>90/3</sub> lam. słab. mech. 31,5/63 zaklinowanego klinicem gr. 20 cm
Warstwa mrozochronna z kruszywa C <sub>90/3</sub> lam. słab. mech. 31,5/63 zaklinowanego klinicem gr. 25 cm
Warstwa separacyjno - filtracyjna i wzmacniająca z geotkaniny 100/100 kN/m
Razem: 65,5 cm
Grunt rodzimy

Obsyпка płaskowa z zagęszczeniem do Is=0,97 gr. min. 30 cm nad rurą


Kanal technologiczny:

- 1 x RO (rury osłonowe) - Ø 125
- 1 x RO (rury osłonowe) - Ø 125
- 3 x RS (rury światłowodowe) - Ø 40
- 1 x WMR (wiązki mikrotrur) - Ø 40

Podsyпка z ubitego piasku z zagęszczeniem do Is=0,97 gr. min. 10 cm


SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA KRAWĘŻNIKA BETONOWEGO

skala 1:25



SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA OBRZEŻA BETONOWEGO

skala 1:25



UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!



<b>GPDT</b> <i>Spółka z o.o.</i>			
Temat:	"Rozbudowa drogi gminnej nr 560819K ul. Słoneczna klasy technicznej D (dojazdowa) w Wieliczce"		
Inwestor:	Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka		
Objekt:	Droga gminna nr 560819K - ul. Słoneczna w Wieliczce		
Część:	Projekt Wykonawczy		
Zakres:	Drogowy z odwodnieniem		
Projektant:	mgr inż. Bartosz Marszałek	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Patrycja Mudyń	MAP/0024/PWB017	Specjalność: drogowy
Sprawdzający:	mgr inż. Marek Faryna	MAP/0035/PWB019	Specjalność: drogowy
Projektant:	mgr inż. Piotr Gajda	MAP/0088/PQ0007	Specjalność: drogowy
Tytuł:	Przekroje typowe	Specjalność: instalacyjna	
Nr rys.: 4.3	Skala rys.: 1:50, 1:25	Data: 1 czerwca 2020 r.	Nr proj.: PW-DA790819-DO
GPDT SP. Z O.O., 30-710 KRAKÓW, UL. KRZYWDA 12A			
DZIAŁ PROJEKTOW I		DZIAŁ PROJEKTOW II	
ul. kon. +48 606 300 113		ul. kon. +48 604 433 643	
		ADMINISTRACJA	
		ul. kon. +48 520 704 233	