



ZP.271.4.2021

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn. „Wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem docieplenia połączeń dachowych na budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 2 w Rakowcu”.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści SWZ o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. W dokumentacji projektowej jest mowa o nowych rynnach spustowych, a w przedmiarze poz. nr 19 jest mowa o ponownym montażu. Co należy przyjąć do wyceny?

Odp.: Zamawiający informuje, że w Rozdziale IV Specyfikacji Warunków Zamówienia – „Opis przedmiotu zamówienia” ust. 1 pkt 1 lit a) jasno został wskazany zakres robót obejmujących zamówienie tj. WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH.

Dokumentacja projektowa również wskazuje na konieczność wymiany orynnowania (Rozdz. 2.2. ppkt 2.2.1, str. 3). Taką konieczność wskazuje również następujący zapis: „Po wykonaniu ocieplenia deskę czołową, rynny i rury spustowe oraz czyszczaki należy wymienić na nowe z elementów prefabrykowanych systemowych ocynkowanych. Zastosować rury spustowe z rewizją.” (Rozdz. 2.3 tiret 2, str. 7)

Nadmienia się także, iż zgodnie z Rozdziałem IV ust. 1 pkt 3 SWZ przedmiar ma wyłącznie charakter pomocniczy.

2. Część połączeń dachowych jest pokryta w całości mchem, co przy zagruntowaniu nie gwarantuje przyczepności styropapy. Prosimy o rozwiązanie technologiczne tego problemu.

Odp.: Zamawiający informuje, że po uważnym przeczytaniu Rozdz. 2.3 „Wykaz robót do wykonania – opis techniczny, można wysnuć wnioski, że należy „(...) Właściwie przygotować podłoże - w miejscach spękań, wyrzuseń – pęcherzy należy przeciąć i usunąć istniejące pokrycie stropodachu, płyty stropodachu dokładnie oczyścić i całą powierzchnię zabezpieczyć środkiem grzybobójczym.(...)”. W tym samym rozdziale na str. 7 akapit 1 czytamy: „(...) Pokrycie dachowe wykonać zgodnie z normą PN-B-02361: 1999 (...)” oraz akapit 3: „(...) Przed położeniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej należy wykonać demontaż i utylizację istniejącego pokrycia dachu oraz uzupełnić braki w wylewce cementowej. Nowe pokrycie dachowe zostanie wykonane na oczyszczonym i zagruntowanym podłożu (...)”.

WOJT
Dariusz Włóczyński