


INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT PIWNICY



- UWAGI
- Rozprowadzenie główne instalacji c.o. (poziomy i pionowy) wykonać z rur stalowych węglowych ocynkowanych łączonych poprzez kształtki zaciskane systemowe.
  - W związku ze specyfiką obiektu zaprojektowano zawory równoważące na odcieczach od rozdzielaczy.
  - Podłączenie grzejników do instalacji wykonać z rur stalowych węglowych ocynkowanych łączonych poprzez kształtki zaciskane systemowe o średnicy 15x1,2 mm.
  - Grzejniki wykonać, jako stalowe płytowe. Każdy grzejnik należy wyposażyć w zawór z ogranicznikiem przepływu i głowicą termistyczną.
  - Dopuszcza się zastosowanie innego typu grzejników oraz zmianę lokalizacji pod warunkiem zapewnienia wymaganej wydajności elementów.
  - Lokalizację poszczególnych grzejników należy zweryfikować z aranżacją poszczególnych pomieszczeń.
  - Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych
  - Poziomy instalacji zaizolować izolacją STEINONORM

WYKAZ POMIESZCZEŃ - PIWNICA:	
-1.01	HOLL
-1.02	ARCHIWUM
-1.03	SZATNIA
-1.04	PRZEDSIONEK
-1.05	KORYTARZ
-1.06	ŁAZIENKA
-1.07	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
-1.08	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
-1.09	POMIESZCZENIE
-1.10	WC
-1.11	KOMUNIKACJA
-1.12	PRZEDSIONEK
-1.13	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
-1.14	SALA REHABILITACJI
-1.15	SZATNIA
-1.16	SZATNIA
-1.17	SZATNIA
-1.18	SZATNIA
-1.19	SZATNIA
-1.20	ŁAZIENKA
-1.21	SCHOWEK
-1.22	KORYTARZ
-1.23	WEZEL CIEPLNY
-1.24	POMIESZCZENIE
-1.25	POMIESZCZENIE
-1.26	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
-1.27	POMIESZCZENIE
-1.28	CHŁODNIA
-1.29	KOMUNIKACJA
-1.30	KORYTARZ
-1.31	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
-1.32	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

LEGENDA:

— zasilanie

— powrót

Inwestor: Miasto Maków Mazowiecki ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki		Rys. nr 2
Temat opracowania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki” w zakresie zmiany sposobu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim		Faza: P.T.
Adres inwestycji: ul. Sportowa 9, 06-200 Maków Mazowiecki, dz. geod. nr 1474/13		SKALA 1:100
Nazwa rysunku: Rzut piwnicy - wewnętrzna instalacja C.O.		
Opracował: mgr inż. Tomasz Tyminski - projektant	Podpis	Nr uprawnień: MAZ/0266/PWOS/10 - spec. instalacyjna
Data opracowania		Luty 2022 rok