

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie: „**Remont drogi powiatowej nr 2714P Róża - Sątopy i drogi powiatowej nr 2706P Trzciel – Jabłonka Stara**”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) wpłynęło zapytanie. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnił jego treść wraz z udzieloną odpowiedzią:

Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ dot. zamówienia publicznego pn.: „**Remont drogi powiatowej nr 2714P Róża - Sątopy i drogi powiatowej nr 2760P Trzciel-Jabłonka Stara**”

1. Zgodnie z działem III Opis Przedmiotu Zamówienia ustęp 1 SWZ, zakres przedmiotu zamówienia każdej z części obejmuje „**Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej – warstwa wiążąco-wyrównawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11W – KR 3-4, gr. 4 cm do 6 cm – ok. 14 070 m<sup>2</sup>”.**

  - a) Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowe zamówienie nie obejmuje wykonania remontów cząstkowych na żadnej z części.
  - b) Jeżeli odpowiedź na pytanie powyżej jest przecząca, prosimy o dodanie odpowiednich pozycji kosztorysowych wraz z podaniem przewidywanej ilości remontów cząstkowych oraz lokalizacji robót dla każdej z części zamówienia.

**Odpowiedź:** Nie przewidujemy remontów cząstkowych na żadnej części.

2. Jeżeli Zamawiający na etapie postępowania przetargowego nie jest w stanie określić jednoznacznie przewidywanego zakresu remontów cząstkowych prosimy o potwierdzenie, że ich ewentualne wykonanie będzie stanowić roboty dodatkowe.

**Odpowiedź:** Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się, że należy wykonać remonty cząstkowe, zostaną one ujęte jako roboty dodatkowe.

3. W wyjaśnieniach 4) z dnia 21 sierpnia 2023 r. Zamawiający określił zakres oznakowania pionowego i poziomego. Proszę o analogiczne określenie zakresu oznakowania na drodze 2714P odcinek Róża – Sątopy lub zamieszczenie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

**Odpowiedź:** Zamawiający jest w trakcie uzgadniania projektu organizacji ruchu. Nie przewiduje się zmiany istniejącego oznakowania pionowego zmiany nastąpią tylko w oznakowaniu poziomym. Do wyceny należy przyjąć:

- istniejący stan znaków pionowych w ilości podanej w kosztorysie 18 szt. (A-3 – 2 szt., A-4 – 2 szt., D-42 – 2 szt., D-43 – 2 szt., E-17a – 2 szt. (Róża/Sątopy) , E-18a– 2 szt. (Róża/Sątopy), E-4 – 1 szt., „Róża Nowa - dwustronny”, Tab. T - 2 szt. (koniec), Tab. T - 2 szt. (2,5 km)
- wymalowanie linii krawędziowej na całej długości poza obszarem zabudowanym (P-1d), jednego skrzyżowania (P-4, P-6, P-1e) i jednego przejścia dla pieszych (P-10, P-14) co daje około 385,00 m<sup>2</sup> zgodnie z kosztorysem.

4. Dot. części 1 zamówienia „Remont drogi powiatowej nr 2714P Róża-Sątopy (gm. Nowy Tomyśl)“:

Z jakiego materiału należy wykonać utwardzenie poboczy? Zgodnie z projektem oraz opisem 12 pozycji kosztorysowej należy zastosować kruszywo łamane, natomiast w opisie poz. 4 destruktu pochodzący z frezowania należy wykorzystać do utwardzenia poboczy.

Proszę o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza zastosowanie destruktu do umocnienia poboczy lub odpowiednią korektę opisu poz. 4 w kosztorysie ofertowym (utylicacja destruktu).

**Odpowiedź:** Utwardzenia poboczy należy wykonać z kamienia łamanego a destruktu będzie składowany w miejscu wskazanym przez zamawiającego, odwóz maksymalnie do 3 km.

5. Dot. części 2 zamówienia „Remont drogi powiatowej nr 2706P Trzciel – Jabłonka Stara (gm. Miedzichowo)“:

Z jakiego materiału należy wykonać utwardzenie poboczy? Zgodnie z projektem oraz opisem 15 pozycji kosztorysowej należy zastosować kruszywo łamane, natomiast w opisie poz. 4 destruktu pochodzący z frezowania należy wykorzystać do utwardzenia poboczy.

Proszę o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza zastosowanie destruktu do umocnienia poboczy lub odpowiednią korektę opisu poz. 4 w kosztorysie ofertowym (utylicacja destruktu).

**Odpowiedź:** Utwardzenia poboczy należy wykonać z kamienia łamanego a destruktu będzie składowany w miejscu wskazanym przez zamawiającego, odwóz maksymalnie do 3 km.

6. Jeżeli pobocza należy wykonać z destruktu, czy Zamawiający dostarczy brakującą ilość destruktu, czy też należy w wycenie ująć zakup destruktu?

**Odpowiedź:** Nie ma potrzeby zakupu dodatkowego destruktu.

7. Prosimy o określenie zakresu frezowania na drodze powiatowej nr 2706P Trzciel – Jabłonka Stara.

**Odpowiedź:** Odpowiedz z dnia 21.08.2023 r. na stronie internetowej platformy zakupowej.

8. Zgodnie z zapisami OT do wbudowania, jako warstwa wyrównawcza jest mieszanka typu Ac 16 W. Minimalna grubość wbudowywania tego typu mieszanki wynosi 40 mm. Przy niższych grubościach nie ma możliwości prawidłowego zagęszczenia warstwy. Wykonawca prosi o korektę zapisów.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że podana w kosztorysie grubość warstwy wyrównawczej stanowi uśrednioną jej grubość w stosunku do całej powierzchni remontowanego odcinka drogi.

9. Wykonawca prosi o zmianę wymagań na mieszanki mineralno-asfaltowe na zgodnie z normami serii PN-EN 13108-x i wytycznymi technicznymi WT-2 2014. Pozwoli to na wyprodukowanie i wbudowanie mieszanek o odpowiednich parametrach oraz na wydanie wymaganych przez przepisy (zarówno polskie jak i unijne) dokumentów jakościowych

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań.

10. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnych rozwiązań technicznych, przy zachowaniu analogicznej lub wyższej trwałości zmęczeniowej konstrukcji?

**Odpowiedź:** Tak

11. Wykonawca prosi o określenie kategorii ruchu na przedmiotowych drogach.

**Odpowiedź:** KR 3-4.

12. Czy za termin zakończenia realizacji robót budowlanych zostanie uznany dzień skutecznego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru?

**Odpowiedź:** Zgodnie z załączonym, do postępowania projektem Umowy, za termin odbioru robót uważa się dzień sporządzenia protokołu odbioru.

13. Dotyczy: par 3 ust. 2 PPU - Wykonawca zwraca uwagę, iż przedmiot zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z art. 103 pzp określa projekt budowlany. Wnosimy o wskazanie na czym mają polegać ustne ustalenia w zakresie rodzaju, zakresu i umiejscowienia robót?. Wnosimy o wskazanie jak ma zachować się Wykonawca w przypadku gdy ustne ustalenia są sprzeczne z projektem budowlanym.

**Odpowiedź:** Roboty wykonywane będą zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w dokumentacji przetargowej, natomiast określone w umowie ustalenia dotyczące rodzaju, zakresu i umiejscowienia robót pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru (wykraczające poza zakres umowy a konieczne do zrealizowania) dokonywane będą w formie pisemnej, przy założeniu przyjętego w postępowaniu kosztorysowego powykonawczego rozliczenia robót.

14. Dotyczy: Czy zamawiający uzna w miejsce oświadczenia podwykonawcy potwierdzenie wykonania przelewu należności na jego konto bankowe?

**Odpowiedź:** Tak.

15. Dotyczy: par 5 ut 13 PPU - Wnosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie poprzez "oddziaływanie innych czynników mających lub mogący mieć wpływ na koszty"? Wykonawca wskazuje, że Zamawiający powinien opisać przedmiot w sposób jasny i klarowny, tj. taki które wskazuje na konkretne elementy jakie należy ująć w wycenie.

**Odpowiedź:** Zamawiający ma na myśli m.in. koszty robót przygotowawczych placu budowy, jego utrzymania, uporządkowania a także znaczący wzrost cen towarów i usług.

16. Dotyczy: Par. 9 ust. 15 pkt 2 PPU - Wykonawca zwraca uwagę, że wskazany tam par 1 ust. 4 PPU nie opisuje kluczowych części zamówienia. Wnosimy o wyjaśnienie o jakie kluczowe części zamówienia chodzi zamawiającemu lub w przypadku omyłki o zmianę redakcyjną PPU.

**Odpowiedź:** Kluczowa część zamówienia to ułożenie masy bitumicznej.

17. Dotyczy: par 15 ust. 15 pkt 6 PPU - wnosimy o wskazanie jakie zapisy zdaniem zamawiającego w umowach PW, mogą utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową i terminową realizację zadania. Podnosimy, że wcześniejsze wskazanie takich zapisów pozwala sprawniej prowadzić realizację zadania.

**Odpowiedź:** Według Zamawiającego utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową i terminową realizację zadania przez Podwykonawcę może: brak wymagań, w stosunku do Podwykonawcy, w zakresie odpowiedniego sprzętu do wykonania robót, odpowiednio wykwalifikowanych pracowników do realizacji danego zadania.

18. Dotyczy: par 9 ust. 21 PPU - prosimy o wskazanie czy w sytuacji tam opisanej Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wezwie wykonawcę do złożenia wyjaśnień?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień.

19. Dotyczy: Par 10 ust. 1 pkt 2 PPU - wykonawca wskazuje na nadmierną wysokość kary w niniejszym zakresie, która nie licuje z pozostałymi obciążeniami jakie przewidział zamawiający. Wnosimy o zmniejszenie kary z 0,5% na 0,1%

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis Umowy, § 10 ust 1 pkt 2 PPU otrzymuje brzmienie:

*„2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, o których mowa w § 7 ust. 1-2 umowy, w okresie trwania gwarancji w stosunku do terminu określonego w § 7 ust. 4 umowy, a także za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, w okresie rękojmi, w stosunku do terminu na ich usunięcie – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy;*

20. Dotyczy: par 10 ust. 1 pkt 4 lit a-d PPU - wykonawca wskazuje, że przewidziana tam kara stanowi nadmierne obciążenie w stosunku do przewinienia jakiego wykonawca może się dopuścić. Na rynku robót budowlanych standardową karą za odstąpienie jest kara 10% wynagrodzenia brutto, tymczasem Zamawiający za zdarzenie o charakterze czysto formalnym, nie rodzące po jego stronie żadnych obciążeń czy zobowiązań (nawet związanych z solidarną odpowiedzialnością), przewiduje karę 15 % wynagrodzenia. Wnosimy o jej zmniejszenie do 1 %

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis Umowy, § 10 ust 1 pkt 4 a-d PPU otrzymuje brzmienie:

*„4) z tytułu:*

- a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;*
  - b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;*
  - c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;*
  - d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;*
- w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy przypadek opisanego tu naruszenia;”*

21. Dotyczy: par 11 ust.1- pkt 5 PPU - czy sankcja tam wskazana dotyczy również przerwy powstałej z przyczyn niezależnych do wykonawcy?

Jednocześnie wnosimy o wydłużenie wskazanego tam terminu do 7 dni.

**Odpowiedź:** Jeżeli Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowody poświadczające, iż przerwa w wykonywaniu Przedmiotu Umowy powstała z przyczyn niezależnych od niego, fakt ten nie będzie miał wpływu na odstąpienie od umowy.

Zamawiający modyfikuje zapis Umowy, § 11 ust 1 pkt 5 PPU otrzymuje brzmienie:

*„5) gdy Wykonawca przerwał na okres dłuższy niż 7 dni wykonywanie Przedmiotu Umowy,”*

22. Dotyczy par 11 ust 1 pkt 6 PPU - wnosimy o wyjaśnienie pojęcia "ustalone standardy". Do jakich ustaleń/norm/wytycznych należy je odnosić?

**Odpowiedź:** Zamawiający poprzez „ustalone standardy” sposobu wykonywania robót rozumie: poprawne oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, zachowanie czystości wokół placu budowy, zapewnienie sanitariatów dla pracowników, zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad pracownikami i podwykonawcami, przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.

23. Dotyczy: par 11 ust 1 pkt 7 PPU - wnosimy o wskazanie które kary z katalogu w par 10 PPU, Zamawiający uznaje za "kary umowne za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy"?

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis Umowy, § 11 ust 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

*„7) gdy dwukrotnie w ciągu trwania Umowy wprowadzone zostanie wykonawstwo zastępcze w ramach zadania realizowanego przez Wykonawcę,”*

24. Wykonawca wnosi o wyłączenie z zakresu gwarancji/rękojmi oznakowania poziomego/pionowego i wyznaczenia dla niej odrębnego okresu obowiązywania.

Wykonawca wskazuje, iż z powodu technologii wykonania i właściwości charakterystycznych dla tego elementu drogi, oznakowanie nie zachowa swoich właściwości przez okres na jaki

wskazuje Zamawiający i wykracza poza okres gwarantowany przez producentów ww. oznakowania.

Wnosimy do skrócenia okresu gwarancji dla oznakowania grubowarstwowego do 36 miesięcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający w zakresie okresu gwarancji i rękojmi pozostaje przy wcześniejszych zapisach.

---

1) Zwracamy się o podanie dla pozycji 13 i 14 Kosztorysu ofertowego 2706P Jabłonka, lokalizacji, na ile odcinkach należy ustawić bariery ochronne oraz długości zakończeń barier ochronnych. Powyższe informacje są niezbędne do poprawnej oraz rzetelnej wyceny.

**Odpowiedź:** Ustawienie barier energochłonnych przewiduje się w trzech miejscach na remontowanym odcinku. W każdym miejscu przewiduje się ustawienie barier o długości 24,00 mb po obu stronach drogi co daje w sumie 144,000 mb barier. Bariery powinny być ustawione w taki sposób, że 8,0 m stanowić będzie zakończenie bariery z każdej jej strony, umieszczone w poboczu drogi.

**STAROSTA**

***/-/ Andrzej Wilkoński***