

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Instalacyjna sieci

Inwestycja Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Poznańskiej w Stęszewie - etap II
Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Adres:

Kody CPV: 45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

Inwestor: Gmina Stęszew
Poznańska 11
62-060 Stęszew

Wykonawca:

Sporządził:
Data opracowania: 02.2024

Wykonawca

Przedmiar

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilości składowe | Ilość robót |
|-----|-------------------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 45232130-2 | Roboty przygotowawcze | | | |
| 1.1 | KNR 201-0113-08-00 D-01.03.07 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym 0,75 | km km | 0,750 | 0,750 |
| 2 | 45232130-2 | Roboty ziemne | | | |
| 2.1 | KNR 201-0206-02-00 D-01.03.07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III (dla robót kanalizacyjnych) 36,895+19,975+9,23+13,20+4,0+7,12 | m3 m3 | 90,420 | 90,420 |
| 2.2 | KNR 201-0214-04-10 D-01.03.07 | Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowładowczymi o ładowności: ponad 5 do 10 t (dla robót kanalizacyjnych) 90,420 | m3 m3 | 90,420 | 90,420 |
| 2.3 | KNR 201-0322-02-00 D-01.03.07 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV 48,54+37,0 | m2 m2 | 85,540 | 85,540 |
| 2.4 | KNR 2-18 0501-0300 D-01.03.07 | Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich - podsypka (55,0+17,5)*1,0+9,0+4,0+2,0+4,0 | m2 m2 | 91,500 | 91,500 |
| 2.5 | KNR 2-18 0501-0300 D-01.03.07 | Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich - obsypka (55,0+17,5)*1,0+9,0-3,14+4,0-1,77+2,0-0,39+4,0 | m2 m2 | 86,200 | 86,200 |
| 2.6 | KNR 2-18 0501-0300 D-01.03.07 | Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich - zasypka (55,0+17,5)*1,0+9,0-3,14+4,0-1,77+2,0-0,39+4,0 | m2 m2 | 86,200 | 86,200 |
| 3 | 45232130-2 | Instalacje wodno-kanalizacyjne | | | |
| 3.1 | KNR 004-1308-03-00 D-01.03.07 | Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm 4,0 | m m | 4,000 | 4,000 |
| 3.2 | KNR 004-1308-05-00 D-01.03.07 | Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 315 mm 55,0 | m m | 55,000 | 55,000 |
| 3.3 | KNR 218-0408-04-00 | Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 250 mm 17,5 | m m | 17,500 | 17,500 |
| 3.4 | KNR 218-0706-02-00 D-01.03.07 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy nominalnej: 200 mm - oprócz kanałów z rur bet.i żelbet. 0,05 | prób a prób a | 0,050 | 0,050 |
| 3.5 | KNR 218-0706-04-00 D-01.03.07 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy nominalnej: 300 mm - oprócz kanałów z rur bet.i żelbet. 1,1 | prób a prób a | 1,100 | 1,100 |
| 3.6 | KNR 218-0706-03-00 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy nominalnej: 250 mm - oprócz kanałów z rur bet.i żelbet. 0,35 | prób a prób a | 0,350 | 0,350 |
| 3.7 | KSNR 011-0302-04-10 | Montaż rur dwudzielnych Dz 225 mm PE (osłonowych) w 3 odcinkach na istniejącej sieci wodociągowej Dz 160 mm 10,0+10,0 | m m | 20,000 | 20,000 |
| 3.8 | KNR 215-0224-06-10 D-01.03.07 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy 1000 mm i głębokości: 1,5-2,0 m - z osadz.włazu typu ciężkiego - pełnego 4 | kpl kpl | 4,000 | 4,000 |
| 3.9 | KNR 2-18 0613-0501 D-01.03.07 | Montaż urządzenia oczyszczającego typu osadnik - separator o przepustowości 10/100 1 | szt. szt. | 1,000 | 1,000 |

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilości składowe | Ilość robót |
|------|-----------------------|--|-----|--------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.10 | KNR 218-0625-02-00 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu z osadzeniem wpustu ulicznego typowego | szt | | 2,000 |
| | | 2 | szt | 2,000 | |