

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): DROGOWA

Inwestycja Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Poznańskiej w Stęszewie - etap II

Adres: ul. Poznańska w Stęszewie

Kody CPV: 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

Inwestor: Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew

Wykonawca:

Sporządził:

Data opracowania: Luty 2024

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45233252-0	Roboty w zakresie nawierzchni ulic i dróg dla pieszych			
1.1	1268	Wymagania ogólne			
1.1.1	KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,077	km km	 0,077	 0,077
1.2	45112000-5	Roboty ziemne			
1.2.1	KNR 2-01 0126-0100 D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm. 265,0+130+28	m2 m2	 423,000	 423,000
1.2.2	KNR 2-01 0206-03 0214-03 D-01.02.02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km - wraz z kosztami utylizacji DOTYCZY USUNIĘCIA NASYPU NIEKONTROLOWANEGO o gł. 0,57 m 423,0*0,57+202,0*0,09	m3 m3	 259,290	 259,290
1.2.3	KNR 2-01 0206-0300 D-01.02.02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowylad. do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) 423,0*0,57+202,0*0,09	m3 m3	 259,290	 259,290
1.2.4	KNR 2-01 0214-0300	Nakłady uzupeł. do tab. 0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowylad. do 5t po drogach utwardzonych. Grunt kat. I-II (B.I.nr 8/96) (dopłata do 9 km) 423,0*0,57+202,0*0,09	m3 m3	 259,290	 259,290
1.3	45233252-0	Krawężniki i obrzeża			
1.3.1	KNR 2-31 0401-03 D-08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II 102,0+100,0	m m	 202,000	 202,000
1.3.2	KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 102,0*0,075+100,0*0,055	m3 m3	 13,150	 13,150
1.3.3	KNR 2-31 0403-03 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 102,0	m m	 102,000	 102,000
1.3.4	KNR 2-31 0407-05 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 100,0	m m	 100,000	 100,000
1.4	45233252-0	Konstrukcja nawierzchni jezdni			
1.4.1	KNR 2-31 0103-04 D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 265,0+130,0+28,0	m2 m2	 423,000	 423,000
1.4.2	KNR 2-31 0106-03 0106-04 D-04.02.01	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR>=20% i k10>=8m/dobę, gr. 20cm grubości po zagęszczeniu 423,0	m2 m2	 423,000	 423,000
1.4.3	KNR 2-31 0109-03 0109-04 D-04.05.01	Podbudowa betonowa bez dylatacji - Warstwa kruszywa związanego cementem C3/4 grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 423,0	m2 m2	 423,000	 423,000
1.4.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm 423,0	m2 m2	 423,000	 423,000
1.4.5	KNR 0-11 0317-04 + KNR 0-11 0317-08 D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej szarej grubości 80 mm typu "DOMINO" na podsypce cementowo-piaskowej grubości 40 mm 423,0	m2 m2	 423,000	 423,000
1.5	45233252-0	Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych			
1.5.1	KNR 2-31 0103-0400 D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 376,0	m2 m2	 376,000	 376,000
1.5.2	KNR 2-31 0106-03 0106-04 D-04.02.01	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR>=20% i k10>=8m/dobę, gr. 20cm grubości po zagęszczeniu 376	m2 m2	 376,000	 376,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.5.3	KNR 2-31 0109-03 0109-04 D-04.05.01	Podbudowa betonowa bez dylatacji - Warstwa kruszywa związanego cementem C3/4 grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 376	m2 m2	 376,000	376,000
1.5.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm 376	m2 m2	 376,000	376,000
1.5.5	KNR 0-11 0317-04 + KNR 0-11 0317-08 D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej grafitowej grubości 80 mm typu "DOMINO" na podsypce cementowo-piaskowej grubości 40 mm 376	m2 m2	 376,000	376,000
1.6	3286	Roboty towarzyszące			
1.6.1	KNR 2-01 0506-07 D-09.01.01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III 70,0+87,0+45,0+63,0+61,0+26,0	m2 m2	 352,000	352,000
1.6.2	KNR 2-01 0510-01 0510-02 D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm ANALOGIA:[Humusowanie terenów zielonych z obsianiem mieszanką traw - humus z odzysku] 352,0	m2 m2	 352,000	352,000