

Tabela przedmiaru robót

Remont pokrycia dachowego, przemurowanie kominów, remont pokrycia dachówkowego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Dach - część papowa					
1	KNR 4-01 0310/01		Przemurowanie kominów z cegły pełnej klasy 15 o objętości w jednym miejscu do 0,5m3 2,0	m3	2
				razem	m3
2	KNR 4-01 0310/01		Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej pełnej klasy 35 o objętości w jednym miejscu do 0,5m3 2,0	m3	2
				razem	m3
3	KNR 4-01 0735/02		Wykonanie tynków z zapraw mrozoodpornych kategorii III na kominach ponad dachem płaskim 10	m2	10
				razem	m2
4	KNR 4-01 0311/06		Uzupełnienie rolek na zaprawie cementowo-wapiennej - pochyło na szerokości 1 cegły klinkierowej pełnej klasy 35 10	m	10
				razem	m
5	KNR 4-01 0311/06		Uzupełnienie rolek na zaprawie cementowo-wapiennej - pochyło na szerokości 1 cegły pełnej klasy 15 10	m	10
				razem	m
6	KNR 4-01 0519/04		Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych 100	m2	100
				razem	m2
7	KNR 4-01 0519/05		Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów drewnianych 100	m2	100
				razem	m2
8	KNR 4-01 0414/02		Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25mm na styk 100	m2	100
				razem	m2
9	KNR 2-02w 0504/01		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe nawierzchniowa SBS gr5mm 100	m2	100
				razem	m2
10	KNR-W 2-02 0504/02		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe / papa termozgrzewalna podkładowa gr 4,7mm+nawierzchniowa SBS gr 5mm / 100	m2	100
				razem	m2
11	KNR 2-02u2 0541/02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 20	m2	20
				razem	m2
12	KNR 2-02s 0506/02		Obróbki z blachy ocynkowanej - przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 20	m2	20
				razem	m2
13	KNR 0-15 0529/03		Rury spustowe z PCV o średnicy 10 i 11cm 10	m	10
				razem	m
14	KNR 0-15 0528/04		Rynny dachowe z PCW półokrągłe o średnicy 15cm 10	m	10
				razem	m
15	KNR 2-02s 0508/04		Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe w rozwinięciu śr.15cm 10	m	10
				razem	m
16	KNR 2-02s 0510/02		Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe w rozwinięciu śr.10cm 10	m	10
				razem	m

Tabela przedmiaru robót

Remont pokrycia dachowego, przemurowanie kominów, remont pokrycia dachówkowego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	m 10
17	KNR 2-02s 0509/04		Rynny dachowe z blachy z tytan-cynku półokrągłe w rozwinięciu śr.15cm		
		10		m	10
				razem	m 10
18	Kalkulacja indywidualna		Koszty pracy samochodu zwykły h=27m z kosztami dojazdu		
		1		mg	1
				razem	mg 1
Dach - część dachówkowa					
19	KNR 4-01 0508/01		Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej pojedynczo		
		50		m2	50
				razem	m2 50
20	KNR 4-01 0430/03		Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach 16cm		
		50		m2	50
				razem	m2 50
21	KNR 4-01 0414/02		Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25mm na styk		
		50		m2	50
				razem	m2 50
22	KNR 4-01 0414/11		Wymiana desek czołowych		
		10		m	10
				razem	m 10
23	KNR-W 2-02 0513/02		Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną		
		10		m2	10
				razem	m2 10
24	KNR 4-01 0504/02		Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki układanej pojedynczo na sucho		
		10		m2	10
				razem	m2 10
25	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
		1		m3	1
				razem	m3 1
26	Analiza własna		Koszty utylizacji gruzu		
		1		m3	1
				razem	m3 1
27	Analiza własna		Koszty odwozu i utylizacji papy z rozbiórki		
		1		m3	1
				razem	m3 1