

Mapa zasadnicza

Skala 1:500

Województwo: Województwo zachodniopomorskie  
Powiat: Powiat stargardzki  
Jednostka ewid.: 321401\_1 Stargard  
Obręb: 0011 Stargard  
Układ wsp.: 2000\_15  
Układ odn.: PL-EVRF2007-NH  
Id sprawy: NG.II.6642.1260.2024.SI

1

projektowany napis "STARGARD"

granica działki

19,5


19,50

rzędne istniejące

rzędne projektowane

istniejące drogi

projektowana nawierzchnia z grysu



proj. zewnętrzna instalacja elektryczna zasilania baneru  
kabel typu YKY-3x4mm<sup>2</sup>, dł. wykopu: 1m, l= 5m.  
proj. zewnętrzna instalacja elektryczna 12V - obwody sterowania  
dostawa oprzewodowania w komplecie z banerem, dł. wykopu: 1,3m, l= 19m

327/1

1

PROJEKTOWANE OBRZEŻE TRAWNIKOWE  
8x30x100cm, ŚWIATŁO - 2cm

327/2

WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE:  
Zewnętrzna instalacja elektryczna:  
E1 x= 5911540.42 y= 5503309.97  
E2 x= 5911540.84 y= 5503309.44  
E3 x= 5911544.62 y= 5503304.38  
E4 x= 5911544.78 y= 5503298.75

- LEGENDA:**
- proj. YKY 3x4mm<sup>2</sup> - projektowana zewnętrzna instalacja elektryczna zasilania baneru  
kabel NN-0,4kV typu YKY 3x4 mm<sup>2</sup>;
  - projektowana zewnętrzna instalacja elektryczna zasilania baneru  
kabel zasilająco-sterowniczy enn-0,4kV (dostawa w komplecie z tablicą);
  - proj. SZS - proponowana lokalizacja projektowanej szafki zasilająco-sterowniczej baneru,  
(dostawa szafki zasilająco-sterowniczej w komplecie z banerem);
  - proj. P1 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dł.= 12m,  
koloru niebieskiego , pograżony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

<div>Nowak Sebastian Rafał</div> <div>"ZACHOD - COM"</div> <div>ul. Wieniawskiego 20D/10</div> <div>73-110 Stargard</div> <div>Tel: 690-83-83-83 e-mail: biuro@zachod.com</div> <div>NIP: 854-188-63-09 / REGON: 812625800</div>	INWESTOR:	GMINA MIASTO STARGARD ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard	NR RYSUNKU:
	RYSUNEK:	Projekt zagospodarowania terenu - plansza koordynacyjna. Zewnętrzna instalacja elektryczna obiektu.	E0
	NAZWA:	Budowa elementów małej architektury - podświetlany napis "Stargard" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.	SKALA:
	ADRES:	dz. geod. nr 327/1, obręb 11 m. Stargard	1:500
	PROJEKTOWAŁ:	inż. Ryszard Madejski, upr. bud. nr ZAP/0160/PWOE/05	DATA:
	SPRAWDZIŁ:	-	2024-07
	OPRACOWAŁ:	tech. inf. elektr. Sebastian Nowak	
Niniejszy rysunek stanowi integralną część dokumentacji technicznej chronionej prawem autorskim.			