

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Leśniczówka Dzierżążno - budynek mieszkalny jednorodzinny - wymiana pokrycia elewacji z „sidni-  
gu” na deskę elewacyjną drewnianą  
ADRES INWESTYCJI : Dzierżążno, gmina Kartuzy, działka nr 191/3  
INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kartuzy  
ADRES INWESTORA : 83-300 Kartuzy; Nadleśniczego S. Mościckiego 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : .  
DATA OPRACOWANIA : 21.09.2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.09.2022

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Prace zewnętrzne - ściany piwnicy</b>				
1	KNR 4-01 d.1 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton	m <sup>2</sup>	50,82		
2	KNR 9-13 d.1 0101-01	Zmycie myjką ciśnieniową powierzchni schodów, chodnika z kostki	m <sup>2</sup>	12,00		
<b>2</b>		<b>Prace zewnętrzne - parter</b>				
3	KNR 2-02 d.2 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe	m <sup>2</sup>	102,00		
4	KNR 4-01 d.2 1306-02	Demontaż i ponowny montaż tablicy informacyjnej, ucwytu do flagi, stojak antenowy itp. (materiał z odzysku)	kpl.	1,00		
5	KNR-W 4-03 d.2 1133-07	Demontaż i ponowny montaż plafonier przykręcanych (materiał z odzysku)	kpl.	2,00		
6	KNR-W 4-01 d.2 0536-02	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy powleka-nej kolor brąz	m	14,00		
7	KNR-W 4-01 d.2 0543-02	Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem podo-kienników o szerokości 25 - 50 cm z blachy powleka-nej kolor brąz	m <sup>2</sup>	3,42		
8	KNR 4-01 d.2 0426-03	Rozebranie obicia ścian typu "SIDING" z elementami winylowymi i dewnianym stelażem stelażem	m <sup>2</sup>	106,44		
9	KNR AT-09 d.2 0103-03	Wymiana izolacje przeciwwilgociowej folii paraprze-puszczalnej o oporze dyfuzyjnym (Sd>100m) łączoną na taśmę dwustronną	m <sup>2</sup>	106,44		
10	KNR-W 2-02 d.2 2605-01	Okładzina - deska elewacyjna z drewna iglastego min. gr.19 mm , i minim. sze.14 cm	m <sup>2</sup>	106,44		
11	KNR 4-01 d.2 0631-01	Impregnacja ogniochronna FOBOS lub równorzędny desek, płyt, bali i krawędziaków - elewacja	m <sup>2</sup>	106,44		
12	KNR 2-02 d.2 1111-08	Dwukrotne malowanie farbami Altax lub równorzędny - imprednat żywiczny - elewacja z drewna kolor - od-cienie brązu - do uzgodnienia z inwestorem	m <sup>2</sup>	106,44		
13	KNR-W 2-02 d.2 2605-03	Okładzina z drewna iglastego - dodatek za montaż listew jak deska elewacyjna	m	45,20		
14	KNR-W 2-02 d.2 2605-04	Okładzina z drewna iglastego - dodatek za montaż narożników jak deska elewacyjna	m	11,20		
15	KNR-W 2-02 d.2 20204-01	Elementy wykończenia boazerii - ćwierćwałek jak de-ska elewacyjna	m	45,20		
16	KNR-W 2-02 d.2 20204-02	Elementy wykończenia boazerii - opaska jak deska elewacyjna	m	41,20		
17	KNR-W 2-02 d.2 20204-03	Elementy wykończenia boazerii - listwa kątowna	m	45,20		
18	KNR-W 2-02 d.2 1514-01	Dwukrotne malowanie drewnochronem w kolorze brąz podbicia okapów	m <sup>2</sup>	31,36		
19	KNR 4-01 d.2 0523-09	Oczyszczenie rynien oraz przegląd pod kątem szczel-ności połączeń, stwierdzenie i naprawa miejsc prze-cieku wody opadowej, nadanie spadków	m	60,80		
20	KNR 4-04 d.2 1101-03	Wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych, ziemi , okna , rury itp. dla całego zadania z terenu bu-dowy	kpl.	1,00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: