

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	d.1 kalk. własna	Geodezyjne wytyczenie osi drogi - pkt co 50,00m	km		
		3.330	km	3.330	
				RAZEM	3.330
2	KNR 2-01 d.1 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i odrostów w pasie drogi	ha		
		[200,00 x 1,00] 0.02	ha	0.020	
				RAZEM	0.020
3	KNR 2-01 d.1 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (obwód do 80 cm)	szt.		
		76	szt.	76.000	
				RAZEM	76.000
4	KNR 2-01 d.1 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
5	KNR 2-01 d.1 0110-02; KNR 2-01 0110-05; KNR 2-01 0110-03; KNR 2-01 0110-04;	Wywożenie karpiny, gałęzi i dłużyć na odległość 10 km	mp		
		1000	mp	1000.000	
				RAZEM	1000.000
2		ROBOTY ZIEMNE			
6	KNNR 6 d.2 0101-03	Korytowanie na średnią gł. 25 cm,	m ²		
		[3230,00 x 5,20] + 40,00 16836	m ²	16836.000	
				RAZEM	16836.000
7	KNR 4-01 d.2 0108-07 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt kat. IV	m ³		
		[(16836,00 x 0,25)] 4209	m ³	4209.000	
				RAZEM	4209.000
8	KNR 2-25 d.2 0612-02	Zabezpieczenie istniejących przyłączy energetycznych i telekomunikacyjnych rurami osłonowymi - dwudzielnymi	m		
		[(2+13) x 6] 90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
9	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		[3230,00 x 5,20] + 40,00 16836	m ²	16836.000	
				RAZEM	16836.000
10	KNNR 6 d.2 0113-02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20,00 cm	m ²		
		[3230,00 x 5,20] + 40,00 16836	m ²	16836.000	
				RAZEM	16836.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR AT- d.2 03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10km, w obrębie włączenia w drogę powiatową 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
12	KNNR 6 d.2 1305-02	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych [31 x 0,1] 3.1	m ³ m ³	 3.100	
				RAZEM	3.100
13	kalk. własna d.2	Przebudowa pasywnej infrastruktury szerokopasmowej tele-technicznej - telekomunikacyjnej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		NAWIERZCHNIA			
14	KNR AT- d.3 03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno [3230,00 x 5,20] + 40,00 16836	m ² m ²	 16836.000	
				RAZEM	16836.000
15	KNNR 6 d.3 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) [3230,00 x 5,10] + 40,00 16513	m ² m ²	 16513.000	
				RAZEM	16513.000
16	KNR AT- d.3 03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno [3230,00 x 5,10] + 40,00 16513	m ² m ²	 16513.000	
				RAZEM	16513.000
17	KNNR 6 d.3 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) [3230,00 x 5,0] + 40,00 16190	m ² m ²	 16190.000	
				RAZEM	16190.000
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
18	KNNR 6 d.4 1301-05	Ścięcie i profilowanie poboczy [3230,00 x 0,8 x 2] 5168	m ² m ²	 5168.000	
				RAZEM	5168.000
19	KNNR 6 d.4 1301-05	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego grubości 10,00 cm wraz z zagęszczeniem [3230,00 x 0,8 x 2] 5168	m ² m ²	 5168.000	
				RAZEM	5168.000
20	KNR-W 2- d.4 18 0219-01	Zmiana hydrantu pożarowego nadziemnego na podziemny 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	kalk. własna d.4	Odtworzenie i zabezpieczenie istniejących punktów poligonów 11	szt. szt.	 11.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.000
22	kalk. własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt.		
d.4		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
23	kalk. własna	Wykonanie i zatwierdzenie stałej organizacji ruchu oraz na czas robót	szt.		
d.5		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-25	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych - rozebranie	szt.		
d.5	0419-05	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
25	KNR 2-25	Znaki drogowe płaskie - rozebranie	szt.		
d.5	0420-03	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
26	KNNR 6	Ustawienie słupków z rur ocynkowanych o śr. 60mm	szt.		
d.5	0702-01	32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
27	KNNR 6	Ustawienie oznakowania pionowego	szt.		
d.5	0702-04; KNNR 6 0702-05	D-1 - 4 szt. T-6 - 3 szt. B-20 " STOP" - 4 szt. A-6b - 1 szt. A-6c - 1 szt. D-48 "zmiana pierwszeństwa" - 4 szt. U-9a/b - 6szt. 21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
28	KNNR 6	Ustawienie oznakowania pionowego	szt.		
d.5	0702-04; KNNR 6 0702-05	E-17a "Florentynów" - 2 szt. E-18a "Florentynów" - 2 szt. D-42 - 2 szt. D-43 - 2 szt. 8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
29	KNNR 6	Wykonanie oznakowania poziomego	m ²		
d.5	0705-02; 0705-03; 0705-06	[(3230,00 x 0,12 x 2 x 60%)] + [20,00 x 3]			
		525	m ²	525.000	
				RAZEM	525.000