

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	kalk. własna	Geodezyjne wytyczenie osi drogi - pkt co 50, 00m	km	3.330		
2 d.1	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i odrostów w pasie drogi [200,00 x 1,00]	ha	0.02		
3 d.1	KNR 2-01 0103-02	Scinanie drzew piłą mechaniczną (obwód do 80 cm)	szt.	76		
4 d.1	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni	szt.	14		
5 d.1	KNR 2-01 0110-02; KNR 2-01 0110-05; KNR 2-01 0110-03; KNR 2-01 0110-04;	Wywożenie karpiny, gałęzi i dłużyc na odległość 10 km	mp	1000		
2		ROBOTY ZIEMNE				
6 d.2	KNNR 6 0101-03	Korytowanie na średnią gł. 25 cm, [3230,00 x 5,20] + 40,00	m ²	16836		
7 d.2	KNR 4-01 0108-07 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt kat. IV [(16836,00 x 0,25)]	m ³	4209		
8 d.2	KNR 2-25 0612-02	Zabezpieczenie istniejących przyłączy energetycznych i telekomunikacyjnych rurami osłonnymi - dwudzielnymi [(2+13) x 6]	m	90		
9 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [3230,00 x 5,20] + 40,00	m ²	16836		
10 d.2	KNNR 6 0113-02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20,00 cm [3230,00 x 5,20] + 40,00	m ²	16836		
11 d.2	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10km, w obrębie włączenia w drogę powiatową	m ²	40		
12 d.2	KNNR 6 1305-02	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych [31 x 0,1]	m ³	3.1		
13 d.2	kalk. własna	Przebudowa pasywnej infrastruktury szerokopasmowej teletechnicznej - telekomunikacyjnej	kpl.	1		
3		NAWIERZCHNIA				
14 d.3	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno [3230,00 x 5,20] + 40,00	m ²	16836		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
15 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) [3230,00 x 5,10] + 40,00	m ²	16513		
16 d.3	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno [3230,00 x 5,10] + 40,00	m ²	16513		
17 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) [3230,00 x 5,0] + 40,00	m ²	16190		
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
18 d.4	KNNR 6 1301-05	Ścięcie i profilowanie poboczy [3230,00 x 0,8 x 2]	m ²	5168		
19 d.4	KNNR 6 1301-05	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego grubości 10,00 cm wraz z zagęszczeniem [3230,00 x 0,8 x 2]	m ²	5168		
20 d.4	KNR-W 2-18 0219-01	Zmiana hydrantu pożarowego nadziemnego na podziemny	kpl	1		
21 d.4	kalk. własna	Odtworzenie i zabezpieczenie istniejących punktów poligonów	szt.	11		
22 d.4	kalk. własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt.	1		
5		ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
23 d.5	kalk. własna	Wykonanie i zatwierdzenie stałej organizacji ruchu oraz na czas robót	szt.	1		
24 d.5	KNR 2-25 0419-05	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych - rozebranie	szt.	10		
25 d.5	KNR 2-25 0420-03	Znaki drogowe płaskie - rozebranie	szt.	13		
26 d.5	KNNR 6 0702-01	Ustawienie słupków z rur ocynkowanych o śr. 60mm	szt.	32		
27 d.5	KNNR 6 0702-04; KNNR 6 0702-05	Ustawienie oznakowania pionowego D-1 - 4 szt. T-6 - 3 szt. B-20 "STOP" - 4 szt. A-6b - 1szt. A-6c - 1szt. D-48 "zmiana pierwszeństwa" - 4 szt. U-9a/b - 6szt.	szt.	21		
28 d.5	KNNR 6 0702-04; KNNR 6 0702-05	Ustawienie oznakowania pionowego E-17a "Florentynów" - 2 szt. E-18a "Florentynów" - 2 szt. D-42 - 2 szt. D-43 - 2 szt.	szt.	8		
29 d.5	KNNR 6 0705-02; 0705-03; 0705-06	Wykonanie oznakowania poziomego [(3230,00 x 0,12 x 2 x 60%)] + [20,00 x 3]	m ²	525		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: