

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: **Dostawa i montaż zabudowy meblowej dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu.**

I. Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wykonanie zabudowy wzdłuż dwóch ścian – wg projektu koncepcyjnego, zamieszczonego w załącznikach do opisu przedmiotu zamówienia.
2. Wszystkie podane wymiary opisywanych elementów i mebli mogą posiadać 2% tolerancji. Ustawienie mebli w pomieszczeniach Zamawiającego musi być zgodne ze wskazaniami Zamawiającego.
3. Pomieszczenie, w którym wykonywany będzie montaż zostanie wyłączone z użycia przez pracowników i studentów.

II. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia

W pomieszczeniu należy zabudować wnękę strukturą meblową składającą się z dwóch sąsiednich, prostopadłych do siebie ściany: szafa 1 od drzwi wejściowych do narożnika pokoju i szafa 2 od narożnika do występu w murze. Zabudowa będzie miała charakter szaf z półkami na dokumenty i będzie zajmować całą wysokość pomieszczenia w danym miejscu. Obie części szafy będą zamykane drzwiami przesuwными, i (w szafie 2) klapami uchylnymi.

1. Opis stanu istniejącego

Pomieszczenie, w którym będą montowane szafy, mieści się w budynku dydaktycznym P4 przy ul Mickiewicza 96 (obręb Zalesie) i oznaczone jest numerem 1/50. Posadzkę pomieszczenia stanowi lineoleum, a ściany pomalowane są na kolor biały. Wysokość pomieszczenia wynosi 333 cm, ale pod sufitem mają miejsce obniżenia – podciągi i zabudowane kanały wentylacyjne o zmiennej wysokości.

2. Opis zabudowy wnękowej do zrealizowania

Wykonawca zrealizuje na podstawie koncepcji zabudowę dwóch szaf: szafa 1 – od posadzki do podciąg 2,52 m i szafa 2 – od posadzki do sufitu 3,33 m. Obie szafy będą zamykanie drzwiami przesuwными na szynach dolnych i górnych. Ich wnętrze będzie podzielone dwie części: dolną - od posadzki do wysokości 0,9 m – bez półek, oraz środkową – powyżej 0,9 m, podzieloną na półki w rozstawie ok. 40 cm w świetle. Szafa 2 będzie miała jeszcze przestrzeń górną, odpowiadającą wysokości podciągu nad szafą 1. W tej najwyższej przestrzeni, niezależnie otwieranej przez klapy uchylne, znajdować się będzie archiwum.

Szafa 1:

- długość – ok. 300 cm;
- szerokość – ok. 49 cm;
- wysokość – ok. 252 cm.

Szafa 2 :

- długość – ok. 699 cm;

- szerokość – ok. 60 cm;
- wysokość – ok. 333 cm (cz. dolna i środkowa – ok. 252 cm, część górna – ok. 81 cm).

Materiały podstawowe obu szaf:

- korpus i front – płyta melaminowana;
- plecy – płyta hdf biała 3 mm;
- zawiasy Hettich sensys cichy domyk;
- uchwyty stalowe;
- kolorystyka elementów zewnętrznych – jasny-szary 0112 PE lub popiel U2;
- kolorystyka elementów wewnętrznych (półek) – j.w. lub biały.

Pozostałe dyspozycje przestrzenne zabudowy meblowej i wymiary wg rysunków projektu koncepcyjnego (w załączniku).

III. Obowiązki Wykonawcy:

1. Wykonawca zapewnia, że wszystkie elementy zabudowy będą:
 - a) fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi,
 - b) spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 - c) dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
 - d) posiadać instrukcję montażu i konserwacji napisaną w języku polskim,
 - e) dostarczone w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych.
2. Zakres prac obejmuje następujące czynności umożliwiające wykonanie zabudowy wnek:
 - a) weryfikacja projektu koncepcyjnego, dokładne pomiary i wyliczenia powierzchni materiałów,
 - b) dostosowanie technologii do przedstawionego przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego,
 - c) wykonanie projektu szczegółowego z wymiarami poszczególnych elementów,
 - d) kupno materiałów,
 - e) wykonanie zabudowy meblowej szaf i przygotowanie do montaż w pomieszczeniu docelowym,
 - f) dostawa w/w elementów nowej zabudowy na miejsce montażu,
 - g) montaż szafy wg. projektu koncepcyjnego,
 - h) ustawienie w wyznaczonym miejscu,
 - i) usunięcie wszystkich odpadów i śmieci z pomieszczeń.
3. Wykonawca na wykonaną zabudowę meblową udzieli co najmniej 24-miesięcznej gwarancji. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy zabudowy meblowej oraz wykonane prace montażowe.

IV. Wytyczne w zakresie realizacji zamówienia:

1. Zamawiający wymaga, by zaoferowana przez Zamawiającego zabudowa meblowa należała do jednej serii/typu/modelu materiału i elementów, poszczególne rodzaje elementów zabudowy były ze sobą spójne i wizualnie tworzyły jednolite zestawy.

Dotyczy to zwłaszcza grubości cokołów, wieńców, drzwi, półek, ścianek, elementów wykończeniowych, kolorystyki itp.

2. Realizacja zamówienia musi się odbywać w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwość i zakłócenia pracy w budynku.
3. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia pomieszczeń, w których realizowane będzie zamówienie i sąsiadujących z nimi ciągów komunikacyjnych przed zabrudzeniem, zakurzeniem i uszkodzeniem, w tym stolarki drzwiowej, posadzek, mebli biurowych i sprzętu komputerowego w okresie realizacji zamówienia, aż do zakończenia i ostatecznego jego odbioru, należytego uprzątnięcia miejsc, w których są lub były prowadzone prace.

V. Załączniki

Rys. 1 – ZABUDOWA MEBLOWA – inwentaryzacja, rzut 1:50;

Rys. 2 – SZAFY 1 i 2 – rzut –1:50;

Rys. 3 – SZAFKA 1 – widoki, 1:50;

Rys. 4 – SZAFKA 1 – fragment, podział na półki, 1:20;

Rys. 5 – SZAFKA 2 – widoki, 1:50;

Rys. 6 – SZAFKA 2 – fragment, podział na półki, 1:20.