

Przedmiar

Wykonanie docieplenia stropu nad parterem w Domu Kultury w miejscowości Siedliska

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|------------------------|--|----|--------|
| | | Docieplenie stropu nad parterem | | |
| 1 | KNR 4-04 0405/01 | Rozebranie drewnianych podłóg ślepych | m2 | 52,6 |
| 2 | KNR 2-02 0607/01 | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 350,44 | m2 | 350,44 |
| | | razem | m2 | 350,44 |
| 3 | KNR 9-12 0301/03 | Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej 0,035 W/mK układanymi między legarami ułożonymi na stropie-grubość 25 cm | m2 | 350,44 |
| 4 | KNR K-05 0105/01 | Montaż łat konstrukcji podłogi | m2 | 245 |
| 5 | KNR K-05 0103/01 | Mocowanie na legarach membrany dachowej Divoroll Pro+ | m2 | 350,44 |
| 6 | KNR 2-02 1110/01 | Podłogi z płyty OSB o grubości 22mm | m2 | 245 |
| 7 | KNR 9-16 0101/04 | Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych do 2000mm samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o grubości 20, 30,40, 50mm | m2 | 15 |