

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń kotłowni w Posteruku Policji w Liniewie ul. Wiśniowa 2  
ADRES INWESTYCJI : Liniewo ul. Wiśniowa 2  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku  
ADRES INWESTORA : 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Urbański Jerzy (Sanitarna)  
DATA OPRACOWANIA : 25.07.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.07.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-15 0527-04 analogia	Przepompownia wody brudnej do zabudowy w posadzce z pokrywą i kratką	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNR-W 2-18 0422-01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 50 mm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNR-W 2-17 0101-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 %	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20,000	
				RAZEM	20,000
5	KNR-W 2-17 0138-01 analogia	Kratki wentylacyjne prostokątne o wym. 225x125 mm - wraz z próbą motażową	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNR 7-28 0201-06 analogia	Wykucie otworu w posadzce pod montaż przepompowni wody brudnej	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 7-28 0302-08	Uzupełnienie posadzek jednolitych cementowych	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000