

# UTRZYMANIE PRZEJEZDNOŚCI DRÓG

zestawienie dróg i zakresu czynności

Leśnictwo	Nr drogi /lokalizacja/	Czynność	Długość drogi w m	szerokość odcinka w m	powierzchnia w m2	grubość warstwy	ilość m3
1	2	3	4	5	6	7	8
Golejów	DR/01/0010	Wykonanie remontu jezdni poprzez rozłożenie warstwy kruszywa	150	3,5	525,00	0,2	105
	220/02	Wykonanie remontu jezdni poprzez rozłożenie warstwy kruszywa	200	3,5	700,00	0,2	140
Wiśniówka	220/18	Wykonanie remontu jezdni poprzez rozłożenie warstwy kruszywa	100	3,5	350,00	0,2	70
		profilowanie	1300	3,5	4550		
	dsd 103	Wykonanie remontu jezdni poprzez rozłożenie warstwy kruszywa	100	3,5	350,00	0,2	70
		profilowanie	200	3,5	700		150
Szczeka	DR/01/0019	odtworzenie rowów	1300	2	0,3		780
		Zdjęcie nadmiaru humusu z poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczaniem.	800	3	2400		3
	dsd 123	Wykonanie remontu jezdni poprzez rozłożenie warstwy kruszywa	450	3,5	1575,00	0,2	315
Strużki	220/19	Wykonanie remontu jezdni poprzez rozłożenie warstwy kruszywa	300	3,5	1050,00	0,2	210
Pliskowola	DSD 113	Wykonanie remontu jezdni poprzez rozłożenie warstwy kruszywa	300	3,5	1050,00	0,2	210
	220/17	Wykonanie remontu jezdni poprzez rozłożenie warstwy kruszywa	250	3,5	875,00	0,2	175
		profilowanie	4200	3,5	14700		
Sichów	dsd 154	Zdjęcie nadmiaru humusu z poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczaniem.	2000	3	6000		4
	DR/01/0054	Wykonanie remontu jezdni poprzez rozłożenie warstwy kruszywa	300	3,5	1050,00	0,2	210
	220/21	Zdjęcie nadmiaru humusu z poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczaniem.	1000	3	3000		4
		Wykonanie remontu jezdni poprzez rozłożenie warstwy kruszywa	200	3,5	700,00	0,2	140
	220/22	Zdjęcie nadmiaru humusu z poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczaniem.	1000	3	3000		3
		Wykonanie remontu jezdni poprzez rozłożenie warstwy kruszywa	150	3,5	525,00	0,3	157,5
Łubnice	220/24	Wykonanie remontu jezdni poprzez rozłożenie warstwy kruszywa	250	3	750,00	0,2	150
	220/55	Wykonanie remontu jezdni poprzez rozłożenie warstwy kruszywa	250	3	750,00	0,2	150
	DR/01/0061	Wykonanie remontu jezdni poprzez rozłożenie warstwy kruszywa	150	3	450,00	0,2	90
		odtworzenie rowów	1000	2	0,3		600
Zawidza	220/38	Wykonanie remontu jezdni poprzez rozłożenie warstwy kruszywa	180	3	540,00	0,2	108
	220/48	Wykonanie remontu jezdni poprzez rozłożenie warstwy kruszywa	300	3	900,00	0,2	180

<b>Malkowice</b>	220/32	Zdjęcie nadmiaru humusu z poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczaniem.	400	3	1200		4
		Wykonanie remontu jezdni poprzez rozłożenie warstwy kruszywa	300	3	900,00	0,2	180
<b>Przyjmy</b>	220/37	Wykonanie remontu jezdni poprzez rozłożenie warstwy kruszywa	100	3	300,00	0,2	60
		profilowanie	4500	3,5	15750		
	220/46	Wykonanie remontu jezdni poprzez rozłożenie warstwy kruszywa	180	3	540,00	0,2	108