Gabaryty ściany



Układ zbrojenia



Szczegół dylatacji płyty



Szczegół dylatacji ściany



ZESTAWIENIE PRĘTÓW - stal B500SP klasy AIIIN

Element	Nr pręta/ element	Średnica(#)	długość pręta (m)	ilość (szt)	ciężar jedn. kg/m	ciężar ogólny [kg]	uwagi
ŚCIANA + PŁYTA	1	8	1,020	1016	0,395	409,35	figura
	2	12	1,390	460	0,888	567,79	figura
	3	12	1,500	920	0,888	1225,44	figura
	4	8	0,740	342	0,395	99,97	figura
	5	8	0,540	115	0,395	24,53	figura
	6	8	0,520	115	0,395	23,62	figura
					SUMA	2350,69	

ZESTAWIENIE SIATEK - stal B500SP klasy AIIIN

Element	Średnica prętów (mm)	wymiar oczek (cm)	ilość (szt)	ciężar 1 sztuki kg	ciężar ogólny [kg]	uwagi
Siatka Q335 , 15x15cm, 2,15x5,0m	8	15x15	32	57,700	1846,40	siatka zgrzewana, zbrojenie płyty dolnej
Siatka Q335 , 15x15cm, 2,15x5,0m	8	15x15	32	57,700	1846,40	siatka zgrzewana, zbrojenie ścian
				SUMA	3692,80	

Beton konstrukcyjny C30/37 F150, klasa ekspozycji XC4, c/w 0,50
Beton podkładowy C12/15
Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN odmiany B500SP
Zakład siatek 45cm
Otulina 3,0 cm - ściany + góra płyty, 5,0cm - dół płyty

Inwestor / Zamawiający	**Gmina Czarny Bór** **ul. Główna 18** **58-379 Czarny Bór**
Jednostka projektowa	Firma projektowo - inwestycyjna „JW. PROJEKT-KONTROL" Jarosław Wawrzaszek ul. Różana2/7, 58-310 Szczawno- Zdrój NIP 8862599950, REGON 022401609
Stadium **Projekt techniczny**	Zadanie **Rozbudowa obiektów rekreacyjnych i sportowych wraz z zapleczem - przebudowa elementów strzelnicy biathlonowej na kompleksie sportowym w Czarnym Borze**
Nr tomu **II**	Lokalizacja inwestycji m. Czarny Bór, gmina Czarny Bór - powiat Wałbrzyski Działki nr 273, 278 obręb Czarny Bór
Branża **Konstrukcyjna**	Tytuł rysunku **Gabaryty oraz zbrojenie ściany i płyty fundamentowej**

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant główny br.konstrukcyjna	mgr inż. Jarosław Wawrzaszek	79/DOŚ/10	

Stadium	Rewizja	Skala	Data	Branża	Nr rys.
PT	**00**	**1 : 20**	**09.2021**	**K**	**9**