




Gabaryty ściany




Układ zbrojenia



Szczegóły dylatacji płyty





Szczegóły dylatacji ściany



Beton konstrukcyjny C30/37 F150, klasa ekspozycji XC4, c/w 0,50  
Beton podkładowy C12/15  
Stal zbrojeniowa klasy A-IIIIN odniani B500SP  
Zakład siatek 45cm  
Otulina 3,0 cm - ściany + góra płyty, 5,0cm - dół płyty

ZESTAWIENIE PRĘTÓW - stal B500SP klasy AIIIIN							uwagi
Element	Nr pręta/ element	Średnica(φ)	długość pręta (m)	ilość (szt)	dłężar jedn. kg/m	dłężar ogólny [kg]	
ŚCIANA + PŁYTA	1	8	1,020	1016	0,395	409,35	figura
	2	12	1,390	460	0,888	567,79	figura
	3	12	1,500	920	0,888	1225,44	figura
	4	8	0,740	342	0,395	99,97	figura
	5	8	0,540	115	0,395	24,53	figura
	6	8	0,520	115	0,395	23,62	figura
SUMA						2350,69	

ZESTAWIENIE SIATEK - stal B500SP klasy AIIIIN					
Element	Średnica prętów (mm)	wymiar oczek (cm)	ilość (szt)	dłężar 1 sztuki kg	dłężar ogólny [kg]
Siatka Q335, 15x15cm, 2,15x5,0m	8	15x15	32	57,700	1846,40
Siatka Q335, 15x15cm, 2,15x5,0m	8	15x15	32	57,700	1846,40
SUMA				3692,80	

Investor / Zamawiający	Gmina Czarny Bór ul. Główna 18 58-379 Czarny Bór	
Jednostka projektowa	Firma projektowo - inwestycyjna „JW, PROJEKT-KONTROL” Jarosław Wawrzaszek ul. Różana2/7, 58-310 Szczawno-Zdrój NIP 8862589950, REGON 022401609	
Stadium	Zadanie	
Projekt wykonawczy	Rozbudowa obiektów rekreacyjnych i sportowych wraz z zapleczem - przebudowa elementów strzelnicy biathlonowej na kompleksie sportowym w Czarnym Borze	
Nr tomu	Lokalizacja inwestycji m. Czarny Bór, gmina Czarny Bór - powiat Węlbzyski Dzielnica nr 27/3, 27/8 - obręb Czarny Bór	
III		
Branża Konstrukcyjna	Tytuł rysunku Gabaryty oraz zbrojenie ściany i płyty fundamentowej	
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień
Projektant główny br.konstrukcyjna	mgr inż. Jarosław Wawrzaszek	79/DOŚ/10
Stadium	Rewizja	Data
PW	00	1 : 20
		09.2021
		K
		9