

| | |
|----------------------|-------------|
| Wartość kosztorysowa | 0,00 |
| Podatek VAT 8% | 0,00 |
| Cena kosztorysowa | 0,00 |
| Słownie: PLN | |

Kosztorys NAKŁADCZY

Obiekt Roboty murowe i przemurowanie kominów.
Kod CPV 45262520-2 - Roboty murowe
Inwestor Miasto Słupsk Zarządca P.G.M. sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4

Poziom cen IV kw. 2022

| | |
|------------------|--------------|
| Stawka robocizny | 0,00 PLN/r-g |
| Koszty zakupu | 0% |
| Koszty pośrednie | 0% |
| Zysk | 0% |

Słupsk 03.01.2023r.

Roboty murowe i przemurowanie kominów.

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-----------------------|---|----|--------|
| | | KODY CPV 45262520-2 | | |
| 1 | KNR-W 4-01 0303/04 | Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowań otworów grubości 1/2 cegły w ściankach na zaprawie cementowej | m2 | 25,000 |
| 2 | KNR-W 4-01 0310/01 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3 | m3 | 2,000 |
| 3 | KNR-W 4-01 0310/02 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3 | m3 | 2,000 |
| 4 | KNR-W 4-01 0109/09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 3,000 |
| 5 | KNR-W 4-01 0109/10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km | m3 | 3,000 |

Roboty murowe i przemurowanie kominów.

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Cena | Koszt jedn. | Wartość |
|----|---|-----|-------|------|-------------|-------------|
| | KODY CPV 45262520-2 | | | | | 0,00 |
| 1 | KNR-W 4-01 0303/04 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowań otworów grubości 1/2 cegły w ściankach na zaprawie cementowej 25,000 m2 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Robocizna | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 3,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | Materiały | | | | | |
| | Cegła budowlana pełna | szt | 48,6 | 0,00 | 0,00 | |
| | Cement portlandzki 35 | kg | 13 | 0,00 | 0,00 | |
| | Piasek do zapraw | m3 | 0,036 | 0,00 | 0,00 | |
| | Materiały pomocnicze | % | 1,5 | | 0,00 | |
| | Sprzęt | | | | | |
| | Betoniarka 150dm3 | m-g | 0,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wyciąg | m-g | 0,3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | |
| 2 | KNR-W 4-01 0310/01 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3 2,000 m3 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Robocizna | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 20,1 | 0,00 | 0,00 | |
| | Materiały | | | | | |
| | Cegły klinkier.25x12x6,5 lic.pełn. | szt | 392 | 0,00 | 0,00 | |
| | Cement portlandzki 35 | kg | 45,5 | 0,00 | 0,00 | |
| | Piasek do zapraw | m3 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | kg | 25,6 | 0,00 | 0,00 | |
| | Materiały pomocnicze | % | 1,5 | | 0,00 | |
| | Sprzęt | | | | | |
| | Betoniarka 150dm3 | m-g | 0,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wyciąg | m-g | 3,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | |
| 3 | KNR-W 4-01 0310/02 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3 2,000 m3 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Robocizna | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 19,9 | 0,00 | 0,00 | |
| | Materiały | | | | | |
| | Cegły klinkier.25x12x6,5 lic.pełn. | szt | 392 | 0,00 | 0,00 | |
| | Cement portlandzki 35 | kg | 45,5 | 0,00 | 0,00 | |
| | Piasek do zapraw | m3 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | kg | 25,6 | 0,00 | 0,00 | |
| | Materiały pomocnicze | % | 1,5 | | 0,00 | |
| | Sprzęt | | | | | |
| | Betoniarka 150dm3 | m-g | 0,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wyciąg | m-g | 3,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | |
| 4 | KNR-W 4-01 0109/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 3,000 m3 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Robocizna | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 1,39 | 0,00 | 0,00 | |
| | Sprzęt | | | | | |
| | Samochód skrzyniowy 5t | m-g | 0,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | KNR-W 4-01 0109/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km 3,000 m3 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Sprzęt S=8 | | | | | |
| | Samochód skrzyniowy 5t | m-g | 0,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem | | | | | 0,00 |
| | Podatek VAT 8% | | | | | 0,00 |
| | Ogółem kosztorys | | | | | 0,00 |