

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 23%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

Kosztorys NAKŁADCZY

Obiekt Roboty murowe i przemurowanie kominów.
 Kod CPV 45262520-2 - Roboty murowe
 Inwestor Miasto Słupsk Zarządca P.G.M. sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4

Poziom cen IV kw. 2022

Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

Słupsk 03.01.2023r.

Roboty murowe i przemurowanie kominów.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		KODY CPV 45262520-2		
1	KNR-W 4-01 0303/04	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowań otworów grubości 1/2 cegły w ściankach na zaprawie cementowej	m2	5,000
2	KNR-W 4-01 0310/01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3	m3	1,000
3	KNR-W 4-01 0310/02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3	m3	0,700
4	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,400
5	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	2,400

Roboty murowe i przemurowanie kominów.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	KODY CPV 45262520-2					0,00
1	KNR-W 4-01 0303/04 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowań otworów grubości 1/2 cegły w ściankach na zaprawie cementowej 5,000 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	3,05	0,00	0,00	
	Materiały					
	Cegła budowlana pełna	szt	48,6	0,00	0,00	
	Cement portlandzki 35	kg	13	0,00	0,00	
	Piasek do zapraw	m3	0,036	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Betoniarka 150dm3	m-g	0,05	0,00	0,00	
	Wyciąg	m-g	0,3	0,00	0,00	
					0,00	
2	KNR-W 4-01 0310/01 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3 1,000 m3				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	20,1	0,00	0,00	
	Materiały					
	Cegły klinkier.25x12x6,5 lic.pełn.	szt	392	0,00	0,00	
	Cement portlandzki 35	kg	45,5	0,00	0,00	
	Piasek do zapraw	m3	0,24	0,00	0,00	
	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	25,6	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Betoniarka 150dm3	m-g	0,33	0,00	0,00	
	Wyciąg	m-g	3,25	0,00	0,00	
					0,00	
3	KNR-W 4-01 0310/02 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3 0,700 m3				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	19,9	0,00	0,00	
	Materiały					
	Cegły klinkier.25x12x6,5 lic.pełn.	szt	392	0,00	0,00	
	Cement portlandzki 35	kg	45,5	0,00	0,00	
	Piasek do zapraw	m3	0,24	0,00	0,00	
	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	25,6	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Betoniarka 150dm3	m-g	0,33	0,00	0,00	
	Wyciąg	m-g	3,25	0,00	0,00	
					0,00	
4	KNR-W 4-01 0109/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 2,400 m3				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	1,39	0,00	0,00	
	Sprzęt					
	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,72	0,00	0,00	
5	KNR-W 4-01 0109/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km 2,400 m3				0,00	0,00
	Sprzęt S=8					
	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,02	0,00	0,00	
	Razem					0,00
	Podatek VAT 23%					0,00
	Ogółem kosztorys					0,00