



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO



Żukowo, dnia 17.12.2020r

Gmina Żukowo



ul. Gdańska 52

83-330 Żukowo

ZP.271.52.2020

*Dot. postępowania pn. " Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Skrzeszewo w gminie Żukowo (ul. Piaskowa).*

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

#### **1. Co należy zrobić z materiałem z korytowania?**

Odp. Zgodnie z SIWZ (rozdział II pkt. 29): „Nadmiar ziemi z wykopów, odpady budowlane, gruz, śmieci należy usunąć z placu budowy, zutylizować i wywieźć na legalne wysypisko lub złomowisko – kosztem i staraniem Wykonawcy”.

#### **2. Roboty na sieciach są tylko związane z ułożeniem rur osłonowych na kablach w ilości 200 mb?**

Odp. Zamawiający informuje, iż wszystkie prace prowadzone na sieciach należy wykonać zgodnie z uzgodnieniami gestorów sieci (uzgodnienia załączono do dokumentacji przetargowej).

#### **3. Regulacja płyt YOMB należy rozebrać istniejące płyty, wyrównać istniejącą podbudowę i ponownie ułożyć czy należy wykonać nową podbudowę? W SIWZ jest mowa o transporcie płyt i wbudowanie w innym miejscu wskazanym przez inwestora**

Odp. Zgodnie z SIWZ (rozdział I, pkt. XII, ppkt. 8): „W cenie jednostkowej wbudowania płyty YOMB należy uwzględnić koszt oczyszczenia, załadunku, transportu na odległość do 2 km, a następnie rozładunku, niezbędnych robót ziemnych (w tym profilowania, zagęszczenia gruntu itp.), wykonania podbudowy piaskowej gr. 10 cm, ułożenia płyty”. W związku z powyższym Zamawiający potwierdza, iż należy wykonać nową podbudowę.

#### **4. Według SIWZ należy przewidzieć 400 szt płyt YOMB z rozbiórki do ponownego wbudowania, pozycja nr 14 przedmiaru przewiduje 500 m2 tj ok. 667 sztuk płyt.**

Odp. Zamawiający informuje, iż przedmiar jest jedynie elementem pomocniczym i nie stanowi podstawy do wyceny (zgodnie z SIWZ, rozdział II, pkt. 10). Natomiast Zamawiający informuje,



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2014-2020

iż w przedmiarze wskazana została ilość płyt do rozbiórki i ponownego ułożenia, natomiast Zamawiający nie ma pewności, czy wszystkie płyty pochodzące z rozbiórki będą nadawały się do ponownego wbudowania. Dlatego do wyceny należy przyjąć 400 szt. płyt YOMB do ponownego wbudowania, a w przypadku konieczności wbudowania większej ilości płyt zastosowane zostanie rozliczenie kosztorysowe.

**5. Projektowany chodnik nie wymaga żadnego oznakowania pionowego i/lub poziomego?**

Odp. Zamawiający potwierdza, że w zakresie zamówienia nie przewiduje się oznakowania pionowego i poziomego.

**6. Brak uwzględnienia w przedmiarze pozycji dotyczącej dostaw i montażu 2 tablic informacyjnych**

Odp. Zamawiający informuje, iż przedmiar jest jedynie elementem pomocniczym i nie stanowi podstawy do wyceny (zgodnie z SIWZ, rozdział II, pkt. 10). Należy uwzględnić 2 szt. tablic informacyjnych w wycenie – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

**7. Bardzo proszę o udostępnienie projektu budowlanego do przedmiotowego zadania. Znacznie ułatwi on rzetelną wycenę.**

Odp. Zamawiający udostępnił całą dokumentację techniczną (mapa + uzgodnienia) wraz z zaświadczeniem ze Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

**Niniejsze odpowiedzi są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SIWZ.**