

## Przedmiar robót

Nazwa zadania: Równanie i profilowanie dróg gruntowych na terenie Gminy Gniewino

Investor: Gmina Gniewino ul. Pomorska 8

84-250 Gniewino

Lp.	rodzaj materiału/wykonana praca	j.m.	ilość materiału/powierzchnia
<b>1. Wykonania remontów dróg ujętych w załączniku nr 9</b>			
1.1	Wbudowanie kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-31,5mm	m <sup>3</sup>	450
1.2	Wbudowanie kruszywa betonowego o uziarnieniu 31,5-63 mm	m <sup>3</sup>	510
1.3	Wbudowanie kruszywa kamiennego o uziarnieniu 31,5-63 mm	m <sup>3</sup>	15
1.4	Wbudowanie pospółki żwirowej	m <sup>3</sup>	350
1.5	Likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym wibracyjnym	m <sup>2</sup>	108 600
1.6	Korytowanie na głębokość 20 cm wraz z usunięciem korzeni	m <sup>2</sup>	4000
1.7	Wymiana wraz z dostawą uszkodzonych płyt typu Yomb, ułożenie nowych	120	250