

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Ilość	Razem
	Analiza indywidualna				
1 d.1	Uproszczona KNR 2-31	Rozbiórka nawierzchni asfaltowej wraz z wywiezieniem gruzu	m2	600	600
2 d.1	0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm przedmiar = 1100 m2	m2	1100	1100
3 d.1	KNR 2-31 1510-05	Transport wewnętrzny kruszywa łamanego pojazdami samowładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym	t	2402	2402
4 d.3	Analiza indywidualna Uproszczona	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wylewanej w kolorze niebieskim, w tym korytowanie, nawiezienie kruszyw, wylanie SBR i wylanie nawierzchni EPDM)	m2	94,6	94,6
5 d.4	KNR 2-21 0502-03	Układanie nawierzchni gruntowej piaskowych placów i dróg ogrodowych (kat. gruntu III grubość warstwy po zagęszczeniu 2 cm)	m2	300	300
6 d.4	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - grubość 20 cm	m3	135	135
7 d.4	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2	675	675
8 d.5	Analiza indywidualna Uproszczona	Zestaw zabawowy Rayla = 1,000 szt	szt	1	1
9 d.5	Analiza indywidualna Uproszczona	Zamiennik do pozycji nr 17			
	Analiza indywidualna	Kolejka linowa Balbina = 1,000 szt	szt	1	1
10 d.5	Uproszczona	Linarium Bera = 1,000 szt	szt	1	1
11 d.5	Analiza indywidualna Uproszczona	Huśtawka wahadłowa Gniazdo = 3,000 szt	szt	3	3
12 d.5	Analiza indywidualna Uproszczona	Karuzela Słupowa z uchwytami = 1,000 szt	szt	1	1
13 d.5	Analiza indywidualna Uproszczona	Domek zabawowy drabinkowy = 1,000 szt (nr 5)	szt	1	1
14 d.5	Analiza indywidualna Uproszczona	Stół do gry w ping-ponga = 1,000 szt	szt	1	1
16 d.5	Analiza indywidualna Uproszczona	Ściana grafitti = 1,000 szt	szt	1	1
17 d.5	Analiza indywidualna Uproszczona	Ścianka do wspinania = 1,000 szt	szt	1	1
18 d.5	Analiza indywidualna Uproszczona	Ślizgawka = 1,000 szt	szt	1	1
19 d.5	Analiza indywidualna Uproszczona	Kosz w kształcie kredki - zestaw	szt	1	1
20 d.5	Analiza indywidualna Uproszczona	Stół z ławami - zestaw	szt	1	1
20.1 d.5	Analiza indywidualna Uproszczona	Stojak rowerowy	szt	1	1
21 d.5	Analiza indywidualna Uproszczona	Pergola	szt	1	1
22 d.6	KNR 2-01 0221-03	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m3	17,38	17,38
23 d.6	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	2	2
24 d.6	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	3,16	3,16
25 d.6	KNR K-04 0101-06	Fundamenty z blozków betonowych na zaprawie cementowej	m3	12	12
26 d.6	0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	45,2	45,2
27 d.6	Analiza indywidualna Uproszczona	Wykonanie ławki, która zostanie obudowana deską kompozytową w kolorze naturalnego drewna : - podkonstrukcja wg zaproponowanego rozwiązania, - deski kompozytowe ułożone poziomo , - deski kompozytowe ułożone pionowo	mb	40	40
28 d.7	KNR 2-01 0221-03	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m3	9,4	15,4
29 d.7	Analiza indywidualna Uproszczona	Wykonanie ogrodzenia o długości całkowitej 12,1mb oraz o długości przęsła równym 200 cm, w skład którego wchodzi: - deska kompozytowa (założona długość 1,45m), - elementy poprzeczne stalowe ocynkowane , - słupki stalowe ocynkowane (o długości minium 0,60 m, o przekroju 10x10 cm)	mb	12,1	12,1
30 d.8	Analiza indywidualna Uproszczona	Nasadzenia wzdłuż ogrodzenia - krzewy, np.. Laurowiśnie	m2	70	70
31 d.8	Analiza indywidualna Uproszczona	Nasadzenia - winorośle na pergoli	szt	8	8